

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

___ "___" 20___ г.

___ "___" 20___ г.

г.Тула, ул.Кирова, д.17б.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт кровли здания по адресу : г.Тула, ул.Кирова, д.17б.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт.

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

1 703,238 тыс. руб.
278,624 тыс. руб.
2 130,330 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовых стали	100 м2 покрытия	8,74	75,07			ТЕР46-04-008-02		74,99
		ЗП			62,55		547,00	16	8 752,00	
		ЭМ			12,52		109,00	5,5	600,00	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	542,00	84=110*(0.9*0.85)	7 352,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	325,00	48=70*(0.85*0.8)	4 201,00	
		Всего по позиции					1 523,00		20 905,00	
2	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	8,74	147,03			ТЕРр58-1-1		132,54,02
		ЗП			112,64		984,00	16	15 744,00	
		ЭМ			34,39		301,00	7,41	2 230,00	
		в т.ч. ЗПМ			5,81		51,00	16	816,00	
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			859,00	71=83*0.85	11 758,00	
		СП от ФОТ	%	65			673,00	52=65*0.8	8 611,00	
		Всего по позиции					2 817,00		38 343,00	
3	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	8,74	1 088,55			ТЕРр58-13-1		39,5
		ЗП			33,85		296,00	16	4 736,00	
		ЭМ			3,61		32,00	9,3	298,00	
		в т.ч. ЗПМ						16		

Подпись
КОНУНОВА О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				1 051,09		9 186,00	3,75	34 448,00	
	НР от ФОТ		%	83			246,00	71=83*0.85	3 363,00	
	СП от ФОТ		%	65			192,00	52=65*0.8	2 463,00	
	Всего по позиции						9 952,00		45 308,00	
4	ТССЦ-101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	м2	-1005	33,31		-33 477,00		-33 477,00	
5	каталог 3 кв. стр.68	Изоспан D (70м2) 1546,19/70/1,18*1,02*1,152 Ц=1546,19/70/1,18*1,02*1,152	м2	1005	22,00		22 110,00		22 110,00	
6	ТЕР12-01-0007-09	Устройство кровель из оцинкованной стали: с настенными желобами	100 м2 кровли	8,74	21 045,55			ТЕР12-01-007-09		991,03
		ЗП			836,13	1,15	8 404,00	16	134 464,00	5,9
		ЭМ			49,46	1,25	540,00	7,84	4 234,00	
		в т.ч. ЗПМ			6,81	1,25	74,00	16	1 184,00	
		МР			20 159,96		176 198,00	2,75	484 545,00	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	9 156,00	92=120*(0.9*0.85)	124 796,00	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	4 684,00	44=65*(0.85*0.8)	59 685,00	
		Всего по позиции					198 982,00		807 724,00	
7	ТЕРр58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	1,5	2 872,94			ТЕРр58-5-4		199,88
		ЗП			1 062,00		1 593,00	16	25 488,00	
		ЭМ			12,31		18,00	9,04	163,00	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 798,63		2 698,00	4,59	12 384,00	
		НР от ФОТ	%	83			1 322,00	71=83*0.85	18 096,00	
		СП от ФОТ	%	65			1 035,00	52=65*0.8	13 254,00	
		Всего по позиции					6 666,00		69 385,00	
8	ТЕРр58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов	100 м	0,6	4 739,29			ТЕРр58-5-5		96,13
		ЗП			1 276,87		766,00	16	12 256,00	
		ЭМ			40,97		25,00	9,02	226,00	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			3 421,45		2 053,00	4,47	9 177,00	
		НР от ФОТ	%	83			636,00	71=83*0.85	8 702,00	
		СП от ФОТ	%	65			498,00	52=65*0.8	6 373,00	
		Всего по позиции					3 978,00		36 734,00	
9	ТЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,07	2 308,47			ТЕРр58-2-2		21,65
		ЗП			2 298,10		161,00	16	2 576,00	
		ЭМ			10,37		1,00	5,5	6,00	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			134,00	71=83*0.85	1 829,00	
		СП от ФОТ	%	65			105,00	52=65*0.8	1 340,00	
		Всего по позиции					401,00		5 751,00	
10	ТЕР10-01-0003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	7	383,21			ТЕР10-01-003-01		53,37
		ЗП			52,84	1,15	425,00	16	6 800,00	0,96
		ЭМ			16,54	1,25	145,00	8,63	1 251,00	
		в т.ч. ЗПМ			1,39	1,25	12,00	16	192,00	

Итого 1 251,00

Кононова О.А.
Зачет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				313,83		2 197,00	4,22	9 271,00	
	НР от ФОТ		%	118		0,9	464,00	90=118*(0.9 *0.85)	6 293,00	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	234,00	43=63*(0.85 *0.8)	3 007,00	
	Всего по позиции						3 465,00		26 622,00	
11	ТССЦ-101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	компл.	7	84,84		594,00		594,00	
12	ТЕР10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок(прим.вентрешетка жалюзийная)	100 м2 щитов	0,035	9 370,82			ТЕР10-03-003-01		1,12 0,36
		ЗП			227,13	1,15	9,00	16	144,00	
		ЭМ			772,83	1,25	34,00	8,26	281,00	
		в т.ч. ЗППМ			104,49	1,25	5,00	16	80,00	
		МР			8 370,86		293,00	6,4	1 875,00	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	15,00	90=118*(0.9 *0.85)	202,00	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	7,00	43=63*(0.85 *0.8)	96,00	
		Всего по позиции					358,00		2 598,00	
13	ТЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны(прим.Обивка слуховых окон)	100 м2 проемов	0,35	5 832,03			ТЕР10-01-044-12		32,12 0,03
		ЗП			608,80	1,15	245,00	16	3 920,00	
		ЭМ			12,84	1,25	6,00	8,77	53,00	
		в т.ч. ЗППМ			0,88	1,25		16		
		МР			5 210,39		1 823,00	5,51	10 045,00	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	260,00	90=118*(0.9 *0.85)	3 528,00	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	131,00	43=63*(0.85 *0.8)	1 686,00	
		Всего по позиции					2 465,00		19 232,00	
14	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	8,74	148,12			ТЕР26-02-018-02		89,15 0,98
		ЗП			77,97	1,15	784,00	16	12 544,00	
		ЭМ			68,25	1,25	746,00	6,27	4 677,00	
		в т.ч. ЗППМ			0,98	1,25	11,00	16	176,00	
		МР			1,90		16,00	10,53	168,00	
		НР от ФОТ	%	100		0,9	716,00	77=100*(0.9 *0.85)	9 794,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	473,00	48=70*(0.85 *0.8)	6 106,00	
		Всего по позиции					2 735,00		33 289,00	
	каталог Зквартал стр.99	Сенеж Огнебио Проф Ц=1530/25/1,18*1,02*1,152	кг	267,444	60,94		16 298,00		16 298,00	
15	ТЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей(люк выхода на чердак)	1 м2 проема	3	95,75			ТЕР09-04-013-01		6,21
		ЗП			19,75		59,00	16	944,00	
									Исполнитель:	
									КОНОНОВА С.В.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			9,66		29,00	5,97	173,00	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			66,34		199,00	8,63	1 717,00	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	48,00	69=90*(0.9*0.85)	651,00	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	43,00	58=85*(0.85*0.8)	548,00	
		Всего по позиции					378,00		4 033,00	
17	ТССЦ-203-8116	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм(прим. люк 1000*1000мм) Ц=9665.90/1.89*1	шт.	3	5 114,23		15 343,00		15 343,00	
18	ТЕР46-02-007-01	(прим.Ремонт кирпичной кладки ДВК и поясков)Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	1 м3	6,2	751,27			ТЕР46-02-007-01		90,71
		ЗП			111,63		692,00	16	11 072,00	
		ЭМ			2,13		13,00	5,5	72,00	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			637,51		3 953,00	6,71	26 525,00	
		НР от ФОТ	%	110		0,9	685,00	84=110*(0.9*0.85)	9 300,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	412,00	48=70*(0.85*0.8)	5 315,00	
		Всего по позиции					5 755,00		52 284,00	12,52 0,97
19	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,4	1 105,98			ТЕР12-01-017-01		
		ЗП			219,67	1,15	101,00	16	1 616,00	
		ЭМ			181,15	1,25	91,00	6,04	550,00	
		в т.ч. ЗПМ			20,43	1,25	10,00	16	160,00	
		МР			705,16		282,00	8,63	2 434,00	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	120,00	92=120*(0.9*0.85)	1 634,00	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	61,00	44=65*(0.85*0.8)	781,00	
		Всего по позиции					655,00		7 015,00	
20	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 до 25мм	100 м2 стяжки	0,4	55,29			ТЕР12-01-017-02		4,6 0,15
		ЗП			8,07	10*1,15	37,00	16	592,00	
		ЭМ			2,53	10*1,25	13,00	6,06	79,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,31	10*1,25	2,00	16	32,00	
		МР			44,69	10	179,00	8,81	1 577,00	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	42,00	92=120*(0.9*0.85)	574,00	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	22,00	44=65*(0.85*0.8)	275,00	
		Всего по позиции					293,00		3 097,00	
21	ТЕР15-04-011-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая (прим.окраска поверхности дымовых труб)	100 м2 фасада	0,4	114,47			ТЕР15-04-011-01		2,91

Исполнитель:

Кононова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				50,37	1,15	23,00	16	368,00	
	ЭМ				1,49	1,25	1,00	8,58	9,00	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16		
	МР				62,61		25,00	3,82	96,00	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	22,00	80=105*(0.9 *0.85)	294,00	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	11,00	37=55*(0.85 *0.8)	136,00	
	Всего по позиции						82,00		903,00	
22	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,45	1 131,94			ТЕР10-01- 023-01		1,97 0,05
	ЗП				29,79	1,15	15,00	16	240,00	
	ЭМ				9,52	1,25	5,00	8,48	42,00	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,25	1,00	16	16,00	
	МР				1 092,63		492,00	3,87	1 904,00	
	НР от ФОТ		%	118		0,9	17,00	90=118*(0.9 *0.85)	230,00	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	9,00	43=63*(0.85 *0.8)	110,00	
	Всего по позиции						538,00		2 526,00	
23	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,46	3 029,51			ТЕР12-01- 012-01		11,2 0,53
	ЗП				55,23	1,15	93,00	16	1 488,00	
	ЭМ				46,96	1,25	86,00	7,3	628,00	
	в т.ч. ЗПМ				3,66	1,25	7,00	16	112,00	
	МР				2 927,32		4 273,00	5,53	23 630,00	
	НР от ФОТ		%	120		0,9	108,00	92=120*(0.9 *0.85)	1 472,00	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	55,00	44=65*(0.85 *0.8)	704,00	
	Всего по позиции						4 615,00		27 922,00	
24	ТССЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,438	53 772,45		-23 552,00		-23 552,00	
25	каталог 3 кв. стр.58	Снегозадержатель трубчатый Ц=1800/3/1,18*1,02*1,062	м.п.	146	550,80		80 417,00		80 417,00	
26	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32	1 085,34			ТЕР15-04- 030-04		26,15
	ЗП				588,38	1,15	217,00	16	3 472,00	
	ЭМ				2,10	1,25	1,00	9,12	9,00	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25		16		
	МР				494,86		158,00	3,2	506,00	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	205,00	80=105*(0.9 *0.85)	2 778,00	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	101,00	37=55*(0.85 *0.8)	1 285,00	
	Всего по позиции						682,00		8 050,00	

Исполнитель: **Кононов**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕРр58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1,9	6 796,55			ТЕРр58-10-1		69,92
		ЗП			293,30		557,00	16	8 912,00	
		ЭМ			7,82		15,00	9,31	140,00	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			6 495,43		12 341,00	4,49	55 411,00	
		НР от ФОТ	%	83			462,00	71=83*0.85	6 328,00	
		СП от ФОТ	%	65			362,00	52=65*0.8	4 634,00	
		Всего по позиции					13 737,00		75 425,00	
28	ТЕРр58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	1,04	4 008,80			ТЕРр58-10-3		66,46
		ЗП			509,28		530,00	16	8 480,00	
		ЭМ			4,81		5,00	9,31	47,00	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			3 494,71		3 634,00	5,13	18 642,00	
		НР от ФОТ	%	83			440,00	71=83*0.85	6 021,00	
		СП от ФОТ	%	65			345,00	52=65*0.8	4 410,00	
		Всего по позиции					4 954,00		37 600,00	
29	ТЕРр58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,13	7 234,73			ТЕРр58-10-6		6,9
		ЗП			423,21		55,00	16	880,00	
		ЭМ			4,81		1,00	9,31	9,00	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			6 806,71		885,00	5,13	4 540,00	
		НР от ФОТ	%	83			46,00	71=83*0.85	625,00	
		СП от ФОТ	%	65			36,00	52=65*0.8	458,00	
		Всего по позиции					1 023,00		6 512,00	
30	ТЕРр58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,13	4 032,73			ТЕРр58-10-5		6,9
		ЗП			423,21		55,00	16	880,00	
		ЭМ			4,81		1,00	9,31	9,00	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			3 604,71		468,00	4,89	2 289,00	
		НР от ФОТ	%	83			46,00	71=83*0.85	625,00	
		СП от ФОТ	%	65			36,00	52=65*0.8	458,00	
		Всего по позиции					606,00		4 261,00	
31	ТЕРр58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	1,9	865,04			ТЕРр58-22-1		71,82
		ЗП			288,41		548,00	16	8 768,00	
		ЭМ			0,60		1,00	9,33	9,00	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			576,03		1 095,00	6,08	6 658,00	
		НР от ФОТ	%	83			455,00	71=83*0.85	6 225,00	
		СП от ФОТ	%	65			356,00	52=65*0.8	4 559,00	
		Всего по позиции					2 455,00		26 219,00	
32	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузку	тонна	11,5	24,19			ТСЦП311-01-146-1		6,67
		ЗП			3,88		45,00	16	720,00	
		ЭМ			20,31		233,00	7,07	1 647,00	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	100				85=100*0.85	612,00	
		СП от ФОТ	%	60				48=60*0.8	346,00	
		Всего по позиции					350,00		3 325,00	

Исполнитель: *Получено*
 3 325,00
 6-
 КОМПЕТЕНТНЫЙ ЦЕНТР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТСЦПЗ10-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	1 т	11,5	12,36			ТСЦПЗ10-3008-1		
		ЗП			12,36		142,00	4,42	628,00	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		Всего по позиции					142,00		628,00	
Итого по разделу 1										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
									1 443 422,00	
									1 079 501,00	
									233 081,00	
									130 840,00	
									1 443 422,00	
									785 575,00	
									18 070,00	
									278 624,00	
									233 081,00	
									130 840,00	
									259 815,96	
									1 703 237,96	

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составлено в сумме 1 703 237,96 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Кононова
Кононова О.А.