

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки:  
Объект №

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на  
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Баженова, д. 34/40, секция А, г. Тула, Тульская область  
Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

Сметная стоимость 264,329 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 381 чел.час.  
Сметная заработная плата 54,286 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,12	46,96			P67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	6	16,00	88	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	1	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	5		64	0,76
		СП от ФОТ	%	52			4		46	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,12	42,57		15	199	0,76	
---	---------	--------------------------------	---------	------	-------	--	----	-----	------	--

Исполнитель:

Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					42,57	1,00	5	16,00	82	
	ЗП									
	НР от ФОТ									
	СП от ФОТ			72		1,00	4		59	0,70
	ЗТР			52			3		43	
			цел-ч	5,84						
<b>Всего по позиции</b>										
3	M08-03-599-09 Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, демонтаж МДС масса шитка до 6 кг 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	1 шт.		8,00	7,96			M08-03-599-09	184	0,70
	ЗП				7,12	1,00	57	16,00	911	
	ЭМ				0,84	1,00	7	6,31	42	
	в т.ч. ЗПМ				0,04	1,00	(0)	16,00	(5)	
	НР				0,00	1,00	0	6,18	0	
	НР от ФОТ			81						
	СП от ФОТ			52		1,00	54		742	6,14
	ЗТР		цел-ч	0,768			37		476	

<b>Всего по позиции</b>										
4	P67-3-1						155		2171	6,14
	Демонтаж кабеля									
	ЗП	100 м	0,30		70,58	1,00	21	P67-3-1	337	
	ЭМ				70,28	1,00	0	16,00	1	
	в т.ч. ЗПМ				0,30	1,00	0	7,87	(1)	
	НР				0,13	1,00	(0)	16,00	0	
	НР от ФОТ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	СП от ФОТ			72		1,00	18		243	2,89
	ЗТР			52			14		176	
		цел-ч	9,64							

<b>Всего по позиции</b>										
							53		757	2,89
	Прямые затраты по разделу						96		1462	
	Накладные расходы по разделу						81		1108	
	Сметная прибыль по разделу						58		741	
	<b>Итого по разделу</b>						235		3311	

**Раздел 2. Монтажные работы**

5	M08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.		1,00	269,36					
---	---	-------	--	------	--------	--	--	--	--	--

M08-03-572-03

Исполнитель:  
**Архипова И.Г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					21,51	1,00	22	16,00	344	
	ЗП				25,57	1,00	26	6,39	163	
	ЭМ				1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
	в т.ч. ЗПМ				222,28	1,00	222	3,42	760	
	МР					1,00	22		295	2,32
	НР от ФОТ			81		1,00	22		189	
	СП от ФОТ			52			15			
	ЗТР			2,32						
<b>Всего по позиции</b>										
6	www.etm.ru	Шит с монтажной панелью ШМПг 650х500х220 IP 54 (ШРМ-З)	шт.	1,00	3717,01	1,00	3717	1,00	3717	
		Цена: =4015/1.18*1.02*1.071								
7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	9,00	10,78					
							M08-03-575-01			
	ЗП				10,38	1,00	93	16,00	1495	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,40	1,00	4	10,53	38	
	НР от ФОТ			81		1,00	89		1211	10,08
	СП от ФОТ			52			61		777	
	ЗТР			1,12						

<b>Всего по позиции</b>										
8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
		Цена: =841.72/1.18*1.02*1.071								
9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	4,00	269,45	1,00	1078	1,00	1078	
		Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02								
10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 IP 6А С ИЭК	шт.	4,00	71,62	1,00	286	1,00	286	
		Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02								
11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
		Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02								
12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (1 м)	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
		Цена: =1035/1.18*1.02*1.071								

Исполнитель:  
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	8,00	70,24			M08-03-599-09		
		ЗП			23,73	1,00	190	16,00	3037	
		ЭМ			2,79	1,00	22	6,31	141	
		в т.ч. ЗПП			0,13	1,00	(1)	16,00	(17)	
		МР			43,72	1,00	350	6,18	2162	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	181		2474	20,48
		СП от ФОТ	%	52			124		1588	
		ЗТР	чел-ч	2,56						
<b>Всего по позиции</b>							<b>867</b>		<b>9402</b>	<b>20,48</b>
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый Цена: =412/1.18*1.02*1.071	шт.	8,00	381,42	1,00	3051	1,00	3051	
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	36,00	10,78			M08-03-575-01		
		ЗП			10,38	1,00	374	16,00	5979	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПП			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	14	10,53	152	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	355		4843	40,32
		СП от ФОТ	%	52			243		3109	
		ЗТР	чел-ч	1,12						
<b>Всего по позиции</b>							<b>986</b>		<b>14083</b>	<b>40,32</b>
18	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.02*1.071	шт.	4,00	71,62	1,00	286	1,00	286	
19	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.02*1.071	шт.	32,00	68,36	1,00	2188	1,00	2188	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	8,00	48,81	1,00	390	1,00	390	
21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	8,00	48,81	1,00	390	1,00	390	
22	M08-02-411-04 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм		1	1,00	11,38			M08-02-411-04		
	Ввод									
	ЗП				7,21	1,00	7	16,00	115	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				4,17	1,00	4	26,18	109	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	7		93	0,82
	СП от ФОТ		%	52			5		60	
	ЗТР		цел-ч	0,82						

Всего по позиции			23	377	0,82
------------------	--	--	----	-----	------

Кабельная система

23	M08-02-411-01 Прокладка металлорукава на тросе		100 м	1,75	995,31			M08-02-411-01		
	ЗП				244,01	1,00	427	16,00	6832	
	ЭМ				158,17	1,00	277	5,76	1594	
	в т.ч. ЗПМ				2,27	1,00	(4)	16,00	(64)	
	МР				593,13	0,00	0	5,33	0	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	409		5586	48,58
	СП от ФОТ		%	52			280		3586	
	ЗТР		цел-ч	27,76						

Всего по позиции			1393	17598	48,58
------------------	--	--	------	-------	-------

24	5090801 Трос стальной		м	175,00	48,04	1,00	8407	1,00	8407	
----	-----------------------	--	---	--------	-------	------	------	------	------	--

25	Каталог РХЦС Металлоукав РЗ-ЦХ-32 3/2015, стр.277	Цена: =59.74/1.18*1.02*1.071	м	95,00	55,31	1,00	5254	1,00	5254	
----	---	------------------------------	---	-------	-------	------	------	------	------	--

Исполнитель:  
Архипова И.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Каталог РХЦС Металлорукав РЗ-ЦХ-22 3/2015, стр.277	Цена: =35.03/1.18*1.02*1.071	М	80,00	32,43	1,00	2594	1,00	2594	
27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	Т	0,005	37896,75	1,00	189	1,00	189	
28	M08-02-412-06	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	0,15	259,78			M08-02- 412-06		
	ЗП				126,58	1,00	19	16,00	304	
	ЭМ				38,66	1,00	6	6,68	39	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,00	(0)	16,00	(6)	
	МР				94,54	1,00	14	4,49	64	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	18		251	2,16
	СП от ФОТ		%	52			13		161	
	ЗТР		цел-ч	14,40						

Всего по позиции

70 819 2,16

29 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5\* 16  
3/2015, стр. Цена: =395.65/1.18\*1.02\*1.071  
210

30 M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава  
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное  
сечение до 35 мм2

100 м	0,80	127,29			M08-02- 412-04					
ЗП		78,76	1,00	63	16,00	1008				
ЭМ		11,60	1,00	9	6,68	62				
в т.ч. ЗПМ		0,76	1,00	(1)	16,00	(10)				
МР		36,93	1,00	30	4,48	132				
НР от ФОТ	%		81	60		825				7,17
СП от ФОТ	%		52	41		529				
ЗТР	цел-ч	8,96								

Всего по позиции

203 2556 7,17

31 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5\* 6  
3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18\*1.02\*1.071  
210



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,80	65,63			M08-02-412-02		
	ЗП				47,38	1,00	38	16,00	606	
	ЭМ				3,87	1,00	3	6,68	21	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(3)	
	МР				14,38	1,00	12	4,86	56	
	НР от ФОТ		%	81			36		493	4,31
	СП от ФОТ		%	52			25		317	
	ЗТР		чел-ч	5,39						

**Всего по позиции**

114 1493 4,31

33 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг (А) - LS 3\*1.5  
3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18\*1.02\*1.071  
210

34	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	2,60	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП		бороз		134,19	1,00	349	16,00	5582	
	ЭМ				413,84	1,00	1076	4,04	4347	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(99)	16,00	(1587)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84			444		6022	40,66
	СП от ФОТ		%	48			267		3441	
	ЗТР		чел-ч	15,64						

**Всего по позиции**

2136 19392 40,66

35	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПЭХ для защиты проводов и кабелей	100 м	2,60	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	339	16,00	5425	
	ЭМ				63,24	1,00	164	5,50	904	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	48	10,00	477	
	НР от ФОТ		%	81			322		4394	39,52
	СП от ФОТ		%	52			220		2821	
	ЗТР		чел-ч	15,20						

**Всего по позиции**

1093 14021 39,52

36 www.etm.ru Труба гофрированная диам. 20мм  
Цена: =8.5/1.18\*1.02\*1.071

Исполнитель:

Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 32mm Цена: =19.4/1.18*1.02*1.071	м	20,00	17,96	1,00	359	1,00	359	
38	www.etm.ru	Держатель для труб 20mm Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	420,00	1,48	1,00	622	1,00	622	
39	www.etm.ru	Держатель для труб 32 mm Цена: =4.5/1.18*1.02*1.071	шт.	35,00	4,17	1,00	146	1,00	146	
40	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,20	127,29			M08-02-412-04		
					78,76	1,00	16	16,00	252	
					11,60	1,00	2	6,68	15	
					0,76	1,00	(0)	16,00	(2)	
					36,93	1,00	7	4,48	33	
			%	81		1,00	15		206	1,79
			%	52			10		132	
			чел-ч	8,96						
			ЗТР							

Всего по позиции

41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6 3/2015, стр. 210 Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071	м	20,00	142,26	1,00	2845	1,00	2845	638	1,79
----	--	---	-------	--------	------	------	------	------	-----	------

42	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,80	65,63			M08-02-412-02		
					47,38	1,00	38	16,00	606	
					3,87	1,00	3	6,68	21	
					0,25	1,00	(0)	16,00	(3)	
					14,38	1,00	12	4,86	56	
			%	81		1,00	36		493	4,31
			%	52			25		317	
			чел-ч	5,39						
			ЗТР							

Всего по позиции

114	1493	4,31
-----	------	------

Исполнитель:

Архипова И.Г.



44	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	1,60	83,77	M08-02-412-03	
	ЭП				55,29	88	16,00
	ЭМ				5,80	9	6,68
	в т.ч. ЭПМ				0,38	(1)	16,00
	НР				22,68	36	4,59
	НР от ФОТ		%	81		85	167
	СП от ФОТ		%	52			1154
	ЗТР		цел-ч	6,29		58	741
							10,06

[illegible]

46	М10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.	0,16	455,63	М10-06- 037-12	33	16,00	524
		ЗП			204,68		33	16,00	524
		ЭМ			0,00		0	0,00	0
		в т.ч. ЗПМ			0,00		(0)	16,00	(0)
		НР			250,95		40	2,32	93
		НР от ФОТ	85				33		445
		СП от ФОТ	52				21		272
		ИТР	цел-ч	24,72					3,96

47	Каталог РХЦС Коробка расп.80x40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02 стр.264	шт.	16,00	7,69	1,00	123	1,00	123	
Всего по позиции							127	1334	3,96

№	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отвер стий	0,18	338,64	Е46-03-014-47
ЗП		1,00	90,86	16,00	262
ЭМ		1,00	247,78	5,50	245

16 16,00 262  
45 5,50 245  
Исполнитель: Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	16		220	2,05
		СП от ФОТ	%	48			10		126	
		ЗТР	чел-ч	11,40						

<b>Всего по позиции</b>							<b>87</b>		<b>853</b>	<b>2,05</b>
49	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	0,42	54,04			P69-2-1		
		ЗП	отверстий		43,76	1,00	18	16,00	294	
		ЭМ			10,28	1,00	4	5,50	24	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	66		1,00	14		194	2,31
		СП от ФОТ	%	40			9		118	
		ЗТР	чел-ч	5,49						

<b>Всего по позиции</b>							<b>45</b>		<b>630</b>	<b>2,31</b>
50	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500мм)	100	0,42	155,88			P69-2-2		
		ЗП	отверстий		126,24	1,00	53	16,00	848	
		ЭМ			29,64	1,00	12	5,50	68	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	66		1,00	41		560	6,65
		СП от ФОТ	%	40			27		339	
		ЗТР	чел-ч	15,84						

<b>Всего по позиции</b>							<b>133</b>		<b>1815</b>	<b>6,65</b>
51	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3	0,06	2002,23			E46-03-017-05		
		ЗП	задел ки		568,66	1,00	34	16,00	546	
		ЭМ			24,41	1,00	1	9,25	14	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			1409,16	1,00	85	5,11	432	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	34		459	4,51
		СП от ФОТ	%	48			20		262	
		ЗТР	чел-ч	75,22						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм ( до толщины 20мм)	100 м2 повер	0,265	1923,26			P61-1-2		
	ЗП				658,42	1,00	174	16,00	2792	
	ЭМ				38,14	1,00	10	7,93	80	
	в т.ч. ЗПМ				16,16	1,00	(4)	16,00	(69)	
	МР				1226,70	1,00	325	4,50	1463	
	НР от ФОТ		%	67			141		1917	22,46
	СП от ФОТ		%	40			89		1144	
	ЗТР		чел-ч	84,74						

<b>Всего по позиции</b>										
							<b>739</b>		<b>7396</b>	<b>22,46</b>
53	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окраш иваем ой	0,265	1442,59			E15-04- 025-08		
	ЭН				432,56	1,15	132	16,00	2109	
	ЭМ				6,91	1,25	2	9,25	21	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	(0)	16,00	(1)	
	МР				1003,12	1,00	266	4,95	1316	
	НР от ФОТ		%	80			125		1688	15,55
	СП от ФОТ		%	37			62		781	
	ЗТР		чел-ч	51,01						

<b>Всего по позиции</b>										
							<b>587</b>		<b>5915</b>	<b>15,55</b>
<b>Электроустановочные изделия</b>										
54	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,16	424,88			M08-03- 591-01		
	ЗП				292,93	1,00	47	16,00	750	
	ЭМ				13,19	1,00	2	5,85	12	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				118,76	1,00	19	2,33	44	
	НР от ФОТ		%	81			45		608	5,06
	СП от ФОТ		%	52			31		391	
	ЗТР		чел-ч	31,60						

<b>Всего по позиции</b>										
							<b>144</b>		<b>1805</b>	<b>5,06</b>
55	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	16,00	29,46	1,00	471	1,00	471	

Исполнитель:  
**Архипова И.Г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Светотехнические изделия

56	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 100 шт. для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,16	1420,03			M08-03-593-06		
	ЗП				654,83	1,00	105	16,00	1676	
	ЭМ				201,43	1,00	32	6,49	209	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(2)	16,00	(28)	
	МР				563,77	1,00	90	3,24	292	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	101		1380	11,30
	СП от ФОТ		%	52			69		886	
	ЗТР		цел-ч	70,64						

Всего по позиции

397 4443 11,30

57	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260	шт.	16,00	648,05	1,00	10369	1,00	10369	
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02								

Система уравнивания потенциалов

58	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,05	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП		бороз		134,19	1,00	7	16,00	107	
	ЭМ				413,84	1,00	21	4,04	84	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9		116	0,78
	СП от ФОТ		%	48			5		66	
	ЗТР		цел-ч	15,64						

Всего по позиции

42 373 0,78

59	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,35	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	46	16,00	730	
	ЭМ				63,24	1,00	22	5,50	122	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	6	10,00	64	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	43		591	5,32
	СП от ФОТ		%	52			30		380	
	ЗТР		цел-ч	15,20						

Всего по позиции

147 1887 5,32

Исполнитель:  
Архипова И.Т.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	м	35,00	7,87	1,00	275	1,00	275	
61	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	61,00	1,48	1,00	90	1,00	90	
62	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,35	127,29			M08-02-412-04		
					78,76	1,00	28	16,00	441	
					11,60	1,00	4	6,68	27	
					0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
					36,93	1,00	13	4,48	58	
			%	81		1,00	26		360	3,14
			%	52			18		231	
			чел-ч	8,96						

Всего по позиции 89 1117 3,14

63 5020505 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 м медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2 63261,61 1,00 2214 1,00 2214

Прямые затраты по разделу 85697 139913  
Накладные расходы по разделу 2707 36878  
Сметная прибыль по разделу 1778 22764  
Итого по разделу 90181 199555

Раздел 3. Заземление

64 E01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 1122,66 0,063 1122,66 E01-02-057-02  
ЗП 1122,66 1,00 71 16,00 1132  
НР от ФОТ 61  
СП от ФОТ 31  
ЗТР чел-ч 154,00 27 691 351 9,70

Всего по позиции 149 2174 9,70  
65 M08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм 10 0,30 174,37 M08-02-471-01  
шт. 94,05 1,00 28 16,00 451

Исполнитель:  
Архипова И.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				50,90	1,00	15	6,35		
	в т.ч. ЗПМ				2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	97
	МР				29,42	1,00	9	5,19	46	
	НР от ФОТ			81		1,00	27		375	3,21
	СП от ФОТ			52			19		241	
	ЗТР		цел-ч	10,70						
<b>Всего по позиции</b>										
66	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0,034	29477,17	1,00	1002	1,00	1002	1210 3,21
67	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открытый по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48					
	ЗП				187,23	1,00	19	16,00	300	
	ЭМ				75,54	1,00	8	6,26	47	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР				85,71	1,00	9	4,10	35	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	18		247	2,13
	СП от ФОТ		%	52			12		159	
	ЗТР		цел-ч	21,30						
<b>Всего по позиции</b>										
68	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,02	30844,80	1,00	617	1,00	617	788 2,13
69	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16					
	ЗП				145,91	1,00	44	16,00	700	
	ЭМ				67,87	1,00	20	6,24	127	
	в т.ч. ЗПМ				2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
	МР				49,38	1,00	15	5,23	77	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	42		578	4,98
	СП от ФОТ		%	52			29		371	
	ЗТР		цел-ч	16,60						
<b>Всего по позиции</b>										
70	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,059	30844,80	1,00	1820	1,00	1820	1853 4,98
71	E01-02-061-01	Засыпка ручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39					
	ЗП				620,39	1,00	39	16,00	625	
	НР от ФОТ		%	61		1,00	28		381	5,58

Исполнитель:  
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				31			15			
			%						194	
			цел-ч	88,50						
ЗТР										
СП от ФОТ										
ЗТР										
Всего по позиции										
72	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100	0,027	367,84			E13-03-004-26	1200	5,58
	МДС35 п.4.7		м2							
		окраш								
		иваем								
		ой								
	ЗП				32,48	1,15	1	16,00	16	
	ЭМ				5,94	1,25	0	5,89	1	
	в т.ч. ЗПМ				0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
	МР				329,42	1,00	9	3,90	35	
	НР от ФОТ		%	69			1		11	0,12
	СП от ФОТ		%	48			1		8	
	ЗТР		цел-ч	3,83						
Всего по позиции										
							12		71	0,12
Прямые затраты по разделу										
							3725		7128	
Накладные расходы по разделу										
							167		2283	
Сметная прибыль по разделу										
							103		1324	
Итого по разделу										
							3996		10735	
Раздел 4. Пусконаладочные работы										
73	P01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	87,00	3,83			P01-11-028-01		
			линия							
	ЗП								5331	
	НР от ФОТ		%	55			333	16,00	2932	27,84
	СП от ФОТ		%	32			217		1706	
	ЗТР		цел-ч	0,32			133			
Всего по позиции										
							683		9969	27,84
74	P01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60			P01-11-010-01		
			измерение							
	ЗП								234	
	НР от ФОТ		%	55			15	16,00	129	1,22

Исполнитель:  
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			32	6						
ЗТР			1,22	75						

Всего по позиции		30	438	1,22
Прямые затраты по разделу				
Накладные расходы по разделу		348	5565	
Сметная прибыль по разделу		226	3061	
Итого по разделу		139	1781	
		713	10407	

Итого по всем разделам		224008		
Масса мусора		0		
Заработная плата		3395	54286	
Эксплуатация машин		1802	8591	
в том числе заработная плата машинистов		117	1893	

Материалы		84669	91191	
Затраты на производство работ в зимнее время		0		
Накладные расходы по смете		3181	43330	
Сметная прибыль по смете		2078	26610	
Итого		224008		

НДС, % 18,00

Всего 40321 264329

Исполнитель:  
Архипова И.Г.

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Государственный университет Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 264329,00  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик