

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2016 г.

РАЗРЕШАЮ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП.РЕМОНТА  
ИЗДАНО  
" " 2016 г.

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"  
" " 2016 г.

Наименование стройки:

Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения, Тульская область, г. Тула, ул. Кулузова, д. 152

# Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения (дополнительные работы на конкурс)  
Наименование объекта: Тульская область, г. Тула, ул. Кулузова, д. 152  
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 14,86 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 18 чел.час.  
Сметная заработная плата 2,616 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на I кв. 2016 г.

Шифр расценок и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффиц иенты	Стоимос ть в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффиц иенты пересче та	Стоимост ь в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Раздел 1. Монтажные работы

1	Р67-10-1	Смена электросчетчиков (7 квартирных)	100 шт.	0,07	26211,92			Р67-10-1		
		ЭП			784,83	1,00	55	16,50	906	
		ЭМ			2,09	1,00	0	8,72	1	
		В т.ч. ЗПМ			0,88	1,00	(0)	16,50	(1)	
		МР			25425,00	1,00	1780	2,99	5321	
		НР от ФОТ	%	72			47		653	
		СП от ФОТ	%	52			36		472	
		ЗТР	чел-ч	87,30						6,11

## Всего по позиции

2	5098002	Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО	шт.	-7	759,91	1,00	-5319	1,00	-5319	
---	---------	---	-----	----	--------	------	-------	------	-------	--

1

Исполнитель: Шетка Т.В.

12.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

3	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	шт.	100	0,05	1420,03				
	ЗП					654,83	1,00	33	16,50	540
	ЗМ					201,43	1,00	10	5,71	58
	в т.ч. ЗПМ					11,11	1,00	(1)	16,50	(9)
	МР					563,77	1,00	28	3,04	86
	НР от ФОТ						1,00	32		445
	СП от ФОТ							22		285
	ЗТР					70,64				3,53

**Всего по позиции**

125 1414 3,53

4	Прайс-лист	Светильник НПП-100w круглый термостойкий с решеткой IP54 (1102 бел.)	шт.	5	636,20	1,00	3181	1,00	3181	
	Цена: =736/1.18*1.02									

5	Прайс-лист	Лампа энергосберегающая КЭЛР-3U E27 20Вт 4000К	шт.	5	110,22	1,00	551	1,00	551	
	Цена: =127.51/1.18*1.02									

**Кабельная система**

6	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадь сечения до 20 см2	100 м бороз	0,07	548,03					
	ЗП				134,19	1,00	9	16,50	155	
	ЗМ				413,84	1,00	29	4,68	136	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(3)	16,50	(44)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ				84	1,00	12		167	1,09
	СП от ФОТ				48		7		96	
	ЗТР				15,64					

**Всего по позиции**

57 554 1,09

7	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,07	212,02					
	ЗП				130,42	1,00	9	16,50	151	
	ЗМ				63,24	1,00	4	3,09	14	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,50	(0)	
	МР				18,36	1,00	1	9,21	12	
	НР от ФОТ						9		122	
	СП от ФОТ						6		79	1,06
	ЗТР				15,20					

**Всего по позиции**

378 106

Исполнитель: 378  
Щетка Т.В. Мень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

8	Прайс-лист	Труба гофрированная diam. 25 мм Цена: =13.2/1.18*1.02	М	7	11,41	1,00	80	1,00	80	
---	------------	--	---	---	-------	------	----	------	----	--

9	Прайс-лист	Держатель для трубы 25 мм Цена: =3.2/1.18*1.02	шт.	12	2,77	1,00	33	1,00	33	
---	------------	---	-----	----	------	------	----	------	----	--

10	М08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0,07	171,43					
	ЗП				102,67	1,00	7	16,50	119	
	ЭМ				21,26	1,00	1	6,11	9	
	в т.ч. ЗПМ				1,39	1,00	(0)	16,50	(2)	
	МР				47,50	1,00	3	4,39	15	
	НР от ФОТ						7		98	
	СП от ФОТ						5		63	0,82
	37P				11,68					

Всего по позиции

23 304 0,82

11	Каталог РХПС Кабель ВВГнг(А)-LS 5*10 3/2015, стр. 210	Цена: =252.62/1.18*1.02	М	7,2	218,37	1,00	1572	1,00	1572	
----	--	-------------------------	---	-----	--------	------	------	------	------	--


12	Р61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2	0,007	1923,26			Р61-1-2		
	ЗП				658,42	1,00	5	16,50	76	
	ЭМ				38,14	1,00	0	8,74	2	
	в т.ч. ЗПМ				16,16	1,00	(0)	16,50	(2)	
	МР				1226,70	1,00	9	4,17	36	
	НР от ФОТ						4		52	
	СП от ФОТ						2		31	0,59
	37P									

Всего по позиции

20 197 0,59

13	E15-04-025-08 МДС3 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0,014	1442,59			E15-04-025-08		
----	-----------------------------	---	--------	-------	---------	--	--	---------------	--	--

ЗП	432,56	1,15	7	16,50	115	
ЭМ	6,91	1,25				
в т.ч. ЗПМ	0,13	1,25				

Исполнитель:   
 Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МР	МР				1003,12	1,00	14	4,43	62	
НР от ФОТ	НР от ФОТ			80		1,15	7		92	0,82
СП от ФОТ	СП от ФОТ			37			3		43	
ЗТР	ЗТР			51,01						

Всего по позиции

31 313 0,82

Заземление

14	E46-03-011-01	Пробойка в кирпичных стенах борозд площадь сечения до 20 см2	100 м Бороз	0,04	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	5	16,50	89	
	ЭМ				413,84	1,00	17	4,68	77	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(2)	16,50	(25)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ			84		1,00	7		96	0,63
	СП от ФОТ			48			4		55	
	ЗТР			15,64						

Всего по позиции

33 317 0,63

15	Р61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2 повер	0,008	1923,26			Р61-1-2		
	ЗП				658,42	1,00	5	16,50	87	
	ЭМ				38,14	1,00	0	8,74	3	
	в т.ч. ЗПМ				16,16	1,00	(0)	16,50	(2)	
	МР				1226,70	1,00	10	4,17	41	
	НР от ФОТ			67			4		60	0,68
	СП от ФОТ			40			3		36	
	ЗТР			84,74						

Всего по позиции

22 227 0,68

16 E15-04-025-08 улучшение окраска масляными составами по штукатурке стен МДС35 п.4.7

	100 м2	0,008	1442,59					E15-04-025-08		
	окраш иваем ой				432,56	1,15	4	16,50	66	
					6,91	1,25	0	7,82	1	
					0,13	1,25	(0)	16,50	(0)	
					1003,12	1,00	8	4,43	36	
						1,15	4		53	
							2		24	0,47

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

17 M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей

100 м 0,1 212,02

18 180 0,47

M08-10-010-01

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

130,42 1,00 13 16,50 215  
63,24 1,00 6 3,09 20  
0,00 1,00 (0) 16,50 (0)  
18,36 1,00 2 9,21 17  
81 1,00 12 174 1,52  
52  
цел-ч 15,20 8 112

Всего по позиции

18 Прайс-лист Труба гофрированная d16 мм (черная)  
Цена: =10.3/1.18\*1.02

М 10 8,90 1,00 89 1,00 89

41 538 1,52

19 Прайс-лист Скоба металлическая двухлапковая 16-17мм  
Цена: =6.3/1.18\*1.02

шт. 17 5,45 1,00 93 1,00 93

20 M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм<sup>2</sup>

100 м 0,1 83,77

M08-02-412-03

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

55,29 1,00 6 16,50 91  
5,80 1,00 1 6,10 4  
0,38 1,00 (0) 16,50 (1)  
22,68 1,00 2 4,43 10  
81 1,00 5 75 0,63  
52  
цел-ч 6,29 4 48

Всего по позиции

21 (5020522) Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 10 мм<sup>2</sup>

М 1000 0,0103 26963,74 1,00 278 1,00 278

18 228 0,63

22 Прайс-лист Болт анкерный с гайкой М8х40  
Цена: =7.7/1.18\*1.02

шт. 1 6,66 1,00 7 1,00 7

23 E13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 МДС35 п.4.7

100 0,012 244,85  
М2  
окраш  
иваем  
ой

E13-03-004-23

Исполнитель:  
Щетка Т.В. МР

Всего по позиции

3	25	0,04
---	----	------

Прямые затраты по разделу

### Накладные расходы по разделу

Сметная прибыль по разделу

Итого по разделу

Итого по всем разделам

Macca mycopa

Заработная плата

Эксплуатация машин

В том числе заработная плата машинистов

## Материалы

в том числе оборудование

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НПС.

Решено

## СОСТАВЛ

/

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверит

69	до
48	до
2,88	уел-ч

24,42	1,15	0	16,50	6
11,66	1,25	0	3,63	1
0,09	1,25	(0)	16,50	(0)
208,77	1,00	3	4,40	11
	1,15	0		4
		0		3

2651	9155
150	2091
102	1347
2903	12593

12593

F

158 2616

68 327

8

2425 6212

1

150	209
-----	-----

102 134

1259

226

1486

17.05.2016,

Согласовано в сумме 14 860 руб

## Проверку объемов работ и стоимость

Материналов осуществляет заказчик

### Источники:

# Uetka T.B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
( Должность, подпись (инициалы, фамилия) )										

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик

" " 2016 г.

РАЗРЕШЕНО  
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП.РЕМОНТА  
Директор

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2016 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения, Тульская область, г. Тула, ул. Кулузова, д. 152

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Пуско-наладочные работы (дополнительные работы)  
Наименование объекта: г. Тула, ул. Кулузова, д. 152  
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 8,298 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 24 чел.час.  
Сметная заработная плата 3,761 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на I кв. 2016 г.

Шифр расценок и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффиц иенты	Стоимос ть в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффиц иенты пересче та	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Пуско-наладочные работы

1 П01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя

ЗП	14,60	0,80	12	16,50	193
НР от ФОТ		0,80	8		106
СП от ФОТ			5		62
ЗТР		1,22			

Всего по позиции

25 361 1,22

2 П01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами

ЗП	155,13	0,80	10	16,50	164
НР от ФОТ		0,80	6		90
СП от ФОТ			52		104
ЗТР		12,96			

1

Исполнитель: Щетка Т.В. М.Щетка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**Всего по позициям**

3 ПО1-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»

1	10	14,60	ПО1-11-013-01	20	306	1,04
ЗП			токот			
НР от ФОТ		14,60	риемн			
СП от ФОТ	55	0,80		117	16,50	1927
ЗТР	32	0,80		76	1060	12,20
	1,22			47	617	

**Всего по позициям**

4 ПО1-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабелейных и других линий 1

10	3,83	ПО1-11-028-01	240	3604	12,20
ЗП		линия			
НР от ФОТ					
СП от ФОТ	55	3,83			
ЗТР	32	0,80			
	0,32				

**Всего по позициям**

5 ПО1-03-001-01 Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, МПС40 т.4 тепловым или комбинированным расцепителем

11	11,94	ПО1-03-001-01	63	946	3,20
ЗП					
НР от ФОТ					
СП от ФОТ	55	11,94			
ЗТР	32	0,40			
	1,36				

**Всего по позициям**

6 ПО1-03-002-04 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, МПС40 т.4 тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А

1	15,80	ПО1-03-002-04	108	1621	5,98
ЗП					
НР от ФОТ					
СП от ФОТ	55	15,80			
ЗТР	32	0,40			
	1,80				

исполнитель:

Щетка Т.В.

*Щетка Т.В.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										

Прямые затраты по разделу  
 Накладные расходы по разделу  
 Сметная прибыль по разделу  
**Итого по разделу**

229 3761  
 148 2068  
 92 1203  
**469 7032**

Итого по всем разделам

7032

Масса мусора

т

0

Заработная плата

229 3761

Эксплуатация машин

0 0

в том числе заработная плата машинистов

0 0

Материалы

0 0

в том числе оборудование

0

Накладные расходы по смете

148 2068

Сметная прибыль по смете

1203

Итого

7032

НДС, %

1266

**Всего**

**8298**

Составил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

17.05.2016г.

Проверил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 8 298 руб  
 Проверку объемов работ и стоимость  
 материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
 «Региональный хозяйственный центр  
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:

Щетка Т.В.