

Подписчик

" " 2016 г.

Наименование стройки:

Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения, Тульская область, г. Алексин, ул. Заводская, д.1/3 (на конкурс)

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

Заказчик

" " 2016 г.

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения (на конкурс)
Наименование объекта: Тульская область, г. Алексин, ул. Заводская, д.1/3
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 18,659 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 34 чел.час.
Сметная заработная плата 5,181 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на I кв. 2016 г.

Мпп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР Всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Монтажные работы

1	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01	424,88			M08-03-591-01		
		ЭП			292,93	1,00	3	16,50	48	
		ЭМ			13,19	1,00	0	4,54	1	
		В т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,50	(0)	
		МР			118,76	1,00	1	2,19	3	
		НР от ФОТ					3		39	
		СП от ФОТ					2		25	
		ЗТР			31,60					0,32

Всего по позиции

2	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	1	38,22	1,00	38	1,00	38	
---	---------	---	-----	---	-------	------	----	------	----	--

3	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	шт.	100	0,06	1420,03		M08-03-593-06		
---	---------------	--	-----	-----	------	---------	--	---------------	--	--

ЗП	654,83	1,00	39	16,50	648	
ЭМ	201,43	1,00				
В т.ч. ЗПМ	11,11	1,00	(1)	16,50	69	
МР	563,77	1,00				

Исполнитель: 69
(1) 16,50
Сметчик: В.В. Мельников

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	%	81		1,00	38		534	4,24
			%	52			26		343	
			цел-ч	70,64						

Всего по позиции

4	Прайс-лист	Светильник НПП-100w круглый термостойкий с решеткой IP54 (1102 бел.)	шт.	6	636,20	1,00	3817	1,00	3817	
		Цена: =736/1.18*1.02								
									149	1697
										4,24

5	Прайс-лист	Лампа энергосберегающая КЭЛР-3U E27 20Вт 4000К	шт.	6	110,22	1,00	661	1,00	661	
		Цена: =127.51/1.18*1.02								

Заземление

6	М08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,18	212,02			М08-10-010-01		
		ЗП			130,42	1,00	23	16,50	387	
		ЗМ			63,24	1,00	11	3,09	35	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,50	(0)	
		МР			18,36	1,00	3	9,21	30	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	22		313	2,74
		СП от ФОТ	%	52			15		201	
		ЗТР	цел-ч	15,20						

Всего по позиции


7	Прайс-лист	Труба гофрированная d16 мм (черная)	м	18	8,90	1,00	160	1,00	160	
		Цена: =10.3/1.18*1.02								
									74	966
										2,74


8	Прайс-лист	Скоба металлическая двухлапковая 16-17мм	шт.	18	5,45	1,00	98	1,00	98	
		Цена: =6.3/1.18*1.02								

9	М08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,18	83,77			М08-02-412-03		
		ЗП			55,29	1,00	10	16,50	164	
		ЗМ			5,80	1,00	1	6,10	6	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,50	(1)	
		МР			22,68	1,00	4	4,43	18	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	10		134	1,13
		СП от ФОТ	%	52			7		86	
		ЗТР	цел-ч	6,29						

Всего по позиции

10	5020503	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2	м	1000	0,0185	26686,72	1,00			
----	---------	--	---	------	--------	----------	------	--	--	--

Исполнитель: 

Штемпль: 

Прямые затраты по разделу 5410 6780

Накладные расходы по разделу 73 1020

Сметная прибыль по разделу 50 655

Итого по разделу 5532 8455

Раздел 2. Пуско-наладочные работы

11	ПО1-11-010-01	Измерение сопротивления расщеплению тока заземлителя	1	1	14,60			ПО1-11-010-01		
	ЗП	измерение								
	НР от ФОТ	%	55		14,60	0,80	12	16,50	193	
	СП от ФОТ	%	32			0,80	8		106	1,22
	ЗТР	цел-ч	1,22				5		62	

12	ПО1-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100	0,1	155,13			ПО1-11-011-01		
	ЗП	точек								
	НР от ФОТ	%	55		155,13	0,80	12	16,50	205	
	СП от ФОТ	%	32			0,80	8		113	1,30
	ЗТР	цел-ч	12,96				5		66	

13	ПО1-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1	10	14,60			ПО1-11-013-01		
	ЗП	токос приемн								
	НР от ФОТ	%	55		14,60	0,80	117	16,50	1927	
	СП от ФОТ	%	32			0,80	76		1060	12,20
	ЗТР	цел-ч	1,22				47		617	


14	ПО1-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	10	3,83			ПО1-11-028-01		
	ЗП	линия								
	НР от ФОТ	%	55		3,83	0,80	31	16,50	506	
	СП от ФОТ	%	32			0,80	20		278	3,20
	ЗТР	цел-ч	0,32				12		162	

Всего по позиции

240 3604 12,20

25 384 1,30

25 361 1,22

Исполнитель: 

68
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

15 ПО1-03-001-01 Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
 П.1А
 МС40 Т.4
 Т.Ч.1.1.25

ЭП										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										

Всего по позиции 137 2063 7,62

Прямые затраты по разделу 239 3934

Накладные расходы по разделу 155 2164

Сметная прибыль по разделу 96 1260

Итого по разделу 490 7358

Итого по всем разделам 15813

Масса мусора 0

Заработная плата 314 5181

Эксплуатация машин 24 111

В том числе заработная плата машинистов 1 12

Материалы 5310 5422

В том числе оборудование 0

Накладные расходы по смете 228 3184

Сметная прибыль по смете 146 1915

Итого 15813

НДС, % 2846

Всего 18659

Составил (Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил (Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 18659 руб.
 Проверку объемов работ и стоимости материалов осуществляет заказчик

11.05.2016 г.

Исполнитель: Щетка Т.В.