

"СОГЛАСОВАНО"

Подрачик

" " 2016 г.

РАЗРЕШАЮ
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАБОТ
И УСТРОЙСТВА
2016 г.

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2016 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения, Тульская область, г. Алексин, ул. Заводская, д.8 (на конкурс)

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения (на конкурс)
Наименование объекта: Тульская область, г. Алексин, ул. Заводская, д.8
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 14,029 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 30 чел. час.
Сметная заработная плата 4,62 тыс. руб.

Составлен(а) в уровне цен на I кв. 2016 г.

Мпп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	Зтр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Монтажные работы

1	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 100 шт.	0,03	1420,03						
		для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый								
		ЭП		654,83	1,00	20	16,50	3,4		
		ЭМ		201,43	1,00	6	5,71	35		
		в т.ч. ЭПМ		11,11	1,00	(0)	16,50	(3)		
		МР		563,77	1,00	17	3,04	31		
		НР от ФОТ				19		286		2,12
		СП от ФОТ				13		111		
		ЗТР								
				70,64						

Всего по позиции

75 817 2,12

Исполнитель
Щетка Т.В.

4.05

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Прайс-лист	Светильник НПП-100w круглый термостойкий с решеткой IP54 (1102 Бел.)	шт.	3	636,20	1,00	1909	1,00	1909	
		Цена: =736/1.18*1.02								

3	Прайс-лист	Лампа энергосберегающая КЭЛР-3U E27 20Вт 4000К	шт.	3	110,22	1,00	331	1,00	331	
		Цена: =127.51/1.18*1.02								

Заземление

4	M08-10-010-01	Прокладка трубы гофрированной ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,125	212,02					
		ЗП			130,42	1,00	16	16,50	269	
		ЭМ			63,24	1,00	8	3,09	24	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,50	(0)	
		МР			18,36	1,00	2	9,21	21	
		НР от ФОТ				1,00	15		218	
		СП от ФОТ					11		140	
		ЗТР			15,20				1,90	

Всего по позиции

5	Прайс-лист	Труба гофрированная d16 мм (черная)	м	12,5	8,90	1,00	111	1,00	111	
		Цена: =10.3/1.18*1.02								

6	Прайс-лист	Скоба металлическая двуххлпковая 16-17мм	шт.	10	5,45	1,00	55	1,00	55	
		Цена: =6.3/1.18*1.02								

7	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,125	83,77					
		ЗП			55,29	1,00	7	16,50	114	
		ЭМ			5,80	1,00	1	6,10	4	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,50	(1)	
		МР			22,68	1,00	3	4,43	13	
		НР от ФОТ				1,00	7		93	
		СП от ФОТ					5		60	
		ЗТР			6,29				0,79	

Всего по позиции

8	5020503	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 М	0,0129	26686,72	1,00	344	1,00	344		
		Медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2								

Исполнитель:

Щетка Т.В. Мещеряков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

9	Прайс-лист	Хомут трубный с шрупом 59-63 мм (для крепления заземления к трубе отопления)	шт.	1	17,85	1,00	18	1,00	18	
		Цена: =20.65/1.18*1.02								

Прямые затраты по разделу	2848	3623
Накладные расходы по разделу	41	577
Сметная прибыль по разделу	29	371
Итого по разделу	2918	4571

Раздел 2. Пуско-наладочные работы

10	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1	14,60		П01-11-010-01			
	ЗП	измер								
	НР от ФОТ	55			14,60	0,80	12	16,50	193	
	СП от ФОТ	32				0,80	8		106	1,22
	ЗТР	цел-ч	1,22				5		62	
Всего по позиции	25								361	1,22

11	П01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100	0,09	155,13		П01-11-011-01			
	ЗП	почек								
	НР от ФОТ	55			155,13	0,80	11	16,50	184	
	СП от ФОТ	32				0,80	7		101	1,17
	ЗТР	цел-ч	12,96				4		59	
Всего по позиции	22								344	1,17

12	П01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1	10	14,60		П01-11-013-01			
	ЗП	токос								
	НР от ФОТ	55			14,60	0,80	117	16,50	1927	
	СП от ФОТ	32				0,80	76		1060	12,20
	ЗТР	цел-ч	1,22				47		617	
Всего по позиции	240								3604	12,20

Исполнитель:
Щетка Т.В. 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам	1 линия	10	3,83			П01-11-028-01		
	ЗП		%	55	3,83	0,80	31	16,50	506	
	НР от ФОТ		%	32		0,80	20		278	3,20
	СП от ФОТ		цел-ч	0,32			12		162	
	37Р									
	Всего по позиции						63		946	3,20
14	П01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, МЭС40 т.4 тепловым или комбинированным расцепителем	1 шт.	14	11,94			П01-03-001-01		
	П.1А									
	Т.ч.1.1.25									
	ЗП		%	55	11,94	0,40	67	16,50	1103	
	НР от ФОТ		%	32		0,40	43		607	7,62
	СП от ФОТ		цел-ч	1,36			27		353	
	37Р									
	Всего по позиции						137		2063	7,62
	Прямые затраты по разделу						238		3913	
	Накладные расходы по разделу						154		2152	
	Сметная прибыль по разделу						95		1253	
	Итого по разделу						487		7318	
	Итого по всем разделам								11889	
	Масса мусора		т				0		0	
	Заработная плата						281		4620	
	Эксплуатация машин						15		63	
	в том числе заработная плата машинистов						0		6	
	Материалы						2790		2853	
	в том числе оборудование						0		0	
	Накладные расходы по смете									

Исполнитель: 2729
 Щетка Т.В. *Щетка*

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Сметная прибыль по смете

Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку

Итого

НДС, %

Всего

18,00

14029

Составил
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тюменской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

11.05.2016г.

Согласовано в сумме 14029 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Инициалы

Исполнитель:
Щетка Т.В.

11.05.2016г.