

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Кирова, 153 секл. А  
Объект №

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома  
Наименование объекта: жилой дом  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 858,408 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 1482 чел.час.  
Сметная заработная плата 189,975 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Кoeffициенты пересчета, номер	Всего затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Совм. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м  
согласно деф. м Трудовых для прочих отделочных работ  
акта

100 м2 13,00

Е08-07-001-02

Вертикальная проекция и для наружных лесов

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ

351,05 1,00 16,00 73 018,40  
4,21 1,00 9,31 509,54  
0,00 1,00 16,00 (0,00)  
397,43 1,00 5,18 26 762,94  
1,00 67 907,11 565,50

1

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			%	54					
			цел-ч	43,50				39 429,94	

2	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,368					
						Е46-04-012-02		207 627,93	15 971,38
	ЭП	1 306,07	1,00	16,00	7 690,14				
	ЭМ	230,65	1,00	7,93	673,09				
	в т.ч. ЭПМ	97,68	1,00	16,00	(575,14)				
	МР	0,00	1,00	0,00	0,00				
	НР оп ФОТ		1,00		6 942,84				63,58
	СП оп ФОТ				3 967,33				
	ЗТР		%	84					
			цел-ч	48					
				172,76					

3	Е10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,368					
	МПС35 п.4.7					Е10-01-034-05		19 273,40	52 373,37
	ЭП	1 532,28	1,15	16,00	10 375,37				
	ЭМ	388,89	1,25	7,93	1 418,59				
	в т.ч. ЭПМ	22,21	1,25	16,00	(163,47)				
	МР	9 123,78	1,00	4,66	15 646,19				
	НР оп ФОТ		1,15		9 484,96				79,37
	СП оп ФОТ		%	90					
	ЗТР		цел-ч	43					
				187,55					

4	Каталог ЕХЦС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200*1600								
	й кв. стр.49	Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057	М2	36,80	2 703,74	1,00	1,00	99 497,63	112 654,38

5	Е15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,16					
	МПС35 п.4.7					Е15-02-031-01			
	ЭП	1 771,24	1,15	16,00	5 214,53				
	ЭМ	61,39	1,25	7,93	97,36				
	в т.ч. ЭПМ	26,00	1,25	16,00	(83,20)				
	МР	2 510,45	1,00	3,90	1 566,52				
	НР оп ФОТ		1,15		4 238,18				37,55
	СП оп ФОТ		%	80					
	ЗТР		цел-ч	37					
				204,06					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

13 076,75 81 729,69

6	Е15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,16			Е15-04- 005-03		
---	------------------------------	---	---	------	--	--	-------------------	--	--

ЗП	359,50	1,15	16,00	1 058,37					
ЭМ	9,62	1,25	9,22	17,74					
в п.ч. ЗПМ	0,25	1,25	16,00	(0,80)					
МР	1 393,83	1,00	3,04	677,96					
НР от ФОТ		1,15		847,34					7,89
СП от ФОТ				391,89					
ЗТР	42,90								

Всего по позиции

2 993,30 18 708,13

7	Р58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, оглинов,	100 м	0,34			Р58-20- 1		
ЗП	330,04	1,00	16,00	1 795,42					
ЭМ	4,79	1,00	8,62	14,04					
в п.ч. ЗПМ	1,01	1,00	16,00	(5,49)					
МР	3 247,95	1,00	2,40	2 650,33					
НР от ФОТ				1 278,65					14,08
СП от ФОТ				936,47					
ЗТР	41,41								

Всего по позиции

6 674,91 19 632,09

8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0626	39 841,20	1,00	1,00	-2 494,06	
---	---------	---	---	---------	-----------	------	------	-----------	--

9	Каталог ЕХЩС 3-Оглив оконный 150 мм й кв. стр.50	Цена: =175/1.18*1.02*1.062	м	34,00	160,65	1,00	1,00	5 462,10	
---	---	----------------------------	---	-------	--------	------	------	----------	--

10	Р53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10' м трещин	4,80			Р53-14- 1		
ЗП	22,71	1,00	16,00	1 744,13					
ЭМ	0,00	1,00	0,00	0,00					
в п.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)					
МР	8,77	1,00	8,82	371,29					
НР от ФОТ				1 273,21					13,01
СП от ФОТ				976,71					
ЗТР									

Всего по позиции

4 365,34 909,45

Исполнитель:  
Антонова Н.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Е15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	11,80			Е15-04-019-07		
	МДС35 п.4.7		окрашиваемой поверхн Ости						

ЗП	112,32	1,15	16,00	24	386,92				
ЭМ	3,73	1,25	9,18		505,06				
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	16,00		(0,00)				
МР	527,56	1,00	5,00	31	126,04				
НР от ФОТ		1,15		19	509,54				175,60
СП от ФОТ				9	023,16				
ЗТР	12,94								

15	1013469	Всего по позиции	т	-0,4484	52	289,28	1,00	1,00	-23	446,51	84	550,72	7	165,32
		Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ												

16	Прайс лист	Краска фасадная акриловая	кг	337,126	120,00	1,00	1,00	40	455,12					
		Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152												

17	Р62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчислкой старой краски с земли и лесов (покодь)	100 м2	1,54			Р62-22-1							
----	----------	--	--------	------	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

ЗП	261,48	1,00	16,00	6	442,87									
ЭМ	12,20	1,00	9,25		173,79									
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00		(0,00)									
МР	665,65	1,00	2,44	2	501,25									
НР от ФОТ		1,00		4	381,15									48,63
СП от ФОТ				2	577,15									
ЗТР	31,58													

Всего по позиции	16	076,21	10	439,10										
------------------	----	--------	----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Прямые затраты по разделу	417	572,90												
Накладные расходы по разделу	146	421,30												
Сметная прибыль по разделу	81	804,14												
Итого по разделу	645	798,34												

Устройство бетонной отмостки с разрыхлкой грунта

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Р68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка откосов)	1000 м2	0,05			Р68-13-2		
		ЗП			448,80	1,00	16,00	359,04	
		ЭМ			1 624,32	1,00	4,06	329,74	
		в т.ч. ЗПМ			147,58	1,00	16,00	(118,06)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ		88		1,00		419,85	2,89
		СП от ФОТ	%	48					
		ЗТР	цел-ч	57,76				229,01	
<b>Всего по позиции</b>									
19	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2	100 м3	0,075		Е01-02-057-02		1 337,64	26 752,80
		ЗП			1 122,66	1,00	16,00	1 347,19	
		НР от ФОТ	%	61		1,00		821,79	11,55
		СП от ФОТ	%	31				417,63	
		ЗТР	цел-ч	154,00					
<b>Всего по позиции</b>									
20	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,025		Е27-04-001-01		2 586,61	34 488,13
		ЗП			117,74	1,15	16,00	54,16	
		ЭМ			2 132,93	1,25	5,43	361,93	
		в т.ч. ЗПМ			166,00	1,25	16,00	(83,00)	
		МР			6,50	1,00	12,02	1,95	
		НР от ФОТ	%	109		1,15		149,50	0,45
		СП от ФОТ	%	65				89,15	
		ЗТР	цел-ч	15,72					
<b>Всего по позиции</b>									
21	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,75	233,78	1,00	1,00	642,90	26 267,60

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Е27-04-001-04 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,05			Е27-04-001-04		

ЗП	182,88	1,15	16,00	168,25					
ЭМ	3 314,87	1,25	5,51	1 141,56					
в т.ч. ЭПМ	260,38	1,25	16,00	(260,38)					
МР	9,10	1,00	12,02	5,47					
НР оп ФОТ		1,15		467,21					1,39
СП оп ФОТ				278,61					
ЗТР									
%	109								
%	65								
цел-ч	24,19								

23	4080019	Всепо по позиции							
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	6,30	950,70	1,00	1,00	5 989,41	41 222,00

24	Е06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,05			Е06-01-015-10		
		ЗП			104,66	1,15	16,00	96,29	
		ЭМ			27,45	1,25	8,74	14,99	
		в т.ч. ЭПМ			2,02	1,25	16,00	(2,02)	
		МР			5 689,98	1,00	5,26	1 496,46	
		НР оп ФОТ	%	80		1,15		78,65	0,73
		СП оп ФОТ	%	44				43,26	
		ЗТР	цел-ч	12,64					

25	1010816	Всепо по позиции							
		Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0014	32 943,79	1,00	1,00	-46,12	34 593,00
26	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,05	28 983,27	1,00	1,00	-1 449,16	
27	2040084	Сетка из проволоки холодногнуптой (100*100*3)	т	0,05	46 194,08	1,00	1,00	2 309,70	
28	Е06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетон она и железоб етона в деле	0,05			Е06-01-001-01		

Исполнитель:  
Антонова Л.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗП					1 312,20	1,15	16,00	1 207,22	
ЭМ					1 377,50	1,25	7,39	636,23	
В т.ч. ЗПМ					227,16	1,25	16,00	(227,16)	
МР					61 972,90	1,00	4,64	14 377,71	
НР от ФОТ						1,15		1 147,50	10,35
СП от ФОТ								631,13	
ЗТР					180,00				

**Всего по позиции** 17 999,79 359 995,80

29 4010061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) м3 -5,10 2 716,84 1,00 1,00 -13 855,88

30 4010003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) м3 5,10 3 860,95 1,00 1,00 19 690,85

31 Е06-01-067-04 Железнение поверхности 100 м2 0,50 Е06-01-067-04

ЗП	259,81	1,15	16,00	2 390,25	
ЭМ	1,80	1,25	9,33	10,50	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	16,00	(0,00)	
МР	63,29	1,00	6,16	194,93	
НР от ФОТ		1,15		1 912,20	16,62
СП от ФОТ				1 051,71	
ЗТР	28,90				

**Всего по позиции** 5 559,59 11 119,18

Прямые затраты по разделу 37 475,57

Накладные расходы по разделу 4 996,70

Сметная прибыль по разделу 2 740,50

**Итого по разделу** 45 212,77

**Двери**

32 Е46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 100 м2 0,021 Е46-04-012-03

ЗП	785,56	1,00	16,00	263,95	
ЭМ	230,65	1,00	7,93	38,41	
В т.ч. ЗПМ	97,68	1,00	16,00	(32,82)	
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ				249,29	2,18
СП от ФОТ				142,45	
ЗТР					





<b>Всего по позиции</b>									
33	E09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы(существующая дверь)	1 м2	2,10			E09-04-012-01	694,10	33 052,38
	МДС35 п.4.7		проема						
	ЭП				22,25	1,15	16,00	859,74	
	ЭМ				14,47	1,25	8,19	311,09	
	В т.ч. ЭПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				25,38	1,00	8,17	435,44	
	НР оп ФОТ							593,22	
	СП оп ФОТ							498,65	
	ЗТР								5,80
			%	69		1,15			
			%	58					
			цел-ч	2,40					

<b>Всего по позиции</b>									
34	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,013			E15-02-031-01	2 698,14	1 284,83
	МДС35 п.4.7		штукат уриваем ой поверхн						
	ЭП				1 771,24	1,15	16,00	423,68	
	ЭМ				61,39	1,25	7,93	7,91	
	В т.ч. ЭПМ				26,00	1,25	16,00	(6,76)	
	МР				2 510,45	1,00	3,90	127,28	
	НР оп ФОТ							344,35	
	СП оп ФОТ							159,26	
	ЗТР								3,05
			%	80		1,15			
			%	37					
			цел-ч	204,06					

<b>Всего по позиции</b>									
35	E15-04-005-03	Окраска поливинилцетатными водоземulsionными составами	100 м2	0,013			E15-04-005-03	1 062,48	81 729,23
	МДС35 п.4.7	утраченная по штукатурке стен	окрашив аемой поверхн ости						
	ЭП				359,50	1,15	16,00	85,99	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	1,44	
	В т.ч. ЭПМ				0,25	1,25	16,00	(0,07)	
	МР				1 393,83	1,00	3,04	55,08	
	НР оп ФОТ							68,85	
	СП оп ФОТ							31,84	
	ЗТР								0,64
			%	80		1,15			
			%	37					
			цел-ч	42,90					

**Всего по позиции** 243,20 18 707,69

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных Больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24			P62-29-2		

ЗП	152,94	1,00	16,00	587,29	
ЗМ	0,60	1,00	9,33	1,34	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР	578,35	1,00	2,42	335,91	
НР от ФОТ				399,36	4,49
СП от ФОТ					
ЗТР				234,92	

Всего по позиции 1 558,82 6 495,08

Прямые затраты по разделу 3 534,55

Накладные расходы по разделу 1 655,07

Сметная прибыль по разделу 1 067,12

Итого по разделу 6 256,74

# Козырек

37	E46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрытия	0,08	E46-04- 008-02				
	ЗП				62,55	1,00	16,00	80,06	
	ЗМ				12,52	1,00	5,50	5,51	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ							67,25	0,69
	СП от ФОТ								
	ЗТР							38,43	

Всего по позиции 191,25 2 390,63

38	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м(металлический каркас)	1 т конструкций	0,12	E09-03-014-01		
----	---------------	--	--------------------	------	---------------	--	--

ЗП	361,90	1,00	16,00	694,85	
ЗМ	328,83	1,00	7,92	312,52	
В т.ч. ЗПМ	33,88	1,00	16,00	(65,05)	
МР	0,00	1,00			

10

Исполнитель: 5,14  
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НР от ФОТ	СП от ФОТ		%	69		1,00		524,33	5,32
ЗТР			%	58				440,74	
			цел-ч	44,296					

**Всего по позиции**

39	Р69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	0,24		Р69-2-1		1 972,44	16 437,00
----	---------	---	-----	------	--	---------	--	----------	-----------

ЗП	ЗМ	в т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ				
						%		66	
						%		40	
						цел-ч		5,49	
									1,32

**Всего по позиции**

40	Р69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100	0,24		Р69-2-2		359,74	1 498,92
----	------------------	--	-----	------	--	---------	--	--------	----------

ЗП	ЗМ	в т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ				
						%		66	
						%		40	
						цел-ч		10,56	
									2,53

**Всего по позиции**

41	Е06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в головные гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0108		Е06-01-015-01		691,81	2 882,54
----	---------------------------	--	-----	--------	--	---------------	--	--------	----------

ЗП	ЗМ	в т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ				
						%		80	
						%		44	
						цел-ч		315,01	
									3,91

**Всего по позиции**

42	Е09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнучосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т	0,1446		Е09-03-014-01		2 365,09	218 989,81
----	---------------------------	--	-----	--------	--	---------------	--	----------	------------

Исполнитель:  
**Антонова Я.Г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР									
					517,00	1,15	16,00	1 375,55	
					469,76	1,25	7,92	672,48	
					48,40	1,25	16,00	(139,97)	
					256,09	1,00	5,14	190,34	
			%	69		1,15		1 045,71	10,52
			%	58				879,00	
			цел-ч	63,28					

**Всего по позиции**

**4 163,08 28 790,32**

43	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1446	42 729,30	1,00	1,00	6 178,66	
----	---------	---	---	--------	-----------	------	------	----------	--

44	Р58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю 100 м2 из листовой стали		0,0946					
ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР									
					158,63	1,00	16,00	240,10	
					20,96	1,00	8,68	17,21	
					4,04	1,00	16,00	(6,11)	
					1 696,34	1,00	3,91	627,45	
			%	71		1,00		174,81	2,02
			%	52				128,03	
			цел-ч	21,35					

**Всего по позиции**

**1 187,60 12 553,91**

45	Р58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,10					
ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР									
					33,85	1,00	16,00	54,16	
					3,61	1,00	9,30	3,36	
					0,00	1,00	16,00	(0,00)	
					1 051,09	1,00	3,75	394,16	
			%	71		1,00		38,45	0,45
			%	52				28,16	
			цел-ч	4,52					

**Всего по позиции**

**518,29 5 182,90**

46	Е09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при МДС35 п.4.7	100 м2 покрытия	0,092					
ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ									
					290,04	1,15	16,00	490,98	
					640,18	1,25	4,48	329,82	
					35,00	1,25	16,00	(64,40)	
					168,40	1,00	6,23	96,52	
			%	69		1,15		383,21	3,76
			%	58				322,12	

Исполнитель:

**Антонова И.Г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37P			цел-ч 35,50						

47	РХЦС 3 кв.2015 Профиль С21 толщ 0,5 стр.59	Всего по позиции	М2	10,58	243,27	1,00	1,00	2 573,80	17 637,50
	Цена: =265/1.18*1.02*1.062								

48	Е12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали	100 м2 покрыти	0,036		Е12-01-010-01			
	ЭП				898,62	1,15	16,00	595,25	
	ЭМ				19,16	1,25	7,83	6,75	
	в т.ч. ЭПМ				2,52	1,25	16,00	(1,81)	
	МР				13 542,34	1,00	2,35	1 145,68	
	НР от ФОТ		%	92		1,15		549,30	4,67
	СП от ФОТ		%	44				262,71	
	37P		цел-ч	112,75					

49	Е07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство термелизации торизонгальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизрующейся тиokolовой	100 м шва	0,088		Е07-05-039-06		2 559,69	71 102,50
	ЭП				159,34	1,15	16,00	258,00	
	ЭМ				833,00	1,25	3,78	346,36	
	в т.ч. ЭПМ				34,50	1,25	16,00	(60,72)	
	МР				1 620,80	1,00	2,41	343,74	
	НР от ФОТ		%	119		1,15		379,28	1,90
	СП от ФОТ		%	68				216,73	
	37P		цел-ч	18,79					

50	Е12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,092		Е12-01-009-02		1 544,11	17 546,70
	ЭП				250,34	1,15	16,00	423,78	
	ЭМ				18,08	1,25	8,18	17,01	
	в т.ч. ЭПМ				2,02	1,25	16,00	(3,72)	
	МР				9 201,89	1,00	2,91	2 463,53	
	НР от ФОТ		%	92		1,15		393,30	3,32
	СП от ФОТ		%	44				188,10	
	37P		цел-ч	31,41					

Всего по позиции

3 485,72 37 888,26

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.



{K=2.00} MDC35  
П.4.7

3И  
 3М  
 В П.Ч. 3ИМ  
 МР  
 HP OT ΦOT  
 CH OT ΦOT  
 3TP

388, 33

5 254, 80

22 474, 69

4 356,17

2 971, 40

29 802,26

Мycop

52	АЗ11-01-146-1	Попрузка. Мусор строительный с попружкой вручную
	ЭП	
	ЭМ	
	В П.Ч. ЭПМ	
	МР	
	НР ОТ ФОТ	
	СП ОТ ФОТ	
	ЭТР	

331, 47

288, 23

53 АЗ10-3008-1 Перевозка грузов автомобилями грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)

62,83

54, 63

## Источники:

Антонова Л.Т.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Прямые затраты по разделу 299,35

Накладные расходы по разделу 60,68

Сметная прибыль по разделу 34,27

**Итого по разделу 394,30**

Итого по всем разделам 727 464,41

Масса мусора 1,15

Заработная плата 189 975,23

Эксплуатация машин 10 211,40

в том числе заработная плата машинистов 1 901,10

Материалы 281 170,43

Накладные расходы по смете 157 489,92

Сметная прибыль по смете 88 617,43

Итого 727 464,41

НДС, % 130 943,59

**Всего 858 408,00**

Составил \_\_\_\_\_ /  
(Должность, подпись (инициалы, фамилия) )

Проверил \_\_\_\_\_ /  
(Должность, подпись (инициалы, фамилия) )

Согласовано в сумме **858 408.00**

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:  
**АНТОНОВА Л.Г.**

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»