

на Капитальный ремонт фасада здания по адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. Центральная, д.12 (доп. работы)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	базовая цена	текущая цена 741586
Строительные работы	90,74	628,46 тыс. руб.
Прочие работы	70,96	608,68 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	19,78	19,78 тыс. руб.
Средства на оплату труда	1 556,11	1 556,11 чел.-ч.
	12,40	207,08 тыс. руб.

Составлена в ценах Тульская область (редакция 2014г) июнь 2016 года и ССЦ Тульской обл. (ред. 2014г) 2-й квартал 2016г

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подраздел: Фасад											
1	08-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2,382	752,69			08-07-001-2			
		Зарплата			351,05		836,20		16,7	13 964,56	
		Эксплуатация машин			4,21		10,03		10,36	103,89	
		Материальные ресурсы			397,43		946,68		5,11	4 837,53	
		НР от ФОТ	%	122)*0,9=109,8		918,15	109,8*0,85= 93		12 987,04	
		СП от ФОТ	%	80)*0,85=68		568,62	68*0,8= 54		7 540,86	
		Затраты труда	чел-ч	43,5							
2	53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	2,78	31,48		3 279,68			39 433,88	103,62
		Зарплата			22,71		63,13	53-14-1			
		Материальные ресурсы			8,77		24,38		16,7	1 054,33	
		НР от ФОТ	%	86			54,29	86*0,85= 73	7,84	191,14	
		СП от ФОТ	%	70			44,19	70*0,8= 56		769,66	
		Затраты труда	чел-ч	2,71						590,42	
3	53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	3,8	935,58		185,99			2 605,55	7,53
		Зарплата			265,07		1 007,27	53-16-1			
		Эксплуатация машин			24,63		93,59		16,7	16 821,34	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,43		20,63		7,57	708,51	
		Материальные ресурсы			645,88		2 454,34		16,7	344,59	
		НР от ФОТ	%	86			883,99	86*0,85= 73	4,82	11 829,94	
		СП от ФОТ	%	70			719,53	70*0,8= 56		12 531,13	
		Затраты труда	чел-ч	35,39						9 612,92	
4	46-02-007-1	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	1 м3	0,8	751,27		5 158,72			51 503,84	134,48
		Зарплата			111,63		89,30	46-02-007-1			
		Эксплуатация машин			2,13		1,70		16,7	1 491,38	
		Материальные ресурсы			637,51		510,01		3,08	5,25	
		НР от ФОТ	%	110)*0,9=99		510,01		4,81	2 453,14	
		СП от ФОТ	%	70)*0,85=59,5		88,41	99*0,85= 84		1 252,76	
		Затраты труда	чел-ч	14,63			53,13	59,5*0,8= 48		715,86	
5	53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,14	11 153,79		742,55			5 918,39	11,70
		Зарплата			3 089,74		432,56	53-15-1			
		Эксплуатация машин			88,87		12,44		16,7	7 223,81	
		в т.ч. зарплата машинистов			12,62		1,77		7,09	88,21	
		Материальные ресурсы			7 975,18		1 116,53		16,7	29,51	
		НР от ФОТ	%	86			373,52	86*0,85= 73	4,78	5 336,99	
		СП от ФОТ	%	70			304,03	70*0,8= 56		5 294,92	
		Затраты труда	чел-ч	397,65						4 061,86	
							2 239,08				

Исполнитель: **22 008 79**
Антонова Л.Г.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² отремон тированных ой поверхнос ти	0,604	2 922,74				61-10-1		
	Зарплата			1 649,03		996,01		16,7	16 633,44	
	Эксплуатация машин			1,21		0,73		3,24	2,37	
	Материальные ресурсы			1 272,50		768,59		4,35	3 343,37	
	НР от ФОТ	%	79			786,85	79*0,85= 67		11 144,40	
	СП от ФОТ	%	50			498,01	50*0,8= 40		6 653,38	
	Затраты труда	чел-ч	201,84							121,91
						3 050,19			37 776,96	121,91
7 61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	100 м ² отремон тированных ой поверхнос ти	2,994	932,22				61-10-2		
	Зарплата			295,59		885,00		16,7	14 779,44	
	Эксплуатация машин			0,61		1,83		3,26	5,95	
	Материальные ресурсы			636,02		1 904,24		4,35	8 283,46	
	НР от ФОТ	%	79			699,15	79*0,85= 67		9 902,22	
	СП от ФОТ	%	50			442,50	50*0,8= 40		5 911,78	
	Затраты труда	чел-ч	36,18							108,32
						3 932,72			38 882,85	108,32
8 15-02-001-1	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен/ восстановление поверхности стен	100 м ² оштукат уриваемо й поверхнос ти	0,154	1 788,10				15-02-001-1		
	Зарплата			637,21	*1,15	112,85		16,7	1 884,59	
	Эксплуатация машин			57,64	*1,25	11,10		8,98	99,64	
	в т.ч. зарплата машинистов			23,16	*1,25	4,46		16,7	74,45	
	Материальные ресурсы			1 093,25		168,36		4,35	732,37	
	НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		110,86	94,5*0,85= 80		1 567,23	
	СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		54,84	46,75*0,8= 37		724,84	
	Затраты труда	чел-ч	70,88		*1,15					12,55
						458,01			5 008,67	12,55
9 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м ² поверхнос ти	3,148	3 959,57				61-28-1		
	Зарплата			594,86		1 872,62		16,7	31 272,74	
	Эксплуатация машин			7,99		25,15		10,21	256,81	
	Материальные ресурсы			3 356,72		10 566,95		4,92	51 989,42	
	НР от ФОТ	%	79			1 479,37	79*0,85= 67		20 952,74	
	СП от ФОТ	%	50			936,31	50*0,8= 40		12 509,10	
	Затраты труда	чел-ч	81,6							256,88
						14 880,40			116 980,81	256,88
10 61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м ² отремон тированных ой площади разверну той поверхнос ти тяг	0,26	8 127,14				61-22-1		
	Зарплата			4 770,09		1 240,22		16,7	20 711,73	
	Эксплуатация машин			3,03		0,79		3,24	2,55	
	Материальные ресурсы			3 354,02		872,05		4,35	3 793,40	
	НР от ФОТ	%	79			979,77	79*0,85= 67		13 876,86	
	СП от ФОТ	%	50			620,11	50*0,8= 40		8 284,69	
	Затраты труда	чел-ч	549,55							142,88
						3 712,94			46 669,23	142,88
11 61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных оконных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м ² отремон тированных ой поверхнос ти	0,35	5 353,96				61-20-1		
	Зарплата			2 807,11		982,49		16,7	16 407,56	
	Эксплуатация машин			2,31		0,81		3,25	2,63	
	Материальные ресурсы			2 544,54		890,59		4,35	3 874,06	
	НР от ФОТ	%	79			776,17	79*0,85= 67		10 993,07	
	СП от ФОТ	%	50			491,25	50*0,8= 40		6 563,02	
	Затраты труда	чел-ч	323,4							113,19
						3 141,31			37 840,34	113,19
12 62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м ² обработа нной поверхнос ти	9,421	1 071,10				62-25-7		
	Зарплата			188,09		1 772,00		16,7	29 592,33	
	Эксплуатация машин			1,37		12,91		9,5	122,61	
	Материальные ресурсы			881,64		8 305,93		2,69	22 342,95	
	НР от ФОТ	%	80			1 417,60	80*0,85= 68		20 122,78	
	СП от ФОТ	%	50			886,00	50*0,8= 40		11 836,93	
	Затраты труда	чел-ч	23,6							222,34
						12 394,44			84 017,60	222,34
13 15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м ² окрашива емой поверхнос ти	2,301	643,61				15-04-019-7		
	Зарплата			112,32	*1,15	297,22		16,7	4 963,50	
	Эксплуатация машин			3,73	*1,25	10,73		10,13	108,68	

Исполнитель:
15-04-019-7
Антонова Л.П.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материальные ресурсы			527,56		1 213,92		4,42	5 365,51	
	НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		280,87	94,5*0,85= 80		3 970,80	
	СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		138,95	46,75*0,8= 37		1 836,50	
	Затраты труда	чел-ч	12,94		*1,15					34,24
						1 941,69			16 244,99	34,24
14	101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,087438	45 847,23		- 4 008,79		1	- 4 008,79	0,00
						- 4 008,79			- 4 008,79	0,00
15	прайс Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02	кг	65,73957	104,17		6 848,09		1	6 848,09	
	Материальные ресурсы			104,17		6 848,09			6 848,09	0,00
						57 957,02			507 728,20	1 325,32
Итого по подразделу: Фасад										

Подраздел: Устройство бетонной отмостки

16	68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,045	6 232,64		68-12-4	16,7	1 420,96	
		Зарплата			1 890,83			4,67	912,43	
		Эксплуатация машин			4 341,81			16,7	297,67	
		в т.ч. зарплата машинистов			396,10				1 512,39	
		НР от ФОТ	%	104		107,03	104*0,85= 88		824,94	
		СП от ФОТ	%	60		61,75	60*0,8= 48			10,95
		Затраты труда	чел-ч	243,35		449,25			4 670,72	10,95
17	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,17	1 122,66		01-02-057-2	16,7	3 187,23	
		Зарплата			1 122,66	190,85			1 944,21	
		НР от ФОТ	%	80)*0,9=72	137,41	72*0,85= 61		988,04	
		СП от ФОТ	%	45)*0,85=38,25	73,00	38,25*0,8= 31			26,18
		Затраты труда	чел-ч	154		401,26			6 119,48	26,18
18	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала							
		Зарплата	основания (в плотном теле)	0,057	2 257,17		27-04-001-1	16,7	112,08	
		Эксплуатация машин			117,74	6,71		4,78	581,14	
		в т.ч. зарплата машинистов			2 132,93	121,58		16,7	158,02	
		Материальные ресурсы			166,00	9,46		13,99	5,18	
		НР от ФОТ	%	142)*0,9=127,8	20,67	127,8*0,85= 109		294,41	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85=80,75	13,06	80,75*0,8= 65		175,57	0,90
		Затраты труда	чел-ч	15,72		162,39			1 168,38	0,90
19	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6,27	322,95	2 024,90		1	2 024,90	0,00
						2 024,90			2 024,90	0,00
20	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала							
		Зарплата	основания (в плотном теле)	0,113	3 506,85		27-04-001-4	16,7	345,11	
		Эксплуатация машин			182,88	20,67		4,74	1 775,51	
		в т.ч. зарплата машинистов			3 314,87	374,58		16,7	491,36	
		Материальные ресурсы			260,38	29,42		13,99	14,39	
		НР от ФОТ	%	142)*0,9=127,8	64,02	127,8*0,85= 109		911,75	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85=80,75	40,45	80,75*0,8= 65		543,71	2,73
		Затраты труда	чел-ч	24,19		500,75			3 590,47	2,73
21	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм	м3	14,238	716,88	10 206,94		1	10 206,94	0,00
						10 206,94			10 206,94	0,00
22	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 Т	0,026	5 822,09		06-01-015-10	16,7	52,26	
		Зарплата			104,66	*1,15		8,67	7,73	
		Эксплуатация машин			27,45	*1,25		16,7	1,10	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,02	*1,25		4,46	659,81	
		Материальные ресурсы			5 689,98	147,94			42,69	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5	3,02	94,5*0,85= 80		23,48	
		СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25	1,77	55,25*0,8= 44			0,38
		Затраты труда	чел-ч	12,64		*1,15			785,97	0,38
23	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0,026	24 474,22	- 636,33		1	- 636,33	0,00
						- 636,33			- 636,33	0,00
24	101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	-0,0007	32 461,45	- 22,72		1	- 22,72	0,00
						- 22,72			- 22,72	0,00
25	204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,026	42 939,40	1 116,42		1	1 116,42	0,00
						1 116,42			1 116,42	0,00
26	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,028	64 662,60					
		Зарплата			1 312,20	*1,15	42,25	16,7	705,62	

Исполнитель:

06-01-001-1

Антонова Д.Г.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Эксплуатация машин			1 377,50		*1,25	48,21	5,77	278,19	
	в т.ч. зарплата машинистов			227,16		*1,25	7,95	16,7	132,78	
	Материальные ресурсы			61 972,90			1 735,24	4,47	7 756,53	
	НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5			47,44	94,5*0,85= 80	670,72	
	СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25			27,74	55,25*0,8= 44	368,90	
	Затраты труда	чел-ч		180		*1,15			9 779,96	5,80
							1 900,88			5,80
27	401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-2,856	2 624,77			- 7 496,34	1	- 7 496,34	0,00
							- 7 496,34		- 7 496,34	
28	401-0003 Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	2,856	3 431,88			9 801,45	1	9 801,45	0,00
							9 801,45		9 801,45	
29	06-01-067-4 Железнение поверхности	100 м2 поверхнос ти	0,28	324,90				06-01-067-4		
	Зарплата			259,81		*1,15	83,66	16,7	1 397,10	
	Эксплуатация машин			1,80		*1,25	0,63	10,39	6,55	
	Материальные ресурсы			63,29			17,72	5,8	102,78	
	НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5			79,06	94,5*0,85= 80	1 117,68	
	СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25			46,22	55,25*0,8= 44	614,72	
	Затраты труда	чел-ч		28,9		*1,15			3 238,83	9,31
							227,29			9,31
							18 792,89		44 348,13	56,24

Итого по подразделу: Устройство бетонной отмостки

Подраздел: Двери

30	61-20-1 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремон тирован ой поверхнос ти	0,01	5 353,96				61-20-1		
	Зарплата			2 807,11			28,07	16,7	468,79	
	Эксплуатация машин			2,31			0,02	3,25	0,08	
	Материальные ресурсы			2 544,54			25,45	4,35	110,69	
	НР от ФОТ	%	79				22,18	79*0,85= 67	314,09	
	СП от ФОТ	%	50				14,04	50*0,8= 40	187,52	
	Затраты труда	чел-ч		323,4					1 081,17	3,23
							89,76			3,23
							89,76		1 081,17	3,23

Итого по подразделу: Двери

Подраздел: Вход в подвал

31	01-02-057-2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 / 3м*5м*2мh=30м3	100 м3 грунта	0,3	1 122,66				01-02-057-2		
	Зарплата			1 122,66			336,80	16,7	5 624,53	
	НР от ФОТ	%	80)*0,9=72			242,50)*2*0,85= 61	3 430,96	
	СП от ФОТ	%	45)*0,85=38,25			128,83	38,25*0,8= 31	1 743,60	
	Затраты труда	чел-ч		154					10 799,09	46,20
							708,13			46,20
32	53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	2	935,58				53-16-1		
	Зарплата			265,07			530,14	16,7	8 853,34	
	Эксплуатация машин			24,63			49,26	7,57	372,90	
	в т.ч. зарплата машинистов			5,43			10,66	16,7	181,36	
	Материальные ресурсы			645,88			1 291,76	4,82	6 226,28	
	НР от ФОТ	%	86				465,26	86*0,85= 73	6 595,33	
	СП от ФОТ	%	70				378,70	70*0,8= 56	5 059,43	
	Затраты труда	чел-ч		35,39					27 107,28	70,78
							2 715,12			70,78
33	15-02-001-1 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 штукат уриваемо й поверхнос ти	0,19	1 788,10				15-02-001-1		
	Зарплата			637,21		*1,15	139,23	16,7	2 325,15	
	Эксплуатация машин			57,64		*1,25	13,69	8,98	122,93	
	в т.ч. зарплата машинистов			23,16		*1,25	5,50	16,7	91,86	
	Материальные ресурсы			1 093,25			207,72	4,35	903,57	
	НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5			136,77	94,5*0,85= 80	1 933,61	
	СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75			67,66	46,75*0,8= 37	894,29	
	Затраты труда	чел-ч		70,88		*1,15			6 179,55	15,49
							565,07			15,49
34	15-04-019-7 Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,19	643,61				15-04-019-7		
	Зарплата			112,32		*1,15	24,54	16,7	409,85	
	Эксплуатация машин			3,73		*1,25	0,89	10,13	8,97	
	Материальные ресурсы			527,56			100,24	4,42	443,04	
	НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5			23,19	94,5*0,85= 80	327,88	
	СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75			11,47	46,75*0,8= 37	151,64	
	Затраты труда	чел-ч		12,94		*1,15			1 341,38	2,83
							160,33			2,83
35	101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,0072	45 847,23			- 330,10	1	- 330,10	0,00
							- 330,10		- 330,10	
36	прайс Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02	кг	5,4283	104,17			565,47	1	565,47	
	Материальные ресурсы			104,17						

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						565,47			565,47	0,00
46-04-008-2	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,19	75,07			46-04-008-2			
	Зарплата			62,55		11,88		16,7	198,47	
	Эксплуатация машин			12,52		2,38		3,08	7,33	
	НР от ФОТ	%	110)*0,9=99		11,76	99*0,85= 84		166,71	
	СП от ФОТ	%	70)*0,85=59,5		7,07	59,5*0,8= 48		95,27	
	Затраты труда	чел-ч	8,58							1,63
						33,09			467,78	1,63
38 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,19	147,03			58-1-1			
	Зарплата			112,64		21,40		16,7	357,41	
	Эксплуатация машин			34,39		6,53		5,77	37,70	
	в т.ч. зарплата машинистов			5,81		1,10		16,7	18,44	
	НР от ФОТ	%	83			18,68	83*0,85= 71		266,85	
	СП от ФОТ	%	65			14,63	65*0,8= 52		195,44	
	Затраты труда	чел-ч	15,16							2,88
						61,24			857,40	2,88
39 58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы	100 м2	0,19	1 449,86			58-12-4			
	Зарплата			136,79		25,99		16,7	434,03	
	Эксплуатация машин			7,20		1,37		9,85	13,47	
	в т.ч. зарплата машинистов			1,01		0,19		16,7	3,20	
	Материальные ресурсы			1 305,87		248,12		3,8	942,84	
	НР от ФОТ	%	83			21,73	83*0,85= 71		310,43	
	СП от ФОТ	%	65			17,02	65*0,8= 52		227,36	
	Затраты труда	чел-ч	18,41							3,50
						314,23			1 928,13	3,50
40 12-01-023-1	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	0,19	10 878,71			12-01-023-1			
	Зарплата			310,94		*1,15 67,94		16,7	1 134,60	
	Эксплуатация машин			91,91		*1,25 21,83		7,24	158,04	
	в т.ч. зарплата машинистов			9,97		*1,25 2,37		16,7	39,54	
	Материальные ресурсы			10 475,86		1 990,41		3,2	6 369,32	
	НР от ФОТ	%	120)*0,9=108		75,93	120*0,85= 92		1 080,21	
	СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25		38,85	55,25*0,8= 44		516,62	
	Затраты труда	чел-ч	38,53			*1,15				8,42
						2 194,96			9 258,79	8,42
41 101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-23,18	238,99		- 5 539,79		1	- 5 539,79	0,00
						- 5 539,79			- 5 539,79	0,00
42 101-1998	Прокладки уплотнительные: пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-3,04	240,64		- 731,55		1	- 731,55	0,00
						- 731,55			- 731,55	0,00
43 прайс	Профлист С-44 т.0,7 Ц=379/1,18	м2	21,85	321,19		7 018,00		1	7 018,00	0,00
	Материальные ресурсы			321,19		7 018,00			7 018,00	0,00
						7 734,20			58 921,43	151,72
Итого по подразделу: Вход в подвал										
Подраздел: Козырек										
44 46-04-008-4	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,02	146,55			46-04-008-4			
	Зарплата			115,91		2,32		16,7	38,71	
	Эксплуатация машин			30,64		0,61		3,08	1,89	
	НР от ФОТ	%	110)*0,9=99		2,30	99*0,85= 84		32,52	
	СП от ФОТ	%	70)*0,85=59,5		1,38	59,5*0,8= 48		18,58	
	Затраты труда	чел-ч	15,9							0,32
						6,61			91,70	0,32
45 09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,08	1 098,62			09-04-002-1			
	Зарплата			290,04		*1,15 26,68		16,7	445,62	
	Эксплуатация машин			640,18		*1,25 64,02		3,51	224,70	
	в т.ч. зарплата машинистов			35,00		*1,25 3,50		16,7	58,45	
	Материальные ресурсы			168,40		13,47		5,08	68,44	
	НР от ФОТ	%	90)*0,9=81		24,45	81*0,85= 69		347,81	
	СП от ФОТ	%	85)*0,85=72,25		21,81	72,25*0,8= 58		292,36	
	Затраты труда	чел-ч	35,5			*1,15				3,27
						150,43			1 378,93	3,27
46 прайс	Профлист С-44 0,7 оц. Ц=379/1,18	м2	9,2	321,19		2 954,95		1	2 954,95	0,00
	Материальные ресурсы			321,19		2 954,95			2 954,95	0,00
47 09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м прим. подшивка козырьков снизу профлистом	100 м2 покрытия	0,08	1 098,62			09-04-002-1			
	Зарплата			290,04		*1,15 26,68		16,7	445,62	
	Эксплуатация машин			640,18		*1,25 64,02		3,51	224,70	
	в т.ч. зарплата машинистов			35,00		*1,25 3,50		16,7	58,45	
	Материальные ресурсы			168,40		13,47		5,08	68,44	
	НР от ФОТ	%	90)*0,9=81		24,45	81*0,85= 69		347,81	
	СП от ФОТ	%	85)*0,85=72,25		21,81	72,25*0,8= 58		292,36	
	Затраты труда	чел-ч	35,5			*1,15				3,27
						150,43			1 378,93	3,27
48 прайс	Профлист С-20 Ц=209,64/1,18*1,02	м2	9,2	181,21		1 667,13		1	1 667,13	0,00
	Материальные ресурсы			181,21		1 667,13			1 667,13	0,00
49 09-05-001-1	Облицовка торцов козырька стальным профилированным листом/ прим.	100 м2	0,0224	314,04						

Исполнитель:
09-05-001-1
Антонова Л.Г.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Зарплата			269,85	*1,15	6,95		16,7	116,09	
	Эксплуатация машин			30,30	*1,25	0,85		7,39	6,27	
	в т.ч. зарплата машинистов			1,51	*1,25	0,04		16,7	0,71	
	Материальные ресурсы			13,89		0,31		4,06	1,26	
	НР от ФОТ	%	90	*0,9=81		5,66	81*0,85= 69		80,59	
	СП от ФОТ	%	85	*0,85=72,25		5,05	72,25*0,8= 58		67,74	
	Затраты труда	чел-ч	32,59		*1,15					0,84
50	прайс	Профлист С-20 Ц=209,64/1,18*1,02	м2	2,576	181,21		18,82		271,95	0,84
	Материальные ресурсы				181,21	466,80		1	466,80	
						466,80			466,80	0,00
51	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали/ примыкания	100 м2 покрытия	0,01	14 460,12			12-01-010-1		
	Зарплата				898,62	*1,15	10,33		16,7	172,58
	Эксплуатация машин				19,16	*1,25	0,24		6,78	1,62
	в т.ч. зарплата машинистов				2,52	*1,25	0,03		16,7	0,53
	Материальные ресурсы				13 542,34		135,42		2,35	318,24
	НР от ФОТ	%	120	*0,9=108		11,19	108*0,85= 92		159,26	
	СП от ФОТ	%	65	*0,85=55,25		5,72	55,25*0,8= 44		76,17	
	Затраты труда	чел-ч	112,75		*1,15					1,30
							162,90		727,87	1,30
52	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,00782	39 967,84		- 312,55	1	- 312,55	
							- 312,55		- 312,55	0,00
53	прайс	Сталь листовая оц. толщина листа 0,6 мм Ц=46838/1,18*1,02	т	0,00652	40 487,08			1	263,98	
	Материальные ресурсы				40 487,08	263,98			263,98	0,00
						263,98			263,98	0,00
54	07-05-039-6	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей тиоколовой	100 м шва	0,008	2 613,14			07-05-039-6		
	Зарплата				159,34	*1,15	1,47		16,7	24,48
	Эксплуатация машин				833,00	*1,25	8,33		3,83	31,90
	в т.ч. зарплата машинистов				34,50	*1,25	0,35		16,7	5,76
	Материальные ресурсы				1 620,80		12,97		2,18	28,27
	НР от ФОТ	%	155	*0,9=139,5		2,54	139,5*0,85= 119		35,99	
	СП от ФОТ	%	100	*0,85=85		1,55	85*0,8= 68		20,56	
	Затраты труда	чел-ч	18,79		*1,15					0,17
							26,86		141,20	0,17
55	13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015	367,84			13-03-004-26		
	Зарплата				32,48	*1,15*2	1,12		16,7	18,71
	Эксплуатация машин				5,94	*1,25*2	0,22		4,25	0,95
	в т.ч. зарплата машинистов				0,09	*1,25*2	0,00		16,7	0,06
	Материальные ресурсы				329,42	*2	9,88		4,75	46,94
	НР от ФОТ	%	90	*0,9=81		0,91	81*0,85= 69		12,95	
	СП от ФОТ	%	70	*0,85=59,5		0,67	59,5*0,8= 48		9,01	
	Затраты труда	чел-ч	3,83		*1,15*2					0,13
							12,80		88,56	0,13
Итого по подразделу: Козырек						5 569,16			9 119,45	9,29

Подраздел: Мусор

56	т01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	18,01	28,47			т01-01-001-41		
	Эксплуатация машин				28,47	512,74		12,63	6 475,97	
						512,74			6 475,97	0,00
57	т03-21-001-5	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 Т ГРУЗА	16,01	4,71					
	Эксплуатация машин				4,71	84,83		9,3	788,89	
						84,83			788,89	0,00
Итого по подразделу: Мусор						597,57			7 264,86	0,00
	Стоимость материальных ресурсов								172 295,26	
	ЗП машинистов								1 987,84	
	Основная ЗП рабочих								205 089,09	
	Накладные расходы								147 302,46	
	Сметная прибыль								90 229,47	
	Всего с НР и СП								628 463,24	
	НДС 18%								113 123,38	
	Итого с НДС 18%								741 586,62	

Составил _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

Согласовано в сумме 741'586,62
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик