

«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: 111 816 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 111 816 руб.

_____/_____
« ____ » ____ 20 ____ г.

_____/_____
« ____ » ____ 20 ____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(Локальный сметный расчет)
на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения: г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 16
Основание: дефектная ведомость

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по №: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2 (приказ Минстроя России № 140/пр)".
Сметная стоимость: 111.816 тыс. руб.
Монтажных работ: 68.603 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.168 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: 23.808 тыс. руб.

| № пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена на единицу измерения | Поправ. коэфф. | Стоимость в ценах 2000 г. | Пункт коэфф. пересч. | Коэффи центы пересчета | Стоимость в текущих ценах | Затраты труда рабочих |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---------|------|-------|---|---------------|------|-----|--|--|-----|
| 1. Е67-4-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.06 | 46.96 | 3 | Е67-4-3 | 16 | 48 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 46.07 | | | | | | | |
| | Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов | | | 0.89 | | | 7.97 | | | | |
| | Накладные расходы | % | | 0.38 | | | 16 | | | | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 85 | | | 72 | | | | |
| | Затраты труда | чел-ч | 6.3 | 65 | 2 | | 52 | 25 | | | 0.4 |
| 2. Е67-4-1 | Демонтаж выключателей | 100 шт. | 0.06 | 42.57 | 3 | Е67-4-1 | 16 | 48 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 42.57 | | | | | | | |
| | Накладные расходы | % | | 85 | | | 72 | | | | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 65 | | | 52 | 25 | | | |
| | Затраты труда | чел-ч | 5.8 | | 2 | | | | | | 0.4 |
| 3. Ц08-03-599-09 | Демонтаж этажных щитов | 1 шт. | 4 | 70.24 | 8 | Ц08-03-599-09 | | 108 | | | 0.4 |

Исполнитель: Матвеева Т.Е.

N 2-10070

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|--|---|----------------------------|------|--|-------------------|----------|---------|--------------------------------------|------------|-----|
| | | Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда | | | 23.73 2.79 0.13 43.72 95 65 | 0.3 0.3 0.3 | 28 3 | | 16 6.31 16 6.18 81 52 | 448 19 | 3.1 |
| | | | % % % % % % | 0.8 | | | 27 18 | | | 363 233 | |
| | | | цел-ч | | | | | | | | |
| 4. Е67-3-1 | Демонтаж кабеля | | 100 м | 0.15 | 70.58 | | 76 | Е67-3-1 | | 1 063 | 3.1 |
| | Зарплата рабочих | | | | 70.28 | | 11 | | 16 | 176 | |
| | Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов | | | | 0.30 0.13 | | | | 7.87 16 | | |
| | Накладные расходы | | % | | 85 | | 9 | | 72 | 127 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | | % | | 65 | | 7 | | 52 | 92 | 1.4 |
| | Затраты труда | | цел-ч | 9.6 | | | 27 | | | 395 | 1.4 |

Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|-------|-----|---------------|--|---------|---------------|------------|-----------|-----|
| Цитовое оборудование | | | | | | | | | | | |
| 5. Ц08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | | 1 шт. | 1 | 269.36 | | | Ц08-03-572-03 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | | 21.51 | | 22 | | 16 | 352 | |
| | Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов | | | | 25.57 1.26 | | 26 1 | | 6.39 16 | 166 16 | |
| | Материальные ресурсы | | | | 222.28 | | 222 | | 3.42 | 759 | |
| | Накладные расходы | | % | | 95 | | 22 | | 81 | 298 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | | % | | 65 | | 15 | | 52 | 191 | |
| | Затраты труда | | цел-ч | 2.3 | | | 307 | | | | 2.3 |
| 6. С прайс етм.ру | Щит с монтажной панелью ЦМПГ-650х500х220 (ЩРПМ-З) IP54 герметичный (4015,0/1,18*1,071*1,02=) | | шт. | 1 | | | | [цена] | 3 717.01 | 3 717 | |
| 7. Ц08-03-575-01 | Прибор или аппарат | | 1 шт. | 5 | 10.78 | | | Ц08-03-575-01 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | | 10.38 | | 52 | | 16 | 832 | |
| | Материальные ресурсы | | | | 0.40 | | 2 | | 10.53 | 21 | |
| | Накладные расходы | | | | 95 | | 49 | | 81 | 674 | |
| | | Объем: 1+2+2 | | | | | | | | | |

Исполнитель:  %
Матрובה Т.Е.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------------------------|--|---|-------|-----|-------|---|-----|---------------|--------|-------|-----------|
| Плановые накопления / Сметная прибыль | | | % | | | | | | | | |
| Затраты труда | | | чел-ч | 1.1 | 65 | | 34 | | 52 | 433 | 5.6 |
| 8. С.прайс (IEK от 30.10.2015) | Выключатель-разъединитель ВРЗИИ-31А30220 100А IEK (841,72/1,18*1,071*1,02=) | | шт. | 1 | | | 137 | [цена] | 779.25 | 779 | 1 960 5.6 |
| 9. С.прайс (IEK от 30.10.2015) | Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С IEK (291,05/1,18*1,071*1,02=) | | шт. | 2 | | | | [цена] | 269.45 | 539 | |
| 10. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015) | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С IEK (77,36/1,18*1,071*1,02=) | | шт. | 2 | | | | [цена] | 71.62 | 143 | |
| 11. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015) | DIN-рейка (30см) оцинкованная (18,25/1,18*1,071*1,02=) | | шт. | 1 | | | | [цена] | 16.9 | 17 | |
| 12. С прайс етм.гу | Шина медная 5*30 мм2 (30см) (1035,0/1,18*1,071*1,02=) | | м | 0.3 | | | | [цена] | 958.18 | 287 | |
| 13. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015) | Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 IEK (52,72/1,18*1,071*1,02=) | | шт. | 1 | | | | [цена] | 48.81 | 49 | |
| 14. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015) | Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 IEK (52,72/1,18*1,071*1,02=) | | шт. | 1 | | | | [цена] | 48.81 | 49 | |
| 15. Ц08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | | 1 шт. | 4 | 70.24 | | | Ц08-03-599-09 | | | |
| Зарплата рабочих | | | | | 23.73 | | 95 | | 16 | 1 520 | |
| Эксплуатация машин | | | | | 2.79 | | 11 | | 6.31 | 69 | |
| в т.ч. зарплата машинистов | | | | | 0.13 | | 1 | | 16 | 16 | |
| Материальные ресурсы | | | | | 43.72 | | 175 | | 6.18 | 1 082 | |
| Накладные расходы | | | % | | 95 | | 91 | | 81 | 1 244 | |
| Плановые накопления / Сметная прибыль | | | % | | 65 | | 62 | | 52 | 799 | |
| Затраты труда | | | чел-ч | 2.6 | | | | | | | 10 |
| 16. С прайс етм.гу | Бокс ШРН-П-10 модулей навесной пластик IP40 IEK (412,0/1,18*1,071*1,02=) | | шт. | 4 | | | 434 | [цена] | 381.42 | 1 526 | |
| 17. Ц08-03-575-01 | Прибор или аппарат | | 1 шт. | 10 | 10.78 | | | Ц08-03- | | | |

Исполнитель:
Матвеева Т.Е.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------|---------------------------------|---|--------|-------|-----------|----|-----|---------------|-------|-------|-----|
| | | Накладные расходы | | | | | | | | | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 95 | | 99 | | 81 | 1 348 | |
| | | Затраты труда | чел-ч | 1.1 | 65 | | 68 | | 52 | 865 | 1.1 |
| | | | | | | | 275 | | | 3 919 | 1.1 |
| 18. | С.прайс-лист (ЕК от30.10.2015) | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5КА х-ка С ИЭК (77,36/1,18*1,071*1,02=) | шт. | 2 | | | | [цена] | 71.62 | 143 | |
| 19. | С.прайс-лист (ЕК от30.10.2015) | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5КА х-ка С ИЭК (73,84/1,18*1,071*1,02=) | шт. | 8 | | | | [цена] | 68.36 | 547 | |
| 20. | С.прайс-лист (ЕК от 30.10.2015) | Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=) | шт. | 4 | | | | [цена] | 48.81 | 195 | |
| 21. | С.прайс-лист (ЕК от 30.10.2015) | Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=) | шт. | 4 | | | | [цена] | 48.81 | 195 | |
| Кабельная система | | | | | | | | | | | |
| 22. | Ц08-02-411-04 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм | 1 ввод | 1 | 11.38 | | | Ц08-02-411-04 | | | |
| | | Зарплата рабочих | | | 7.21 | | 7 | | 16 | 112 | |
| | | Материальные ресурсы | % | | 4.17 | | 4 | | 26.18 | 105 | |
| | | Накладные расходы | % | | 95 | | 7 | | 81 | 91 | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 65 | | 5 | | 52 | 58 | 0.8 |
| | | Затраты труда | чел-ч | 0.8 | | | | | | | 0.8 |
| 23. | Ц08-02-411-01 | Прокладка металлорукава на тросе | 100 м | 0.5 | 995.31 | | 23 | Ц08-02-411-01 | | 366 | 0.8 |
| | | Поправки: М: *0 | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих | | | 244.01 | | 122 | | 16 | 1 952 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 158.17 | | 79 | | 5.76 | 455 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 2.27 | | 1 | | 16 | 16 | |
| | | Материальные ресурсы | % | | 593.13 | *0 | | | 5.33 | | |
| | | Накладные расходы | % | | 95 | | 117 | | 81 | 1 594 | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 65 | | 80 | | 52 | 1 023 | |
| | | Затраты труда | чел-ч | 28 | | | | | | | 14 |
| 24. | С101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0.002 | 11 735.82 | | 23 | [цена] | 37 | 76 | |
| 25. | С509-0801 | Трос стальной | м | 50 | 11.56 | | 578 | [цена] | 48.04 | 2 402 | |
| | | | | | | | 398 | | | 5 024 | 14 |

Исполнитель: 
 Матвеева Т.Е.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------|--|---|----|---|---|---|--------|-------|----|-------|
| 26. | С кат. 3-2015 | Металлорукав РЗ-ЦХ-32 (РХЦЦС 3/2015.) | М | 30 | | | | [Цена] | 55.31 | | 1 659 |
| | | Объем: 10+20 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|---|----|--|--|--|--------|-------|--|-----|
| 27. | С кат. 3-2015 | Металлорукав РЗ-ЦХ-22 (РХЦЦС 3/2015.) | М | 20 | | | | [Цена] | 32.43 | | 649 |
|-----|---------------|--|---|----|--|--|--|--------|-------|--|-----|

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|-------|-----|--------|-----------|------|-------------------|--|------------|------------|
| 28. | Ц08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м | 0.3 | 127.29 | | | Ц08-02- 412-04 | | | |
| | | Зарплата рабочих | | | 78.76 | 24 | 16 | | | 384 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 11.60 | 3 | 6.68 | | | 20 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 0.76 | | 16 | | | | |
| | | Материальные ресурсы | | | 36.93 | 11 | 4.48 | | | 49 | |
| | | Накладные расходы | % | | 95 | 23 | 81 | | | 311 | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 65 | 16 | 52 | | | 200 | |
| | | Затраты труда | чел-ч | 9 | | | | | | | 2.7 |
| | | | | | | 77 | | | | 964 | 2.7 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|---|----|--|--|--|--------|--------|--|-------|
| 29. | С кат. 3-2015 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6 (РХЦЦС 3/2015.) | М | 30 | | | | [Цена] | 142.26 | | 4 268 |
|-----|---------------|---|---|----|--|--|--|--------|--------|--|-------|

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|-------|-----|-------|-----------|------|-------------------|--|------------|------------|
| 30. | Ц08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.2 | 65.63 | | | Ц08-02- 412-02 | | | |
| | | Зарплата рабочих | | | 47.38 | 9 | 16 | | | 144 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 3.87 | 1 | 6.68 | | | 7 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 0.25 | | 16 | | | | |
| | | Материальные ресурсы | | | 14.38 | 3 | 4.86 | | | 15 | |
| | | Накладные расходы | % | | 95 | 9 | 81 | | | 117 | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 65 | 6 | 52 | | | 75 | |
| | | Затраты труда | чел-ч | 5.4 | | | | | | | 1.1 |
| | | | | | | 28 | | | | 358 | 1.1 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|---|----|--|--|--|--------|-------|--|-----|
| 31. | С кат. 3-2015 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 (РХЦЦС 3/2015.) | М | 20 | | | | [Цена] | 26.94 | | 539 |
|-----|---------------|---|---|----|--|--|--|--------|-------|--|-----|

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|-----------------|-----|--------|-----|------|-------------------|--|-------|----|
| 32. | Е46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0.9 | 548.03 | | | Е46-03- 011-01 | | | |
| | | Объем: 10+40+40 | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих | | | 134.19 | 121 | 16 | | | 1 936 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 413.84 | 372 | 4.04 | | | 1 503 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 38.16 | 34 | 16 | | | 544 | |
| | | Накладные расходы | % | | 99 | 153 | 84 | | | 2 083 | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 60 | 93 | 48 | | | 1 190 | |
| | | Затраты труда | чел-ч | 16 | | | | | | | 14 |

Исполнитель:
Матвеева Т.Е.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|-------|-----|--------|-----|------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | | | | | | 739 | | 6 712 | 14 |
| 33. | Ц08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0.9 | 212.02 | | | Ц08-10-010-01 | | | |
| Объем: 10+40+40 | | | | | 130.42 | 117 | 16 | 1 872 | | | |
| Зарплата рабочих | | | | | 63.24 | 57 | 5.5 | 314 | | | |
| Эксплуатация машин | | | | | 18.36 | 17 | 10 | 170 | | | |
| Материальные ресурсы | | | % | | 95 | 111 | 81 | 1 516 | | | |
| Накладные расходы | | | % | | 65 | 76 | 52 | 973 | | | |
| Плановые накопления / Сметная прибыль | | | | | | | | | | | 14 |
| Затраты труда | | | чел-ч | 15 | | | | | | | |
| 34. | С прайс етм.гу | Труба гофрированная диам. 32мм (19,4/1,18*1,071*1,02=) | м | 10 | | | | 378 | 4 845 | 14 | |
| Объем: 40+40 | | | | | | | | | | | |
| 35. | С прайс етм.гу | Труба гофрированная диам. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=) | м | 80 | | | | [цена] | 7.87 | 630 | |
| 36. | С прайс етм.гу | Держатель для труб 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=) | шт. | 140 | | | | [цена] | 1.48 | 207 | |
| 37. | С прайс етм.гу | Держатель для труб 32 мм (4,5/1,18*1,071*1,02=) | шт. | 17 | | | | [цена] | 4.17 | 71 | |
| 38. | Ц08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м | 0.1 | 127.29 | | | Ц08-02-412-04 | | | |
| Зарплата рабочих | | | | | 78.76 | 8 | 16 | 128 | | | |
| Эксплуатация машин | | | | | 11.60 | 1 | 6.68 | 7 | | | |
| в т.ч. зарплата машинистов | | | | | 0.76 | | 16 | | | | |
| Материальные ресурсы | | | % | | 36.93 | 4 | 4.48 | 18 | | | |
| Накладные расходы | | | % | | 95 | 8 | 81 | 104 | | | |
| Плановые накопления / Сметная прибыль | | | % | | 65 | 5 | 52 | 67 | | | |
| Затраты труда | | | чел-ч | 9 | | | | | | | 0.9 |
| 39. | С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015.) | Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6 (153,66/1,18*1,071*1,02=) | м | 10 | | | | 26 | 324 | 0.9 | |
| Объем: 10+40+40 | | | | | | | | | | | |
| 40. | Ц08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.4 | 65.63 | | | Ц08-02-412-02 | | | |
| Зарплата рабочих | | | | | 47.38 | 19 | 16 | 304 | | | |
| Эксплуатация машин | | | | | 3.87 | 2 | 6.68 | 13 | | | |
| в т.ч. зарплата машинистов | | | | | 0.25 | | 16 | | | | |
| Материальные ресурсы | | | | | 14.38 | 6 | 4.86 | 29 | | | |

Исполнитель:


Матвеева Т.Е.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------------|---|---------|------|--------|-----------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Накладные расходы | | | | | | | | | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | | | | | | | |
| | | Затраты труда | чел-ч | 5.4 | | 95 | 18 | | 81 | 246 | |
| | | | | | | 65 | 12 | | 52 | 158 | 2.2 |
| 41. | С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015.) | Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 (29,10/1,18*1,071*1,02=) | м | 40 | | | 57 | [цена] | 26.94 | 1 078 | 2.2 |
| 42. | Ц08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0.4 | 83.77 | | | Ц08-02- 412-03 | | | |
| | | Зарплата рабочих | | | 55.29 | 22 | 16 | | 352 | | |
| | | Эксплуатация машин | | | 5.80 | 2 | 6.68 | | 13 | | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 0.38 | 9 | 16 | | 41 | | |
| | | Материальные ресурсы | % | | 22.68 | 21 | 4.59 | | 81 | 285 | |
| | | Накладные расходы | % | | 95 | 14 | 52 | | 183 | | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | | | 65 | | | | | | |
| | | Затраты труда | чел-ч | 6.3 | | | | | | | 2.5 |
| 43. | С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015.) | Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 (67,36/1,18*1,071*1,02=) | м | 40 | | | 68 | [цена] | 62.36 | 2 494 | 2.5 |
| 44. | Ц10-06-037-12 | Установка соединительной коробки | 100 шт. | 0.08 | 455.63 | | | Ц10-06- 037-12 | | | |
| | | Зарплата рабочих | | | 204.68 | 16 | 16 | | 256 | | |
| | | Материальные ресурсы | % | | 250.95 | 20 | 2.32 | | 46 | | |
| | | Накладные расходы | % | | 100 | 16 | 85 | | 218 | | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | | | 65 | 10 | 52 | | 133 | | |
| | | Затраты труда | чел-ч | 25 | | | | | | | 2 |
| 45. | С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015.) | Коробка расп. 80х40 с крышкой IP20 GE41004 (8,31/1,18*1,071*1,02=) | шт. | 8 | | | 62 | [цена] | 7.69 | 62 | 2 |
| 46. | Ц08-03-591-01 | Выключатель однополюсный неутропленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.08 | 424.88 | | | Ц08-03- 591-01 | | | |
| | | Зарплата рабочих | | | 292.93 | 23 | 16 | | 368 | | |
| | | Эксплуатация машин | | | 13.19 | 1 | 5.85 | | 6 | | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 0.38 | 10 | 16 | | 23 | | |
| | | Материальные ресурсы | % | | 118.76 | 22 | 2.33 | | 298 | | |
| | | Накладные расходы | % | | 95 | 15 | 81 | | 191 | | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | | | 65 | | 52 | | | | |
| | | Затраты труда | чел-ч | 32 | | | | | | | 2.5 |
| | | | | | | 71 | | | 886 | 2.5 | |

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------|--|-------|---------------|------|----------|------------|---------------|--------|--------------|----|------------|
| 47. С509-1441 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | | шт. | 8 | 7.29 | | 58 | [цена] | 29.46 | | 236 |
| 48. Ц08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | | 100 шт. | 0.08 | 1 420.03 | | Ц08-03-593-06 | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | | 654.83 | 52 | | 16 | 832 | | |
| | Эксплуатация машин | | | | 201.43 | 16 | | 6.49 | 104 | | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | | 11.11 | 1 | | 16 | 16 | | |
| | Материальные ресурсы | | | | 563.77 | 45 | | 3.24 | 146 | | |
| | Накладные расходы | % | | | 95 | 50 | | 81 | 687 | | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | | 65 | 34 | | 52 | 441 | | |
| | Затраты труда | чел-ч | | 71 | | | | | | | 5.7 |
| | | | | | | 197 | | | 2 210 | | 5.7 |
| 49. С.прайс-лист | Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART СС 02-260 (700,0/1,18*1,071*1,02=) | | шт. | 8 | | | [цена] | 648.05 | 5 184 | | |
| Прочие работы | | | | | | | | | | | |
| 50. Е46-03-014-47 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм | | 100 отверстий | 0.1 | 338.64 | | Е46-03-014-47 | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | | 90.86 | 9 | | 16 | 144 | | |
| | Эксплуатация машин | | | | 247.78 | 25 | | 5.5 | 138 | | |
| | Накладные расходы | % | | | 99 | 9 | | 84 | 121 | | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | | 60 | 5 | | 48 | 69 | | |
| | Затраты труда | чел-ч | | 11 | | | | | | | 1.1 |
| | | | | | | 48 | | | 472 | | 1.1 |
| 51. Е69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | | 100 отверстий | 0.14 | 54.04 | | Е69-2-1 | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | | 43.76 | 6 | | 16 | 96 | | |
| | Эксплуатация машин | | | | 10.28 | 1 | | 5.5 | 6 | | |
| | Накладные расходы | % | | | 78 | 5 | | 66 | 63 | | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | | 50 | 3 | | 40 | 38 | | |
| | Затраты труда | чел-ч | | 5.5 | | | | | | | 0.8 |
| | | | | | | 15 | | | 203 | | 0.8 |
| 52. Е69-2-2 | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм) | | 100 отверстий | 0.14 | 51.96 | | Е69-2-2 | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | | 42.08 | 3 | | 16 | 288 | | |
| | Эксплуатация машин | | | | 9.88 | 4 | | 5.5 | 22 | | |
| | Накладные расходы | % | | | 78 | 14 | | 66 | 190 | | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | | 50 | 9 | | 40 | 115 | | |

Исполнитель: 
Матрoва Т.Е.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------|--|---|-----------------------------------|-------|----------|------|-----|---|------|-------|-----|
| | Затраты труда | | чел-ч | 16 | | | | | | | 2.2 |
| 53. Е46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | | 1 м3 заделки | 0.024 | 2 002.23 | | | | | | 2.2 |
| | Зарплата рабочих | | | | 568.66 | 14 | | | 16 | 224 | |
| | Эксплуатация машин | | | | 24.41 | 1 | | | 9.25 | 9 | |
| | Материальные ресурсы | | | | 1 409.16 | 34 | | | 5.11 | 174 | |
| | Накладные расходы | | % | | 99 | 14 | | | 84 | 188 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | | % | | 60 | 8 | | | 48 | 108 | |
| | Затраты труда | | чел-ч | 75 | | | | | | | 1.8 |
| | | | | | | | | | | | 1.8 |
| 54. Е61-1-2 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (2см) | | 100 м2 поверхность | 0.095 | 961.63 | | | | | | 8.1 |
| | Зарплата рабочих | | | | 329.21 | 2 | 63 | | 16 | 1 008 | |
| | Эксплуатация машин | | | | 19.07 | 2 | 4 | | 7.93 | 32 | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | | 8.08 | 2 | 2 | | 16 | 32 | |
| | Материальные ресурсы | | | | 613.35 | | 117 | | 4.5 | 527 | |
| | Накладные расходы | | % | | 79 | | 51 | | 67 | 697 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | | % | | 50 | | 33 | | 40 | 416 | |
| | Затраты труда | | чел-ч | 85 | | | | | | | 8.1 |
| | | | | | | | | | | | 8.1 |
| 55. Е15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0.095 | 1 442.59 | | | | | | 5.6 |
| | Зарплата рабочих | | | | 432.56 | 1.15 | 47 | | 16 | 752 | |
| | Эксплуатация машин | | | | 6.91 | 1.25 | 1 | | 9.25 | 9 | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | | 0.13 | 1.25 | | | 16 | | |
| | Материальные ресурсы | | | | 1 003.12 | | 95 | | 4.95 | 470 | |
| | Накладные расходы | | % | | 95 | | 45 | | 80 | 602 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | | % | | 47 | | 22 | | 37 | 278 | |
| | Затраты труда | | чел-ч | 59 | | | | | | | 5.6 |
| | | | | | | | | | | | 5.6 |
| | | | | | | | | | | | 5.6 |

Раздел 3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

56. Е01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2

100 м3 грунта

0.063

1 122.66

Е01-02-057-02

Исполнитель: 
Матсоева Т.Е.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|-------|-----------|------|---------------|--------|----------|--------------|------------|
| 62. С101-4686 | Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп | Объем: 30*1.96/1000 | т | 0.059 | 30 844.80 | | 1 820 | [цена] | 30 844.8 | | 1 820 |
| 63. Е01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | | 100 м3 грунта | 0.063 | 620.39 | | Е01-02-061-01 | | 16 | 624 | |
| | Зарплата рабочих | | % | | 620.39 | | 39 | | 16 | 624 | |
| | Накладные расходы | | % | | 72 | | 28 | | 61 | 381 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | | % | | 38 | | 15 | | 31 | 193 | |
| | Затраты труда | | чел-ч | 89 | | | | | | | 5.6 |
| | | | | | | | 82 | | | 1 198 | 5.6 |
| 64. Е13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.027 | 367.84 | | Е13-03-004-26 | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | | 32.48 | 1.15 | 1 | | 16 | 16 | |
| | Эксплуатация машин | | | | 5.94 | 1.25 | | | 5.89 | | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | | 0.09 | 1.25 | | | 16 | | |
| | Материальные ресурсы | | | | 329.42 | | 9 | | 3.9 | 35 | |
| | Накладные расходы | | % | | 81 | | 1 | | 69 | 11 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | | % | | 60 | | 1 | | 48 | 8 | |
| | Затраты труда | | чел-ч | 4.4 | | | | | | | 0.1 |
| | | | | | | | 12 | | | 70 | 0.1 |
| Система уравнения потенциалов | | | | | | | | | | | |
| 65. Е46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | | 100 м борозд | 0.05 | 548.03 | | Е46-03-011-01 | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | | 134.19 | | 7 | | 16 | 112 | |
| | Эксплуатация машин | | | | 413.84 | | 21 | | 4.04 | 85 | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | | 38.16 | | 2 | | 16 | 32 | |
| | Накладные расходы | | % | | 99 | | 9 | | 84 | 121 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | | % | | 60 | | 5 | | 48 | 69 | |
| | Затраты труда | | чел-ч | 16 | | | | | | | 0.8 |
| | | | | | | | 42 | | | 387 | 0.8 |
| 66. Ц08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | | 100 м | 0.3 | 212.02 | | Ц08-10-010-01 | | | | |
| | | Объем: 5+25 | | | | | | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | | 130.42 | | 39 | | 16 | 624 | |
| | Эксплуатация машин | | | | 63.24 | | 19 | | 5.5 | 105 | |
| | Материальные ресурсы | | | | 18.36 | | 6 | | 10 | 60 | |
| | Накладные расходы | | % | | 95 | | 37 | | 81 | 505 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | | % | | 65 | | 25 | | 52 | 324 | |
| | Затраты труда | | чел-ч | 15 | | | | | | | 4.6 |
| | | | | | | | 126 | | | 1 618 | 4.6 |
| | | | | | | | | | | | 11 |

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------|----------------|---|--------|------|-----------|------------|--------|-------------------|------|-------|-----|
| 67. | С прайс етп.ру | Труба гофрированная диам. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=) | М | 30 | | | | [Цена] | 7.87 | | 236 |
| Объем: 5+25 | | | | | | | | | | | |
| 68. | С прайс етп.ру | Держатель для труб 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=) | шт. | 52 | | | | [Цена] | 1.48 | | 77 |
| 69. | Ц08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м | 0.3 | 127.29 | | | Ц08-02- 412-04 | | | |
| | | Зарплата рабочих | | | 78.76 | 24 | 16 | | | 384 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 11.60 | 3 | 6.68 | | | 20 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 0.76 | | 16 | | | | |
| | | Материальные ресурсы | | | 36.93 | 11 | 4.48 | | | 49 | |
| | | Накладные расходы | % | | 95 | 23 | 81 | | | 311 | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 65 | 16 | 52 | | | 200 | |
| | | Затраты труда | чел-ч | 9 | | | | | | | 2.7 |
| | | | | | | 77 | | | | 964 | 2.7 |
| 70. | C502-0505 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2 | 1000 м | 0.03 | 19 991.29 | 600 [Цена] | 63 | | | 1 898 | |
| | | | | | | | 261.61 | | | | |

Раздел 4. ПУСКОНАЛАДНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---|-------------|-----|-------|-----|----|------------------------|--|-------|-----|
| 71. | Ц101-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 37 | 3.83 | | | Ц101- 11-028- 01 | | | |
| | | Зарплата рабочих | | | 3.83 | 142 | 16 | | | 2 272 | |
| | | Накладные расходы | % | | 65 | 92 | 55 | | | 1 250 | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 40 | 57 | 32 | | | 727 | |
| | | Затраты труда | чел-ч | 0.3 | | | | | | | 12 |
| | | | | | | 291 | | | | 4 249 | 12 |
| 72. | Ц101-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 1 | 14.60 | | | Ц101- 11-010- 01 | | | |
| | | Зарплата рабочих | | | 14.60 | 15 | 16 | | | 240 | |
| | | Накладные расходы | % | | 65 | 10 | 55 | | | 132 | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 40 | 6 | 32 | | | 77 | |
| | | Затраты труда | чел-ч | 1.2 | | | | | | | 1.2 |
| | | | | | | 31 | | | | 449 | 1.2 |
| | | | | | | | | | | | 12 |

Исполнитель:
Матвеева Т.Е.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

· ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22, 23, 30, 32, 35, 40, 42, 44, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71; %=85 - по стр. 46)

· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22, 23, 30, 32, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

· МАТЕРИАЛОВ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2, 4; %=84 - по стр. 34, 52, 55, 66, 67; %=40 - по стр. 53, 54, 56; %=37 - по стр. 57; %=31 - по стр. 58, 65)

· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4; %=48 - по стр. 34, 52, 55, 66, 67; %=40 - по стр. 53, 54, 56; %=37 - по стр. 57; %=31 - по стр. 58, 65)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 73, 74)

· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=32 - по стр. 73, 74)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

· ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Стоимость механизаторов

Сметная стоимость материалов

· ИТОГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО БЕЗ НДС

НДС

ВСЕГО С НДС

Согласовано в сумме 111816 руб.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области

«Региональный хозяйственный центр

по ценообразованию в строительстве»

| | |
|--------|---------|
| 232 | 2 978 |
| 4 362 | 21 458 |
| 157 | 2 512 |
| 102 | 1 382 |
| 63 | 804 |
| 322 | 4 698 |
| 9 053 | 94 759 |
| 1 336 | 18 144 |
| 866 | 11 102 |
| 1 444 | 23 104 |
| 44 | 704 |
| 696 | 3 392 |
| 4 711 | 39 017 |
| 9 053 | 94 759 |
| 9 053 | 94 759 |
| 1 630 | 17 057 |
| 10 683 | 111 816 |

Составил: Матвеева Т.Е.

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Исполнитель: Матвеева Т.Е.

30.10.

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
Фонда капитального ремонта
Тульской области

Лопухов К. К.

« ____ » _____ 2015 г.

Дефектный акт

Объемов работ по капитальному ремонту внутридомовой системы электроснабжения
ул. Первомайская, д. 16, г. Богородицк, р.п. Товарковский, Тульская область.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол- во |
|----------|---|----------------|------------|
| 1 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт | 6 |
| 2 | Демонтаж выключателей | шт | 6 |
| 3 | Демонтаж щитков этажных | шт | 4 |
| 4 | Демонтаж старой проводки | м | 15 |
| 5 | Монтаж щита ВРУ типа ЩМП-65х50х22 (ЩРНМ-3) | шт | 1 |
| | Монтаж выключателя-разъединителя типа ВР 32 31А 30220 100А | шт | 1 |
| | Монтаж выключателей автоматических ИЭК ВА47 -29с3р-63А | шт | 2 |
| | Монтаж выключателей автоматических ИЭК ВА47 -29с1р-6А | шт | 2 |
| | Установка монтажной шины (динрейки) | шт | 1 |
| | Установка шины медной 5х30х300 (ГЗШ) | шт | 1 |
| | Монтаж шины нулевой 8 гнезд | шт | 1 |
| | Монтаж шины РЕ земля | шт | 1 |
| 6 | Монтаж щита этажного типа ЩРН-П-10 IP40 | шт | 4 |
| | Монтаж выключателей автоматических ИЭК ВА47 -29с1р-10А (всего по эт.щитам) | шт | 2 |
| | Монтаж выключателей автоматических ИЭК ВА47 -29с1р-25А (всего по эт.щитам) | шт | 8 |
| | Монтаж шины нулевой 8 гнезд (всего по эт.щитам) | шт | 4 |
| | Монтаж шины РЕ земля (всего по эт.щитам) | шт | 4 |
| | Монтаж сжимов ответвительных У731М (всего по эт.щитам) | шт | 20 |
| 7 | Ввод в здание в металлорукаве | шт | 1 |
| 8 | Монтаж сжимов ответвительных У733М | шт | 4 |
| 9 | Прокладка кабеля ВВГнг-LS 5х6 в рукаве металлическом РЗ-ЦХ 32 мм по тросу | м | 30 |
| 10 | Прокладка кабеля ВВГнг-LS 3х1,5 в рукаве металлическом РЗЦ-Х 22 мм по тросу | м | 20 |
| 11 | Прокладка кабеля ВВГнг-LS 5х6 в гофротрубе Ø32 мм по стенам в борозде | м | 10 |
| 12 | Прокладка кабеля ВВГнг-LS 3х1,5 в гофротрубе Ø20 мм по стенам в борозде | м | 40 |
| 13 | Прокладка кабеля ВВГнг-LS 3х4 в гофротрубе Ø20 мм по стенам в борозде | м | 40 |
| 14 | Установка коробки соединительной | шт | 8 |
| 15 | Монтаж выключателей наружной установки одноклавишных | шт | 8 |
| 16 | Монтаж светильников светодиодных для ЖКХ "Луна" Viled APT CC 02-260 | шт | 8 |
| 17 | Сверление отверстий в ж/б конструкциях глубиной 200мм Ø 32 мм | шт | 10 |
| 18 | Заделка отверстий в ж/б конструкциях глубиной 200мм Ø 32 мм пеной профессиональной ТУТАН В1 огнестойкой | шт | 10 |
| 19 | Сверление отверстий в кирпичных стенах глубиной 500мм Ø 20 мм | шт | 14 |
| 20 | Заделка отверстий в кирпичных стенах глубиной 500мм Ø 20 мм пеной профессиональной ТУТАН В1 огнестойкой | шт | 14 |
| 21 | Заделка борозд в стенах и перегородках | м | 95 |
| 22 | Улучшенная окраска | м ² | 9,5 |

10020

| | | | |
|----|--|----------------|-----|
| 23 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных линий напряжением до 1 кВ | 1 лин. | 37 |
| 24 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт | 1 |
| 25 | Монтаж заземляющего контура: | | |
| | разработка грунта вручную 30х0,7х0,3 | м ³ | 6,3 |
| | монтаж заземлителя вертикального из угловой стали 50х50х5 мм х 3 м | шт | 3 |
| | монтаж заземлителя горизонтального из полосовой стали сечением 250 мм ² | м | 40 |
| | обратная засыпка грунта вручную | м ³ | 6,3 |
| | окраска заземлителя горизонтального масляными красками | м ² | 2,7 |
| 26 | Монтаж системы уравнивания потенциалов | | |
| | Прокладка провода ПВ1-1х25 в гофротрубе Ø20 мм по стенам в борозде | м | 5 |
| | Прокладка провода ПВ1-1х25 в гофротрубе Ø20 мм по несущим конструкциям | м | 25 |

Начальник отдела капитального ремонта ФКР

Баранов О. Э.