

/

« _____ » 20__ г.

/

« _____ » 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 14

Наименование объекта: г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 14

Обоснование: Дефектный акт

Сметная стоимость: 601.223 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 1.108 тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: 143.128 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центры пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Замена деревянных окон на ПВХ

1.	ТЕР 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.0504	1 536.72			E46-04-012-02			
		Объем: 1.4*1.8*2									
		Зарплата рабочих			1 306.07		65.83		16	1 053.28	
		Эксплуатация машин			230.65		11.62		7.93	92.15	
		в т.ч. зарплата машинистов			97.68		4.92		16	78.72	
		Накладные расходы	%		99		70.04		84	950.88	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		42.45		48	543.36	
		Затраты труда	чел-ч	172.76							8.707104
					189.94						
2.	ТЕР 10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0.0504	7 727.91			E10-01-034-02			
		Объем: 1.4*1.8*2									
		Зарплата рабочих			1 122.80		56.59		16	905.44	
		Эксплуатация машин			294.05		14.82		8.44	125.08	
		в т.ч. зарплата машинистов			8.33		0.42		16	6.72	
		Материальные ресурсы			6 311.06		318.08		4.78	1 520.42	
		Накладные расходы	%		106		60.43		90	820.94	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		54		30.79		43	392.23	
		Затраты труда	чел-ч	137.43							6.926472

Исполнитель: 

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

480.71

3 764.11 6.926472

3. С-каталог стр.49 (3/2015)	Оконный блок ПВХ глухой 1400 х 1800 - 2 шт Ц=2310/1,26/1,18*1,02*1,057	м2	5.04	1 675.08	8 442.40 [индекс]	1	8 442.40
---------------------------------	---	----	------	----------	-------------------	---	----------

4. ТЕРр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.034	3 582.78	E58-20-1		
-----------------	--	-------	-------	----------	----------	--	--

Зарплата рабочих	330.04	11.22	16	179.52
Эксплуатация машин	4.79	0.16	8.62	1.38
в т.ч. зарплата машинистов	1.01	0.03	16	0.48
Материальные ресурсы	3 247.95	110.43	2.4	265.03
Накладные расходы	83	9.34	71	127.80
Плановые накопления / Сметная прибыль	65	7.31	52	93.60
Затраты труда	41.41			1.40794

5. ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0.0063	17 152.02	-108.06 [цена]	39 841.2	-251.00
Объем: (0.034)*(-0.184)				138.46		667.33	1.40794

6. С-каталог стр.50 (3/2015)	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	м	3.4	160.65	546.21 [индекс]	1	546.21
---------------------------------	---	---	-----	--------	-----------------	---	--------

7. ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.03	4 343.08	E15-02-031-01		
---------------------	---	-------------------------------------	------	----------	---------------	--	--

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15						
Зарплата рабочих	1 771.24	1.15	61.11	16	977.76	
Эксплуатация машин	61.39	1.25	2.30	7.93	18.24	
в т.ч. зарплата машинистов	26.00	1.25	0.98	16	15.68	
Материальные ресурсы	2 510.45		75.31	3.9	293.71	
Накладные расходы	95		58.99	80	794.75	
Плановые накопления / Сметная прибыль	47		29.18	37	367.57	
Затраты труда	234.669					7.04007

8. ТЕР 15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03	1 762.95	E15-04-005-03		
---------------------	---	---------------------------------	------	----------	---------------	--	--

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15						
Зарплата рабочих	359.50	1.15	12.40	16	198.40	
Эксплуатация машин	9.62	1.25	0.36	9.22	3.32	
в т.ч. зарплата машинистов	0.25	1.25	0.01	16	0.16	
Материальные ресурсы	1 393.83		41.81	3.04	127.10	
Накладные расходы	95		11.79	80	158.85	
Плановые накопления / Сметная прибыль	47		5.83	37	73.47	
Затраты труда	49.335					1.48005

Исполнитель:  Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Зарплата рабочих										
	Эксплуатация машин										
	Материальные ресурсы										
	Накладные расходы										
	Плановые накопления / Сметная прибыль										
	Затраты труда										
	чел-ч										
	201.84										
	4 949.00										
	197.8032										
13. ТЕРР 62-41-1											
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов											
	100 м2	расчищен ной	поверхнос ти								
	6.708	151.63									
Зарплата рабочих											
	151.63	1 017.13	16	16	25 856.80	6.53					
Накладные расходы											
	80	813.70	68	68	11 066.37						
Плановые накопления / Сметная прибыль											
	50	508.57	40	40	6 509.63						
Затраты труда											
	чел-ч										
	20.8										139.5264
2 339.40											
33 850.08 139.5264											
14. ТЕРР 62-25-1											
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов											
	100 м2	обработан ной	поверхнос ти								
	7.088	368.26									
Зарплата рабочих											
	34.62	245.39	16	16	3 926.24						
Эксплуатация машин											
	26.22	185.85	5.59	5.59	1 038.90						
Материальные ресурсы											
	307.42	2 178.99	8.15	8.15	17 758.77						
Накладные расходы											
	80	196.31	68	68	2 669.84						
Плановые накопления / Сметная прибыль											
	50	122.70	40	40	1 570.50						
Затраты труда											
	чел-ч										
	4.29										30.40752
2 929.24											
26 964.25 30.40752											
15. ТЕРР 62-25-7											
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов											
	100 м2	обработан ной	поверхнос ти								
	7.088	1 071.10									
Зарплата рабочих											
	188.09	1 333.18	16	16	21 330.88						
Эксплуатация машин											
	1.37	9.71	8.85	8.85	85.93						
Материальные ресурсы											
	881.64	6 249.06	2.99	2.99	18 684.69						
Накладные расходы											
	80	1 066.54	68	68	14 505.00						
Плановые накопления / Сметная прибыль											
	50	666.59	40	40	8 532.35						
Затраты труда											
	чел-ч										
	23.6										167.2768
9 325.08											
63 138.85 167.2768											

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Зарплата рабочих	112.32	1.15	915.56	16	14 648.96	
Эксплуатация машин	3.73	1.25	33.03	9.18	303.22	
Материальные ресурсы	527.56		3 739.35	5	18 696.75	
Накладные расходы	95		869.78	80	11 719.17	
Плановые накопления / Сметная прибыль	47		430.31	37	5 420.12	
Затраты труда	14.881				105.47653	

17. ТССЦ 101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.2693	7 875.28	-2 120.81 [цена]	52 289.28	-14 081.50	50 788.22	105.47653
	Объем: (7.088)*(-0.038)							5 988.03	

18. С-прайс.	Краска фасадная акриловая	кг	202.7168		[цена]	120	24 326.02		
	Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00								
	Объем: 708.8*0.143*2								

ВСЕГО С НДС

39 991.75

430 675.73

Раздел 3. Отмостка

19. ТЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2	100 м3	0.071	1 122.66	E01-02-057-02				
	Объем: 71*0.1								

Зарплата рабочих	1 122.66	79.71	16	1 275.36	
Накладные расходы	72	57.39	61	777.97	
Плановые накопления / Сметная прибыль	38	30.29	31	395.36	
Затраты труда	154				10.934

167.39

2 448.69

10.934

20. ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0.071	3 506.85	E27-04-001-04				
	Объем: 71*0.1								

Зарплата рабочих	182.88	12.98	16	207.68	
Эксплуатация машин	3 314.87	235.36	5.51	1 296.83	
в т.ч. зарплата машинистов	260.38	18.49	16	295.84	
Материальные ресурсы	9.10	0.65	12.02	7.81	
Накладные расходы	128	40.28	109	548.84	
Плановые накопления / Сметная прибыль	81	25.49	65	327.29	
Затраты труда	24.19				1.71749

314.76

2 388.45

1.71749

21. ТССЦ 408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	8.946	96.94	867.23 [цена]	950.7	8 504.96		
	Объем: 71*0.1*1.26								

Исполнитель:

Петя

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			63.29		44.94		6.16	276.83	
		Накладные расходы	%		95		201.52		80	2 715.26	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		116.67		44	1 493.40	
		Затраты труда	чел-ч	33.235							23.59685

576.86

7 894.50

23.59685

30. ТЕР 11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.08	1 407.45				E11-01-011-01			
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих				293.56	1.15	27.01		16		432.16	
Эксплуатация машин				42.38	1.25	4.24		7.67		32.52	
в т.ч. зарплата машинистов				16.03	1.25	1.60		16		25.60	
Материальные ресурсы				1 071.51		85.72		8.35		715.76	
Накладные расходы			%	111		31.76		94		430.29	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%	64		18.31		51		233.46	
Затраты труда			чел-ч	45.4365							3.63492

167.04

1 844.19

3.63492

31. ТЕР 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0.08	277.88				E11-01-011-02			
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих				3.72	1.15	0.68		16		10.88	
Эксплуатация машин				7.42	1.25	1.48		7.55		11.17	
в т.ч. зарплата машинистов				2.65	1.25	0.53		16		8.48	
Материальные ресурсы				266.74		42.68		8.33		355.52	
Накладные расходы			%	111		1.34		94		18.20	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%	64		0.77		51		9.87	
Затраты труда			чел-ч	0.575							0.046

46.95

405.64

0.046

ВСЕГО С НДС

8 696.88

79 362.12

Раздел 4. Козырек

32. ТЕР 46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0.04	146.55				E46-04-008-04			
Объем: 2*2											
Зарплата рабочих				115.91		4.64		16		74.24	
Эксплуатация машин				30.64		1.23		5.5		6.77	
Накладные расходы			%	99		4.59		84		62.36	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%	60		2.78		48		35.64	
Затраты труда			чел-ч	15.9							0.636

13.24

179.01

0.636

33. ТЕР 09-03-014-01	Демонтаж металлоконструкций козырька	МДС 1 Т	0.06	1 242.85				E09-03-014-01			
81-36.2004 п. 3.3.1.д) При демонтаже (разборке) металлических конструкций		конструкций									

Исполнитель: 
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
	Зарплата рабочих				517.00	1.15	42.99		16	687.84	
	Эксплуатация машин				469.76	1.25	42.45		7.92	336.20	
	в т.ч. зарплата машинистов				48.40	1.25	4.37		16	69.92	
	Материальные ресурсы				256.09		18.52		5.14	95.19	
	Накладные расходы		%		81		38.36		69	522.85	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		72		34.10		58	439.50	
	Затраты труда		чел-ч	72.772							5.2614156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Затраты труда												
			чел-ч	40.825								1.87795
42. С-каталог стр.59 (3/2015)	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=240/1,18*1,02*1,062		м2	5.29	220.32		1 165.49 [индекс]	1		1 165.49		
			Объем: 2.3*1.15*2									811.18 1.87795
43. ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали		100 м2 покрытия	0.018	14 460.12							
			Объем: 0.9*2									
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
Зарплата рабочих			898.62	1.15	18.60	16	297.60					
Эксплуатация машин			19.16	1.25	0.43	7.83	3.37					
в т.ч. зарплата машинистов			2.52	1.25	0.06	16	0.96					
Материальные ресурсы			13 542.34		243.76	2.35	572.84					
Накладные расходы			108		20.15	92	274.68					
Плановые накопления / Сметная прибыль			55		10.26	44	131.37					2.333925
Затраты труда			чел-ч	129.6625								2.333925
44. ТЕР 07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой		100 м шва	0.044	2 613.14							
			Объем: 2.2*2									
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
Зарплата рабочих			159.34	1.15	8.06	16	128.96					
Эксплуатация машин			833.00	1.25	45.82	3.78	173.20					
в т.ч. зарплата машинистов			34.50	1.25	1.90	16	30.40					
Материальные ресурсы			1 620.80		71.32	2.41	171.88					
Накладные расходы			140		13.94	119	189.64					
Плановые накопления / Сметная прибыль			85		8.47	68	108.36					0.950774
Затраты труда			чел-ч	21.6085								0.950774
45. ТЕР 12-01-009-02	Устройство желобов подвесных		100 м желобов	0.046	9 470.31							
			Объем: 2.3*2									
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
Зарплата рабочих			250.34	1.15	13.24	16	211.84					
Эксплуатация машин			18.08	1.25	1.04	8.18	8.51					
в т.ч. зарплата машинистов			2.02	1.25	0.12	16	1.92					
Материальные ресурсы			9 201.89		423.29	2.91	1 231.77					
Накладные расходы			108		14.43	92	196.66					
Плановые накопления / Сметная прибыль			55		7.35	44	94.05					1.661589
Затраты труда			чел-ч	36.1215								1.661589
												459.35
												1 742.83 1.661589

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46. ТЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза вручную)		100 м2 окрашиваемой поверхности	0.037	367.84			E13-03-004-26			
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих					32.48	1.15	2.76		16	44.16	
Эксплуатация машин					5.94	1.25	0.55		5.89	3.24	
в т.ч. зарплата машинистов					0.09	1.25	0.01		16	0.16	
Материальные ресурсы					329.42		24.38		3.9	95.08	
Накладные расходы			%		81		2.24		69	30.58	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		60		1.66		48	21.27	
Затраты труда			чел-ч	4.4045							0.1629665
				31.59	194.33 0.1629665						

ВСЕГО С НДС

3 896.91

17 538.07

Раздел 5. Замена дверного блока

47. ТЕР 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.056	1 016.21				E46-04-012-03			
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин				785.56	43.99			16	703.84		
в т.ч. зарплата машинистов				230.65	12.92			7.93	102.46		
Накладные расходы			%	97.68	5.47			16	87.52		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%	99	48.97			84	664.74		
Затраты труда			чел-ч	103.91				48	379.85		5.81896
				135.56	1 850.89 5.81896						

48. ТЕР 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5.6	62.10				E09-04-012-01			
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих				22.25	1.15		143.30	16	2 292.80		
Эксплуатация машин				14.47	1.25		101.30	8.19	829.65		
Материальные ресурсы				25.38			142.13	8.17	1 161.20		
Накладные расходы			%	81			116.07	69	1 582.03		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%	72			103.18	58	1 329.82		15.456
Затраты труда			чел-ч	2.76							
				605.98	7 195.50 15.456						

49. ТССЦ 203-8126	Дверь металлическая двупольная, утепленная, окрашенная огнестойкой краской	шт.	2	4 818.25			9 636.50	[цена]	14	29 403.98	
-------------------	--	-----	---	----------	--	--	----------	--------	----	-----------	--

50. ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0.0324	4 343.08			E15-02-031-01				
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											

Исполнитель: 
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
51. ТЕР 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	Зарплата рабочих			1 771.24	1.15	66.00		16	1 056.00		
		Эксплуатация машин			61.39	1.25	2.49		7.93	19.75		
		в т.ч. зарплата машинистов			26.00	1.25	1.05		16	16.80		
		Материальные ресурсы			2 510.45		81.34		3.9	317.23		
		Накладные расходы	%		95		63.70		80	858.24		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		31.51		37	396.94		
		Затраты труда	чел-ч	234.669	245.04		E15-04-005-03		2 648.16		7.6032756	
												7.6032756
												7.6032756
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих				359.50	1.15	13.40		16	214.40		
		Эксплуатация машин			9.62	1.25	0.39		9.22	3.60		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.25	1.25	0.01		16	0.16		
		Материальные ресурсы			1 393.83		45.16		3.04	137.29		
		Накладные расходы	%		95		12.74		80	171.65		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		6.30		37	79.39		
		Затраты труда	чел-ч	49.335	77.99		606.33		1.598454			
												1.598454
												1.598454
												1.598454

Исполнитель: 
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
МАТЕРИАЛОВ -											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 32, 47;											
%=90 - по стр. 2; %=71 - по стр. 4, 39, 40; %=80 - по стр.											
7, 8, 16, 22, 26, 29, 36, 50, 51; %=93 - по стр. 9; %=73 - по											
стр. 10, 11; %=67 - по стр. 12; %=68 - по стр. 13-15; %=61											
- по стр. 19; %=109 - по стр. 20; %=94 - по стр. 30, 31;											
%=66 - по стр. 34, 35; %=92 - по стр. 43, 45; %=119 - по											
стр. 44; %=69 - по стр. 46; %=85 - по стр. 52)											
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 32, 46, 47, 52;											
%=43 - по стр. 2; %=52 - по стр. 4, 39, 40; %=37 - по стр.											
7, 8, 16, 50, 51; %=54 - по стр. 9; %=56 - по стр. 10, 11;											
%=40 - по стр. 12-15, 34, 35; %=31 - по стр. 19; %=65 - по											
стр. 20; %=44 - по стр. 22, 26, 29, 36, 43, 45; %=51 - по											
стр. 30, 31; %=68 - по стр. 44)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 33, 37, 41, 48)											
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=58 - по стр. 33, 37, 41, 48)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ											
Оплата основных рабочих											
Оплата механизаторов											
Стоимость механизмов											
Сметная стоимость материалов											
. ИТОГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО БЕЗ НДС											
НДС											
ВСЕГО С НДС											

Составил: _____ (Должность, подпись, Ф.И.О.)
Проверил: _____ (Должность, подпись, Ф.И.О.)

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 601 222,92 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Дворякина А.Ю.

от 30.10 N 9844

«УТВЕРЖДАЮ»

Должность: Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

Подпись: _____ Лопухов К.К.

Дата: « _____ » 20 ____ г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

**Объемов работ по капитальному ремонту фасада
г.Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д.14**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	
1	Устройство строительных лесов	м2	708,8	✓
2	Замена деревянных окон 1,4х1,8 площадью 2,52м2 на ПВХ (глухое)	шт/м2	2/5,04	✓
3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	3,0	✓
4	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	3,0	✓
5	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	3,0	✓
6	Замена отливов (на окна), ширина отлива 150мм	м	3,4	✓
7	Заделка трещин в кирпичных стенах раствором	м	12	✓
8	Разобрать и выполнить заново кирпичную кладку цоколя	м3	0,5	✓
9	Ремонт штукатурки стен фасада	м2	98	✓
10	Очистка вручную поверхности фасадов от красок с земли и лесов	м2	670,8	✓
11	Грунтовка ранее окрашенных фасадов по месту ремонта	м2	708,8	✓
12	Шпатлевка стен фасада	м2	708,8	✓
13	Улучшенная окраска наружных стен по месту ремонта акриловыми красками за 2 раза с подбором краски	м2	708,8	✓
14	Демонтаж козырьков, площадью покрытия 2,0 м2 шифер, масса демонтируемых каркасных м/к конструкций 1 шт – 30 кг	шт/кг	2/60	✓
15	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью.	шт	2	✓
16	Замена дерев. Двери 1,4х2,0 на металлическую двупольную площадью 2,8м2, утепленную, окрашенную	шт/м2	2 /5,6	✓
17	Ремонт штукатурки откосов двери внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	3,24	✓
18	Шпатлевка по штукатурке откосов двери, подготовленных под окраску	м2	3,24	✓
19	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	3,24	✓
20	Устройство бетонной отмостки, входных площадок с армированием сеткой из проволоки холоднотянутой 100х100х4 вес 1,91кг/м2, с исп. бетона марки М200 толщиной 100 мм с щебеночной подготовкой 100 мм щебень ф. 2-400, с разработкой грунта	м2	71	✓
21	Железнение поверхностей отмостки и входных площадок	м2	71	✓
21	Устройство цементной стяжки толщ.30мм поверхностей входных площадок	м2	8	✓

Начальник отдела ФКР