

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Metallургов, 20^{АБ}
Объект №

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 388,267 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 795 чел.час.
Сметная заработная плата 101,752 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Локальный сметный расчет № (Локальная смета)

№п	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ. ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м вертикальной проекции и для наружных лесов	100 м2	6,50					E08-07-001-02	
	согласно деф. акта	м трубчатых для прочих отделочных работ								
					351,05	1,00	16,00	36 509,20		
					4,21	1,00	9,31	254,77		
					0,00	1,00	16,00	(0,00)		
					397,43	1,00	5,18	13 381,47		
						1,00		33 953,56		
										282,75

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СП от ФОТ		%	54					
	ЗТР		чел-ч	43,50				19 714,97	
Всего по позиции									
2	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,027			E46-04-012-02	103 813,97	15 971,38
	ЗП				1 306,07	1,00	16,00	564,22	
	ЭМ				230,65	1,00	7,93	49,38	
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	16,00	(42,20)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00		509,39	4,66
	СП от ФОТ		%	48				291,08	
	ЗТР		чел-ч	172,76					
Всего по позиции									
3	E10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2	0,027			E10-01-034-02	1 414,07	52 372,96
	ЗП				1 122,80	1,15	16,00	557,81	
	ЭМ				294,05	1,25	8,44	83,76	
	в т.ч. ЗПМ				8,33	1,25	16,00	(4,50)	
	МР				6 311,06	1,00	4,78	814,51	
	НР от ФОТ		%	90		1,15		506,08	4,27
	СП от ФОТ		%	43				241,79	
	ЗТР		чел-ч	137,43					
Всего по позиции									
4	Каталог РХЦС 2-Блок оконный глухой 1300*2300- 1шт		м2	2,70	1 675,08	1,00	1,00	2 203,95	81 627,78
	й кв. стр.50	Цена: =2310/1.26/1.18*1.02*1.057						4 522,72	
Всего по позиции									
5	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,021			E15-02-031-01		
	МДС35 п.4.7		штукат уриваем ой						
	ЗП		поверхн		1 771,24	1,15	16,00	684,41	
	ЭМ				61,39	1,25	7,93	12,78	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	16,00	(10,92)	
	МР				2 510,45	1,00	3,90	205,61	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		556,26	4,93
	СП от ФОТ		%	37				257,27	
	ЗТР		чел-ч	204,06					
Всего по позиции									

Всего по позиции

2

1 716,33 81 730,00

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аеомй поверхн ости	0,021			E15-04- 005-03		
		ЗП			359,50	1,15	16,00	138,91	
		ЭМ			9,62	1,25	9,22	2,33	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	16,00	(0,11)	
		НР			1 393,83	1,00	3,04	88,98	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		111,22	1,04
		СП от ФОТ	%	37				51,44	
		ЗТР	чел-ч	42,90					
Всего по позиции									392,88 18 708,57
7	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлизов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,016			P58-20- 1		
		ЗП			330,04	1,00	16,00	84,49	
		ЭМ			4,79	1,00	8,62	0,66	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	16,00	(0,26)	
		НР			3 247,95	1,00	2,40	124,72	
		НР от ФОТ	%	71		1,00		60,17	0,66
		СП от ФОТ	%	52				44,07	
		ЗТР	чел-ч	41,41					
Всего по позиции									314,11 19 631,88
8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0029	39 841,20	1,00	1,00	-115,54	
9	Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 150 мм й кв. стр.50	Цена: =175/1.18*1.02*1.062	м	1,60	160,65	1,00	1,00	257,04	
10	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	0,10			P61-10- 1		
		ЗП			1 649,03	1,00	16,00	2 638,45	
		ЭМ			1,21	1,00	5,49	0,66	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		НР			1 272,50	1,00	4,49	571,35	
		НР от ФОТ	%	67		1,00		1 767,76	20,18
		СП от ФОТ	%	40				1 055,38	
		ЗТР	чел-ч	201,84					

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

Всего по позиции	57 901,10	8 907,86
------------------	-----------	----------

©1997-2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аеомой поверхн ости	6,00			E15-04- 019-07		
					112,32	1,15	16,00	12 400,13	
		ЗП							
		ЭМ			3,73	1,25	9,18	256,81	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	5,00	15 826,80	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		9 920,10	89,29
		СП от ФОТ	%	37				4 588,05	
		ЗТР	чел-ч	12,94					

Всего по позиции

15	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,228	52 289,28	1,00	1,00	42 991,89	7 165,32
----	---------	---	---	--------	-----------	------	------	-----------	----------

16 Прайс лист

Краска фасадная акриловая

Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152

кг 171,42 120,00 1,00 1,00 20 570,40

17 P62-22-1

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов (цоколь)

100 м2

окрашив

аеомой

поверхн

ости

P62-22-1

0,50 261,48 1,00 16,00 2 091,84

12,20 1,00 9,25 56,43

0,00 1,00 16,00 (0,00)

665,65 1,00 2,44 812,09

1,00 1 422,45 15,79

40 836,74

ЗТР чел-ч 31,58

Всего по позиции

18	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлизов, карнизов) шириной до 0,4 м (отлив на цоколь)	100 м	1,00			P58-20-1	5 219,55	10 439,10
----	----------	--	-------	------	--	--	----------	----------	-----------

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

330,04 1,00 16,00 5 280,64

4,79 1,00 8,62 41,29

1,01 1,00 16,00 (16,16)

3 247,95 1,00 2,40 7 795,08

71 3 760,73 41,41

52 2 754,34

ЗТР чел-ч 41,41

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

Устройство бетонной отмостки по существующему основанию					
19 Е06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,024	E06-01- 015-10	
	ЗП			1,15	104,66
	ЭМ			1,25	27,45
	в т.ч. ЗПМ			1,25	2,02
	МП			1,00	5 689,98
	НР от ФОТ	о	80	1,15	
	СП от ФОТ	о	44		
	зтр	цел-ч	12,64		
					46,22
					7,20
					(0,97)
					718,30
					37,75
					20,76
					0,35

Всего по позиции									
20	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	Т	-0,0007	32 943,79	1,00	1,00	830,23	34 592,92
21	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	Т	-0,024	28 983,27	1,00	1,00	-23,06	
22	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*3)	Т	0,024	46 194,08	1,00	1,00	-695,60	1 108,66
23	Е06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,024			Е06-01- 001-01		
		ЗП			1 312,20	1,15	16,00	579,47	
		ЭМ			1 377,50	1,25	7,39	305,39	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	16,00	(109,04)	
		МР			61 972,90	1,00	4,64	6 901,30	
		НР от ФОТ		80		1,15		550,81	4,97
		СП от ФОТ		44				302,94	
		ЗТР		180,00					

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
24	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	М3	-2,448	2 716,84	1,00	1,00	-6 650,82	
25	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	М3	2,448	3 860,95	1,00	1,00	9 451,61	
26	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,24			E06-01- 067-04		
		ЗП			259,81	1,15	16,00	1 147,32	
		ЭМ			1,80	1,25	9,33	5,04	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		НР			63,29	1,00	6,16	93,57	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		917,86	7,98
		СП от ФОТ	%	44				504,82	
		ЗТР	чел-ч	28,90					
Всего по позиции								2 668,61	11 119,21
Прямые затраты по разделу									
Накладные расходы по разделу									
Сметная прибыль по разделу									
Итого по разделу								15 329,54	
Двери									
27	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,06			P62-29- 2		
		ЗП			152,94	1,00	16,00	146,82	
		ЭМ			0,60	1,00	9,33	0,34	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		НР			578,35	1,00	2,42	83,98	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		99,84	1,12
		СП от ФОТ	%	40				58,73	
		ЗТР	чел-ч	18,72					
Всего по позиции								389,71	6 495,17

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Прямые затраты по разделу

231,14

Накладные расходы по разделу

99,84

Сметная прибыль по разделу

58,73

Итого по разделу

389,71

Козырек

28	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрыти	0,023			E09-04-002-01		
	ЗП				290,04	1,15	16,00	122,74	
	ЭМ				640,18	1,25	4,48	82,46	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	16,00	(16,10)	
	НР				168,40	1,00	6,23	24,13	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		95,80	0,94
	СП от ФОТ		%	58				80,53	
	ЗТР		чел-ч	35,50					

Всего по позиции

405,66

17 637,39

29 РХЦС 3 кв.2015
стр.59

Профлист С21 толщ 0,5

Цена: =265/1.18*1.02*1.062

643,45

30	R62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов (существующих металлоконструкции козырька)	100 м2 окрашив аеомй поверхн ости	0,01			R62-31-4		
	ЗП				167,45	1,00	16,00	26,79	
	ЭМ				0,77	1,00	8,48	0,07	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	НР				706,51	1,00	2,06	14,55	
	НР от ФОТ		%	68		1,00		18,22	0,21
	СП от ФОТ		%	40				10,72	
	ЗТР		чел-ч	20,75					

Всего по позиции

70,35

7 035,00

Прямые затраты по разделу

914,19

Накладные расходы по разделу

114,02

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Сметная прибыль по разделу

91,25

Итого по разделу

1 119,46

Мусор

31	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,71			A311-01-146-		
		ЗП			3,88	1,00	16,00	44,08	
		ЭМ			20,31	1,00	7,07	101,95	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	85		1,00		37,47	0,41
		СП от ФОТ	%	48				21,16	
		ЗТР	цел-ч	0,58					

Всего по позиции

204,66

288,25

32	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	0,71			A310-3005-1		
		ЭМ			8,56	1,00	4,42	26,86	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	

Всего по позиции

26,86

37,83

Прямые затраты по разделу

172,89

Накладные расходы по разделу

37,47

Сметная прибыль по разделу

21,16

Итого по разделу

231,52

Итого по всем разделам

329 039,66

Масса мусора

0,71

Заработная плата

101 752,29

Эксплуатация машин

2 319,69

в том числе заработная плата машинистов

200,26

Материалы

98 023,58

9

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Накладные расходы по смете

80 633,82

Сметная прибыль по смете

46 310,28

Итого

329 039,66

НДС, %

59 227,14

Всего

18,00

388 266,80

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме **388 266,80**
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Смирнов

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»