

«СОГЛАСОВАНО»

Название организации

Ф.И.О.

«   »   »   20   г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Название организации

Ф.И.О.

«   »   »   20   г.

Фонд капитального ремонта Тульской области

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на ремонт системы водоснабжения по ул. Мира д.52-а г.Тула

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:

159,688 тыс. руб.  
38,938 тыс. руб.  
270,970 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр66-24-2	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0,02	148,41		2,97	16	47,52	0,38
		ЗП			148,41			16		
		ЭМ						16		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	74			2,20	63=74*0,85	29,94	
		СП от ФОТ	%	50			1,49	40=50*0,8	19,01	
		Всего по позиции					6,66		96,47	
2	ТЕРр69-1-3	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича	100 отверстий	0,08	872,61		69,81	16	1 116,96	9,58
		ЗП			872,61			16		
		ЭМ						16		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	78			54,45	66=78*0,85	737,19	
		СП от ФОТ	%	50			34,91	40=50*0,8	446,78	
		Всего по позиции					159,17		2 300,93	
3	ТЕРр57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: пристильных полов	100 м2 оснований	0,178	127,14		22,63	16	362,08	403,1
		ЗП			127,14			16		
		ЭМ								

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			18,10	68=80*0.85	246,21	
		СП от ФОТ	%	68			15,39	54=68*0.8	195,52	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>56,12</b>		<b>803,81</b>	
4	ТЕРР65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (Д 20мм-64м; Д 32мм-28м)	100 м трубопрово да	0,92	353,34			ТЕРР65-1-1		31,89 0,09
		ЗП			269,31		247,77	16	3 964,32	
		ЭМ			6,94		6,38	6,54	41,73	
		в т.ч. ЗПМ			1,26		1,16	16	18,56	
		МР			77,09		70,92	9,95	705,65	
		НР от ФОТ	%	74			184,21	63=74*0.85	2 509,21	
		СП от ФОТ	%	50			124,47	40=50*0.8	1 593,15	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>633,75</b>		<b>8 814,06</b>	
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопрово да	0,28	3 202,95			ТЕРР16-04-002 04		52,29 2,07
5	ТЕРР16-04-002-04									
		ЗП			1 505,45	1,15	484,76	16	7 756,16	
		ЭМ			598,51	1,25	209,48	5,65	1 183,56	
		в т.ч. ЗПМ			74,46	1,25	26,06	16	416,96	
		МР			1 098,99		307,71	3,12	960,06	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	588,46	98=128*(0.9 *0.85)	8 009,66	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	360,38	56=83*(0.85 *0.8)	4 576,95	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1 950,79</b>		<b>22 486,39</b>	
		Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм	10 м	-2,624	327,96		-860,57		-860,57	
6	ТССЦ-507-0590									
7	прайс	Труба РН 10 Д 40 Ц=102,47/1,18*1,02*1,08	м	26,24	95,66		2 510,12		2 510,12	
8	прайс	Уголок Д 40 Ц=21,36/1,18*1,02*1,112	шт	12	20,53		246,36		246,36	
9	прайс	Тройник 40 Ц=26/1,18*1,02*1,112	шт	11	24,99		274,89		274,89	
10	прайс	Хомут с гайкой 1 1/4" Ц=11,15/1,18*1,02*1,112	шт	35	10,72		375,20		375,20	
11	ТССЦ-302-1835	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм	шт.	8	720,92		5 767,36		5 767,36	
12	ТЕРР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопрово да	0,64	2 790,57			ТЕРР16-04-002 02		110,14 6,56
		ЗП			1 387,16	1,15	1 020,95	16	16 335,20	
		ЭМ			820,19	1,25	656,15	5,58	3 661,32	
		в т.ч. ЗПМ			103,48	1,25	82,78	16	1 324,48	
		МР			583,22		373,26	3,12	1 164,57	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	1 271,50	98=128*(0.9 *0.85)	17 306,49	

Исполн: 164-571  
17 306,49  
Ходякова Н.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	83		0,85	778,68	56=83*(0.85 *0.8)	9 889,42	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>4 100,54</b>		<b>48 357,00</b>	
13	ТСЦ-507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 25 мм	10 м	-5,946	173,54		-1 031,87		-1 031,87	
14	прайс	Труба РН 10 Ду 25 Ц=38,96/1,18*1,02*1,08	м	59,46	36,37		2 162,56		2 162,56	
15	прайс	Тройник 25 Ц=8,54/1,18*1,02*1,112	шт	16	8,21		131,36		131,36	
16	прайс	Уголок 25 Ц=6,57/1,18*1,02*1,112	шт	9	6,32		56,88		56,88	
17	прайс	Хомут с гайкой 3/4" Ц=9,25/1,18*1,02*1,112	шт	16	8,89		142,24		142,24	
18	прайс	Муфта комбинированная с РН 25х1/2 Ц=53,74/1,18*1,02*1,112	шт	16	51,66		826,56		826,56	
19	ТСЦ-302-1833	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм	шт.	16	278,77		4 460,32		4 460,32	
20	ТЕР16-06-001-01	Установка водомерных узлов, устанавливаемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 узел	1	2 111,96		ТЕР16-06-001 01			10,95 0,05
		ЗП			80,73	1,15	92,84	16	1 485,44	
		ЭМ			11,92	1,25	14,90	6,91	102,96	
		в т.ч. ЗПМ			0,50	1,25	0,63	16	10,08	
		МР			2 019,31		2 019,31	3,56	7 188,74	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	107,68	98=128*(0.9 *0.85)	1 465,61	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	65,94	56=83*(0.85 *0.8)	837,49	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>2 300,67</b>		<b>11 080,24</b>	
21	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); трубами	10 м трубопрово да	4,6	626,99		ТЕР26-01-017 01			18,62
		ЗП			32,63	1,15	172,59	16	2 761,44	
		ЭМ			15,88	1,25	91,31	9,11	831,83	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			578,48		2 661,01	2,11	5 614,73	
		НР от ФОТ	%	100		0,9	155,33	77=100*(0.9 *0.85)	2 126,31	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	102,69	48=70*(0.85 *0.8)	1 325,49	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 182,93</b>		<b>12 659,80</b>	
22	ТСЦ-113-0393	Клей «Армофлекс» 520	л	-0,6578	520,25		-342,22		-342,22	
23	ТСЦ-101-2466	Краска «Армофиниш»	л	-6,615	398,83		-2 638,26		-2 638,26	
24	прайс	Трубки Энергофлекс 42/9 Ц=27,2/1,18*1,02*1,22	м	50,6	28,68		1 451,21		1 451,21	
25	ТЕР16-07-003-04	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм	1 врезка	1	106,85		ТЕР16-07-003 04			10,95 0,05
		ЗП			41,34	1,15	47,54	16	760,64	

Ходышев И.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				4,67	1,25	5,84	5,99	34,98	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16		
	МР				60,84		60,84	3,38	205,64	
	НР от ФОТ		%	128		0,9	54,77	98=128*(0,9 *0,85)	745,43	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	33,54	56=83*(0,85 *0,8)	425,96	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>202,53</b>		<b>2 172,65</b>	
<b>26</b>	<b>ТЕРр69-4-1</b>	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,08	1 031,00			ТЕРр69-4-1		6,29
	ЗП				626,92		50,15	16	802,40	
	ЭМ				1,49		0,12	7,93	0,95	
	в т.ч. ЗПМ				0,63		0,05	16	0,80	
	МР				402,59		32,21	5,41	174,26	
	НР от ФОТ		%	78			39,16	66=78*0,85	530,11	
	СП от ФОТ		%	50			25,10	40=50*0,8	321,28	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>146,74</b>		<b>1 829,00</b>	
<b>27</b>	<b>ТЕР11-01-033-02</b>	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытий	0,178	11 593,54			ТЕР11-01-033 02		13,66 0,17
	ЗП				531,68	1,15	108,83	16	1 741,28	
	ЭМ				95,14	1,25	21,17	8,73	184,81	
	в т.ч. ЗПМ				9,59	1,25	2,13	16	34,08	
	МР				10 966,72		1 952,08	3,43	6 695,63	
	НР от ФОТ		%	123		0,9	122,83	94=123*(0,9 *0,85)	1 668,84	
	СП от ФОТ		%	75		0,85	70,74	51=75*(0,85 *0,8)	905,43	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>2 275,65</b>		<b>11 195,99</b>	
<b>Итого по разделу 1 Новый Раздел</b>										<b>135 328,48</b>
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										79 417,00
Накладные расходы										35 375,00
Сметная прибыль										20 536,48
<b>Итого по смете:</b>										
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.										121 796,34
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										13 532,14
Итого										135 328,48
В том числе:										
Основная заработная плата										37 133,44
Материалы										36 241,42
Машины и механизмы										6 042,14
в том числе заработная плата машинистов										1 804,96
Накладные расходы										35 375,00
Сметная прибыль										20 536,48
НДС 18%										24 359,13
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>159 687,61</b>

Государственное учреждение "Городской отдел  
«Регистрационный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Составлено в сумме 159 687,61 руб.

Инструкция обменов работ и стоимости  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:   
Ходышева Н.В.