

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СП от ФОТ		54					
		ЗТР	чел-ч	43,50				65 987,51	
Всего по позиции									
2	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,3267				347 473,30	15 971,38
	ЭП			1	06,07	1,00	16,00	6 827,09	
	ЭМ				30,65	1,00	7,93	597,55	
	в т.ч. ЗПП				97,68	1,00	16,00	(510,59)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00		6 163,65	56,44
	СП от ФОТ		%	48				3 522,09	
	ЗТР		чел-ч	172,76					
Всего по позиции									
3	E10-01-034-01 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0432				17 110,38	52 373,37
	ЭП			1	95,03	1,15	16,00	1 108,88	
	ЭМ				28,03	1,25	8,38	148,44	
	в т.ч. ЗПП				22,21	1,25	16,00	(19,19)	
	МР			8	02,42	1,00	4,76	1 789,50	
	НР от ФОТ		%	90		1,15		1 015,26	8,48
	СП от ФОТ		%	43				485,07	
	ЗТР		чел-ч	170,75					
Всего по позиции									
4	E10-01-034-06 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,2835				4 547,15	105 258,10
	ЭП			1	90,53	1,15	16,00	6 210,28	
	ЭМ				11,76	1,25	8,28	914,77	
	в т.ч. ЗПП				8,33	1,25	16,00	(47,23)	
	МР			6	30,13	1,00	4,73	9 024,80	
	НР от ФОТ		%	90		1,15		5 631,76	47,51
	СП от ФОТ		%	43				2 690,73	
	ЗТР		чел-ч	145,72					
Всего по позиции									
5	Каталог РХЦС 2-Блок оконный глухой 1300*2300- 1шт й кв. стр.50	Цена: =2310/1.26/1.18*1.02*1.057	м2	4,32	1	75,08	1,00	1,00	24 472,34
									86 322,19
								7 236,35	

Исполнитель:
Антонов А.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

12	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	21,756			P62-25-1	82 031,78	5 046,25
	ЗП				34,62	1,00	16,00	12 051,08	
	ЭМ				26,22	1,00	5,59	3 188,77	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				307,42	1,00	8,15	54 509,07	
	НР от ФОТ		%	68					93,33
	СП от ФОТ		%	40				8 194,73	
	ЗТР		чел-ч	4,29				4 820,43	

Всего по позиции

13	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	20,556			E15-04-019-07	82 764,08	3 804,20
	ЗП				112,32	1,15	16,00	42 482,84	
	ЭМ				3,73	1,25	9,18	879,83	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				527,56	1,00	5,00	54 222,62	
	НР от ФОТ		%	80				33 986,27	305,89
	СП от ФОТ		%	37				15 718,65	
	ЗТР		чел-ч	12,94					

Всего по позиции

14	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,7811	52 289,28	1,00	1,00	147 290,21	7 165,31
15	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кг	587,2849	120,00	1,00	1,00	70 474,19	

16	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	1,20			P62-22-1		
	ЗП				261,48	1,00	16,00	5 020,42	
	ЭМ				12,20	1,00	9,25	135,42	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	

Исполнитель:

Антонова А.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					665,65	1,00	2,44	1 949,02	
	МР							3 413,89	37,90
	НР от ФОТ		%	68		1,00		2 008,17	
	СП от ФОТ		%	40					
	ЗТР		чел-ч	31,58					

Всего по позиции

12 526,92 10 439,10

Прямые затраты по разделу

703 896,15

Накладные расходы по разделу

297 035,79

Сметная прибыль по разделу

169 742,43

Итого по разделу

1 170 674,37

Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта

17	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки)	1000 м2	0,103			P68-13-2		
	ЗП				448,80	1,00	16,00	739,62	
	ЭМ				1 624,32	1,00	4,06	679,26	
	в т.ч. ЗПМ				147,58	1,00	16,00	(243,21)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	88		1,00		864,89	5,95
	СП от ФОТ		%	48				471,76	
	ЗТР		чел-ч	57,76					

Всего по позиции

2 755,53 26 752,72

18	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,1545			E01-02-057-02		
	ЗП				1 122,66	1,00	16,00	2 775,22	
	НР от ФОТ		%	61		1,00		1 692,88	23,79
	СП от ФОТ		%	31				860,32	
	ЗТР		чел-ч	154,00					

Всего по позиции

5 328,42 34 488,16

19	E27-04-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала	0,0515			E27-04-001-01		
----	------------------------------	--	------------------	--------	--	--	---------------	--	--

ЗП

117,74 1,15 16,00

111,57



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭМ				2 132,93	1,25	5,43		
	в т.ч. ЗПМ				166,00	1,25	16,00		745,58
	МР				6,50	1,00	12,02		(170,98)
	НР от ФОТ			109		1,15			4,02
	СП от ФОТ			65					307,98
	ЗТР			15,72					183,66
									0,93

Всего по позиции

20	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	5,665	233,78	1,00	1,00		1 352,81	26 268,16
									1 324,36	

21 E27-04-001-04
МДС35 п.4.7

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из материала основания (в плотном теле)

			100 м3	0,103			E27-04-001-04			
	ЗП				182,88	1,15	16,00		346,59	
	ЭМ				3 314,87	1,25	5,51		2 351,61	
	в т.ч. ЗПМ				260,38	1,25	16,00		(536,38)	
	МР				9,10	1,00	12,02		11,27	
	НР от ФОТ			109		1,15			962,44	2,87
	СП от ФОТ			65					573,93	
	ЗТР			24,19						

Всего по позиции

22	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	12,978	950,70	1,00	1,00		4 245,84	41 221,75
									12 338,18	

23 E06-01-015-10
МДС35 п.4.7

Армирование подстилающих слоев и набетонок

			1 т	0,103			E06-01-015-10			
	ЗП				104,66	1,15	16,00		198,35	
	ЭМ				27,45	1,25	8,74		30,89	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00		(4,16)	
	МР				5 689,98	1,00	5,26		3 082,72	
	НР от ФОТ			80		1,15			162,01	1,50
	СП от ФОТ			44					89,10	
	ЗТР			12,64						

Всего по позиции

24	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0029	32 943,79	1,00	1,00		3 563,07	34 592,91
									-95,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,103	28 983,27	1,00	1,00	-2 985,28	
26	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*3)	т	0,103	46 194,08	1,00	1,00	4 757,99	
27	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бutoбет она и железоб етона в деле	0,103			E06-01- 001-01		
		ЗП			1 312,20	1,15	16,00	2 486,88	
		ЭМ			1 377,50	1,25	7,39	1 310,64	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	16,00	(467,95)	
		МР			61 972,90	1,00	4,64	29 618,09	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		2 363,86	21,32
		СП от ФОТ	%	44				1 300,13	
		ЗТР	цел-ч	180,00					
Всего по позиции									
28	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-10,506	2 716,84	1,00	1,00	-28 543,12	
29	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	10,506	3 860,95	1,00	1,00	40 563,14	
30	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	1,03			E06-01- 067-04		
		ЗП			259,81	1,15	16,00	4 923,92	
		ЭМ			1,80	1,25	9,33	21,62	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			63,29	1,00	6,16	401,56	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		3 939,14	34,23
		СП от ФОТ	%	44				2 166,52	
		ЗТР	цел-ч	28,90					
Всего по позиции									
									11 452,76 11 119,18

Прямые затраты по разделу

Накладные расходы по разделу

Сметная прибыль по разделу

77 199,14

10 293,20

5 645,42

Исполнитель:

Антонова Л.П.

93 137, 76

Двери

Всего по позиции

Всего по позиции

Всего по позиции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,0692			E15-04- 005-03		
		ЗП			359,50	1,15	16,00	457,74	
		ЭМ			9,62	1,25	9,22	7,67	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	16,00	(0,35)	
		МР			1 393,83	1,00	3,04	293,22	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		366,47	3,41
		СП от ФОТ	%	37				169,49	
		ЗТР	цел-ч	42,90					

Всего по позиции**1 294,59 18 707,95**

36	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,12			P62-29- 2		
		ЗП			152,94	1,00	16,00	293,64	
		ЭМ			0,60	1,00	9,33	0,67	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			578,35	1,00	2,42	167,95	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		199,68	2,25
		СП от ФОТ	%	40				117,46	
		ЗТР	цел-ч	18,72					

Всего по позиции**779,40 6 495,00**

Прямые затраты по разделу

56 481,61

Накладные расходы по разделу

6 009,90

Сметная прибыль по разделу

3 882,29

Итого по разделу**66 373,80****Козырек**

37	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверст ий	0,24			P69-2- 1		
		ЗП			43,76	1,00	16,00	168,04	
		ЭМ			10,28	1,00	5,50	13,57	

9

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	66				110,91	1,32
		СП от ФОТ	%	40		1,00		67,22	
		ЗТР	чел-ч	5,49					

Всего по позиции

359,74 1 498,92

38 Р69-2-2
{K=2.00}

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1

100
отверстий

Р69-2-2

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

84,16 1,00 16,00 323,17
19,76 1,00 5,50 26,08
0,00 1,00 16,00 (0,00)
0,00 1,00 0,00 0,00
1,00 213,29
129,27

Всего по позиции

691,81 2 882,54

39 Е06-01-015-01
МДС35 п.4.7

Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м

1 т

Е06-01-015-01

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

2 608,28 1,15 16,00 518,32
44,47 1,25 8,76 5,26
3,16 1,25 16,00 (0,68)
9 764,23 1,00 11,36 1 197,95
1,15 415,20
228,36

Всего по позиции

2 365,09 218 989,81

40 Е09-03-014-01
МДС35 п.4.7

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м

1 т
конструкций

Е09-03-014-01

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

517,00 1,15 16,00 1 375,55
469,76 1,25 7,92 672,48
48,40 1,25 16,00 (139,97)
256,09 1,00 5,14 190,34
1,15 1 045,71
879,00

Всего по позиции

4 163,08 28 790,32

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1446	42 729,30	1,00	1,00	6 178,66	

42	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0946					
	ЭП				158,63	1,00	16,00	240,10	
	ЭМ				20,96	1,00	8,68	17,21	
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	16,00	(6,11)	
	МР				1 696,34	1,00	3,91	627,45	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		174,81	2,02
	СП от ФОТ		%	52				128,03	
	ЗТР		чел-ч	21,35					

Всего по позиции									
43	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,10				1 187,60	12 553,91
	ЭП				33,85	1,00	16,00	54,16	
	ЭМ				3,61	1,00	9,30	3,36	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				1 051,09	1,00	3,75	394,16	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		38,45	0,45
	СП от ФОТ		%	52				28,16	
	ЗТР		чел-ч	4,52					

Всего по позиции									
44	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,092				518,29	5 182,90
	ЭП				290,04	1,15	16,00	490,98	
	ЭМ				640,18	1,25	4,48	329,82	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	16,00	(64,40)	
	МР				168,40	1,00	6,23	96,52	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		383,21	3,76
	СП от ФОТ		%	58				322,12	
	ЗТР		чел-ч	35,50					

Всего по позиции									
45	РХЩС 3 кв.2015 стр.59	Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062	м2	10,58	243,27	1,00	1,00	2 573,80	1 622,65 17 637,50

46	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,036					
	ЭП				898,62	1,15	16,00	595,25	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭМ				19,16	1,25	7,83	6,75	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	16,00	(1,81)	
	МР				13 542,34	1,00	2,35	1 145,68	
	НР от ФОТ		%	92		1,15		549,30	4,67
	СП от ФОТ		%	44				262,71	
	ЗТР		цел-ч	112,75					

Всего по позиции

2 559,69 71 102,50

47	Е07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,088			Е07-05-039-06		
	ЭП				159,34	1,15	16,00	258,00	
	ЭМ				833,00	1,25	3,78	346,36	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	16,00	(60,72)	
	МР				1 620,80	1,00	2,41	343,74	
	НР от ФОТ		%	119		1,15		379,28	1,90
	СП от ФОТ		%	68				216,73	
	ЗТР		цел-ч	18,79					

Всего по позиции

1 544,11 17 546,70

48	Е12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,092			Е12-01-009-02		
	ЭП				250,34	1,15	16,00	423,78	
	ЭМ				18,08	1,25	8,18	17,01	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(3,72)	
	МР				9 201,89	1,00	2,91	2 463,53	
	НР от ФОТ		%	92		1,15		393,30	3,32
	СП от ФОТ		%	44				188,10	
	ЗТР		цел-ч	31,41					

Всего по позиции

3 485,72 37 888,26

49	Е13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-100 окрашиваемой поверхн ости	100 м2	0,0739			Е13-03-004-26		
	ЭП				64,96	1,15	16,00	88,33	
	ЭМ				11,88	1,25	5,89	6,46	
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	16,00	(0,27)	
	МР				658,84	1,00	3,90	189,88	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		61,13	0,65
	СП от ФОТ		%	48				42,53	
	ЗТР		цел-ч	7,66					

Исполнитель:

Антонов А.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции 388,33 5 254,80

Прямые затраты по разделу 21 381,75

Накладные расходы по разделу 3 764,59

Сметная прибыль по разделу 2 492,23

Итого по разделу 27 638,57

Мусор									
50	A311-01-146-1	Потрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	26,68	A311-01-146-				
		ЗП		3,88	1,00	16,00		1 656,29	
		ЭМ		20,31	1,00	7,07		3 831,03	
		в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	16,00		(0,00)	
		МР		0,00	1,00	0,00		0,00	
		НР от ФОТ	%	85	1,00			1 407,85	15,47
		СП от ФОТ	%	48				795,02	
		ЗТР	чел-ч	0,58					

Всего по позиции									
51	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	т	26,68	A310-3008-1				
		ЗП		12,36	1,00	4,42		1 457,56	
		в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	0,00		(0,00)	

Всего по позиции 1 457,56 54,63

Прямые затраты по разделу 6 944,88

Накладные расходы по разделу 1 407,85

Сметная прибыль по разделу 795,02

Итого по разделу 9 147,75

Итого по всем разделам 1 366 972,25

Масса мусора 26,68



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Заработная плата

Эксплуатация машин

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

407 369,44
20 185,21
2 458,40
438 348,88
318 511,33
182 557,39
1 366 972,25
18,00
246 055,01
1 613 027,26

Составил /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 1 613 027,26
Проверку объемов работ и стоимости
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»