

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

_____/_____/_____ 2016 г.

_____/_____/_____ 2016 г.

" " " 2016 г.

" " " 2016 г.

Наименование стройки: капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Р.Зорге, д. 26 (конкурс)
Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Р.Зорге, д. 26 (конкурс)
Наименование объекта: капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Р.Зорге, д. 26 (конкурс)
Основание:

Сметная стоимость 172,506 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 339 чел.час.
Сметная заработная плата 48,381 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2016 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	зтр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

Цоколь

1	E46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,7257	166,36			E46-02-009-02	2040,29	
	ЗП				166,36	1,00	120,73	16,90	1713,84	
	НР от ФОТ		%	84			119,52		979,34	16,56
	СП от ФОТ		%	48			71,83			
	ЗТР		чел-ч	22,82		1,00				

Всего по позиции

312,08 4733,47 16,56

Исполнитель:

1

Антонова Л.Г.

845d

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	P61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0,7257	3959,57			P61-28-1		
		ЗП	повер		594,86	1,00	431,69	16,90	7295,56	
		ЭМ			7,99	1,00	5,80	10,51	60,94	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			3356,72	1,00	2435,97	5,15	12545,25	
		НР от ФОТ	%	67			341,04		4888,03	
		СП от ФОТ	%	40			215,84		2918,22	
		ЗТР	чел-ч	81,60		1,00				59,22

Всего по позиции										
					3430,34		27708,00		59,22	
3	E15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по 100 м2 оштукатуриваемой	100 м2	0,7257	1788,10			E15-02-001-01		
		ЗП			637,21	1,15	531,79	16,90	8987,20	
		ЭМ			57,64	1,25	52,29	9,10	475,81	
		в т.ч. ЗПМ			23,16	1,25	(21,01)	16,90	(355,05)	
		МР			1093,25	1,00	793,37	4,56	3617,77	
		НР от ФОТ	%	80			525,16		7473,80	
		СП от ФОТ	%	37			258,43		3456,63	
		ЗТР	чел-ч	70,88		1,15				59,15

Всего по позиции										
					2161,04		24011,21		59,15	
4	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2	0,7257	368,26			P62-25-1		
		ЗП	обраб		34,62	1,00	25,12	16,90	424,59	
		ЭМ	отанн		26,22	1,00	19,03	3,84	73,07	
		в т.ч. ЗПМ	ой		0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	223,09	7,10	1583,97	
		НР от ФОТ	%	68			20,10		288,72	
		СП от ФОТ	%	40			12,56		169,84	
		ЗТР	чел-ч	4,29		1,00				3,11

Всего по позиции										
					299,90		2540,19		3,11	

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	P62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов	100	0,7257	370,14			P62-21-1		
		окраш иваем ой								
	ЗП				123,62	1,00	89,71	16,90	1516,12	
	ЭМ				6,18	1,00	4,48	10,48	47,00	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
	МР				240,34	1,00	174,41	2,96	516,27	
	НР от ФОТ		%	68			71,77		1030,96	
	СП от ФОТ		%	40			44,86		606,45	
	ЗТР		чел-ч	14,93		1,00				10,83

Всего по позиции **385,23** **3716,80** **10,83**

Стены

6	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100	0,15	2922,74			P61-10-1		
		отрем онтир ованн ой								
	ЗП				1649,03	1,00	247,35	16,90	4180,29	
	ЭМ				1,21	1,00	0,18	3,25	0,59	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
	МР				1272,50	1,00	190,88	4,55	868,48	
	НР от ФОТ		%	67			195,41		2800,79	
	СП от ФОТ		%	40			123,68		1672,12	
	ЗТР		чел-ч	201,84		1,00				30,28

Всего по позиции **757,50** **9522,27** **30,28**

7	P61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолнейных горизонтальных тят по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100	0,072	8127,14			P61-22-1		
		отрем онтир ованн ой площа ди разве рнуто й плавн								
	ЗП				4770,09	1,00	343,45	16,90	5804,25	
	ЭМ				3,03	1,00	0,22	3,25	0,71	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	

Всего по позиции **757,50** **9522,27** **30,28**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MP					3354,02	1,00	241,49	4,55	1098,78	
НР от ФОТ			%	67			271,32		3888,85	
СП от ФОТ			%	40			171,72		2321,70	
ЗТР			чел-ч	549,55		1,00				39,57

Всего по позиции										
8	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (карнизные тяти)	100 м2 обраб отанн ой	0,645	368,26			P62-25-1	13114,29	39,57
	ЗП				34,62	1,00	22,33	16,90	377,38	
	ЭМ				26,22	1,00	16,91	3,84	64,94	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
	MP				307,42	1,00	198,29	7,10	1407,83	
	НР от ФОТ		%	68			17,86		256,62	
	СП от ФОТ		%	40			11,16		150,95	
	ЗТР		чел-ч	4,29		1,00				2,77

Всего по позиции										
9	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (карнизные тяти)	100 м2 обраб отанн ой	0,645	1071,10			P62-25-7	2257,72	2,77
	ЗП				188,09	1,00	121,32	16,90	2050,28	
	ЭМ				1,37	1,00	0,88	9,77	8,63	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
	MP				881,64	1,00	568,66	2,86	1626,36	
	НР от ФОТ		%	68			97,05		1394,19	
	СП от ФОТ		%	40			60,66		820,11	
	ЗТР		чел-ч	23,60		1,00				15,22

Всего по позиции										
10	E15-04-029-04	Оклейка тканями стен	100 м2 отдел ываем ой	1,6345	1190,77			E15-04-029-04	5899,57	15,22
	МДС35 п.4.7									
	ЗП				144,72	1,15	272,03	16,90	4597,25	
	ЭМ				7,81	1,25	15,96	10,54	168,18	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	(0,51)	16,90	(8,63)	
	MP				1038,24	1,00	1697,00	5,08	8620,78	
	НР от ФОТ		%	80			258,91		3684,70	

Исполнитель: Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ				37			127,41		1704,18	
ЗТР			цел-ч	17,27		1,15				32,46

Всего по позиции										
11	1010622	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	-21,461	304,18	1,00	-6528,01	1,00	-6528,01	
12	1012795	Сетка армирующая фасадная	м2	187,9675	30,98	1,00	5823,23	1,00	5823,23	
13	E15-04-049-06 МДС35 п.4.7	Отделка стен рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную	100 м2	1,6345	4373,92					
		ЗП			349,68	1,15	657,28		16,90	11108,11
		ЭМ			13,42	1,25	27,42		10,56	289,54
		в т.ч. ЗПМ			0,33	1,25	(0,67)		16,90	(11,39)
		НР			4010,82	1,00	6555,69		3,46	22682,67
		НР от ФОТ	%	80			625,06			8895,60
		СП от ФОТ	%	37			307,60			4114,22
		ЗТР	цел-ч	37,20		1,15				69,92

Всего по позиции										
14	4020095	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Стандарт	кг	-245,175	88,16	1,00	-21614,63	1,00	-21614,63	
15	2/2016 стр.	Шпатлёвка фасадная "Старатели" Ц: 369,8/1,18*1,02/20	кг	572,075	15,98	1,00	9141,76	1,00	9141,76	

Прямые затраты по разделу										
Накладные расходы по разделу										
Сметная прибыль по разделу										
Итого по разделу										
							2907,18		90961,24	
							2543,20		36316,10	
							1405,75		18913,76	
							6856,12		146191,10	

Итого по всем разделам										
Масса мусора										
									146191,10	

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2862,80		48381,32	
		Зарботная плата								
		Эксплуатация машин					143,17		1189,41	
		в том числе зарботная плата машинистов					22,19		375,07	
		Материалы					-98,80		41390,51	
		в том числе оборудование							0,00	
		Накладные расходы по смете					2543,20		36316,10	
		Сметная прибыль по смете					1405,75		18913,76	
		Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку							0,00	
		Итого							146191,10	
		НДС, %				18,00			26314,40	
		Всего							172505,50	

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр»
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

Согласовано в сумме 172 505,50
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

24.09.2016