

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

(наименование стройки)

" " 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Дополнительные работы по капитальному ремонту фасада жилого дома по адресу: р.п. Огаревка, ул.Шахтерская, д.10
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

82,809 тыс. руб.
22,802 тыс. руб.
170,910 чел.-час


Составлен(а) в ценах на 4квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,02	1 016,21			ТЕР46-04-012-03		2,08
		ЗП			785,56		15,71	16,32	256,39	0,15
		ЭМ			230,65		4,61	8,66	39,92	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		1,95	16,32	31,82	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	17,48	84=110*(0.9*0.85)	242,10	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	10,51	48=70*(0.85*0.8)	138,34	
		Всего по позиции					48,31		676,75	
2	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2	62,10			ТЕР09-04-012-01		5,52
		ЗП			22,25	1,15	51,18	16,32	835,26	
		ЭМ			14,47	1,25	36,18	6,62	239,51	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,32		
		МР			25,38		50,76	6,92	351,26	
	101-9411	Скобяные изделия	компл.					6,92		
	203-9066	Блоки дверные металлические	м2	2				6,92		
		НР от ФОТ	%	90		0,9	41,46	69=90*(0.9*0.85)	576,33	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	36,98	58=85*(0.85*0.8)	484,45	
		Всего по позиции					216,56		2 486,81	


Исполнитель **Еронина Н.Н.**

13140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТССЦ-203-8116	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	1	8 954,86		8 954,86		8 954,86	
4	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,44	752,69			ТЕР08-07-001-02		19,14
		ЗП			351,05		154,46	16,32	2 520,79	
		ЭМ			4,21		1,85	7,68	14,21	
		в т.ч. ЗПМ						16,32		
		МР			397,43		174,87	4,77	834,13	
		НР от ФОТ	%	122		0,9	169,60	93=122*(0.9*0.85)	2 344,33	
		СП от ФОТ	%	80		0,85	105,03	54=80*(0.85*0.8)	1 361,23	
		Всего по позиции					605,81		7 074,69	
5	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,64	368,26			ТЕРр62-25-1		2,75
		ЗП			34,62		22,16	16,32	361,65	
		ЭМ			26,22		16,78	3,78	63,43	
		в т.ч. ЗПМ						16,32		
		МР			307,42		196,75	7,09	1 394,96	
		НР от ФОТ	%	80			17,73	68=80*0.85	245,92	
		СП от ФОТ	%	50			11,08	40=50*0.8	144,66	
		Всего по позиции					264,50		2 210,62	
6	ТЕРр62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	100 м2 ошпаклеванной поверхности	4,84	317,30			ТЕРр62-27-1		116,4
		ЗП			191,68		927,73	16,32	15 140,55	
		ЭМ			0,60		2,90	7,7	22,33	
		в т.ч. ЗПМ						16,32		
		МР			125,02		605,10	4,06	2 456,71	
		НР от ФОТ	%	80			742,18	68=80*0.85	10 295,57	
		СП от ФОТ	%	50			463,87	40=50*0.8	6 056,22	
		Всего по позиции					2 741,78		33 971,38	
7	ТЕРр62-24-1	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,44	372,53			ТЕРр62-24-1		11,04
		ЗП			204,99		90,20	16,32	1 472,06	
		ЭМ			3,18		1,40	7,44	10,42	
		в т.ч. ЗПМ						16,32		
		МР			164,36		72,31	10,22	739,01	
		НР от ФОТ	%	80			72,16	68=80*0.85	1 001,00	

Подпись: 
 Еронина Н.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	50			45,10	40=50*0.8	588,82	
		Всего по позиции					281,17		3 811,31	
8	ТЕР07-05-039-05	Устройство герметизации : пенополистиролом, стык вертикальный	100 м шва	0,38	1 633,59			ТЕР07-05-039 05		3,35
		ЗП			70,22	1,15	30,69	16,32	500,86	
		ЭМ			237,22	1,25	112,68	3,59	404,52	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,32		
		МР			1 326,15		503,93	2	1 007,86	
		НР от ФОТ	%	155		0,9	42,81	119=155*(0. 9*0.85)	596,02	
		СП от ФОТ	%	100		0,85	26,09	68=100*(0.8 5*0.8)	340,58	
		Всего по позиции					716,20		2 849,84	
9	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,01133	64 662,60			ТЕР06-01-001 01		2,04 0,2
		ЗП			1 312,20	1,15	17,10	16,32	279,07	
		ЭМ			1 377,50	1,25	19,51	5,69	111,01	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	3,22	16,32	52,55	
		МР			61 972,90		702,15	4,23	2 970,09	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	19,20	80=105*(0.9 *0.85)	265,30	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	11,23	44=65*(0.85 *0.8)	145,91	
		Всего по позиции					769,19		3 771,38	
10	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-1,156	2 481,54		-2 868,66		-2 868,66	
11	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	1,156	3 403,41		3 934,34		3 934,34	
12	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатур ваемой поверхност и	0,04	4 343,08			ТЕР15-02-031 01		8,16 0,08
		ЗП			1 771,24	1,15	81,48	16,32	1 329,75	
		ЭМ			61,39	1,25	3,07	8,66	26,59	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	1,30	16,32	21,22	
		МР			2 510,45		100,41	3,65	366,50	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	78,23	80=105*(0.9 *0.85)	1 080,78	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	38,70	37=55*(0.85 *0.8)	499,86	
		Всего по позиции					301,89		3 303,48	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									43 769,38	
Накладные расходы									16 647,36	
Сметная прибыль									9 760,07	
Итого по смете:										
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.									60 156,27	
Итого по позициям, введенным в текущих ценах									10 020,54	
Итого									70 176,81	
В том числе:										

Исполнитель: 
Ерони́на Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы								20 141,06	
	Машины и механизмы								931,94	
	ФОТ								22 801,97	
	Накладные расходы								16 647,36	
	Сметная прибыль								9 760,07	
	НДС 18%								12 631,83	
	ВСЕГО по смете								82 808,64	

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 82 808,64 руб.

Исх Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

13.01.2016 г.

Исполнитель: *Ер*
Еренина Н.Н.