

УТВЕРЖДАЮ

Форма 1а
СОГЛАСОВАНО

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Капремонт фасада жилого дома ул.Ленина д.22
(наименование стройки)**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**
(локальный сметный расчет)Капремонт фасада жилого дома ул.Ленина д.22
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость
Средства на оплату труда

в базисном уровне	в текущем уровне цен
26866 руб.	268103 руб.
3758 руб.	62740 руб.

Составлен(а) в уровне цен по состоянию на 2 квартал 2016 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	поправочные	зимних удорожаний	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР08-07-001.02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2							
		<i>50% от фасада.</i>	вертикальной проекции для наружных лесов	2,225	752,69					
		ЗП			351,05			781	16,7	13044
		ЭМ			4,21			9	10,36	97
		в т.ч. ЗГПМ							16,7	
		МР			397,43			885	5,11	4519
		НР от ФОТ	%	110		(0.9*0.85)		859	93	12131
		СП от ФОТ	%	68		(0.85*0.8)		531	54	7044
		ЗТР	чел.час	43,5				96,79		
		Всего по позиции						3065		36835
2	ТЕР46-04-012.02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,029	1536,72					
		ЗП			1306,07			38	16,7	633
		ЭМ			230,65			7	8,82	59
		в т.ч. ЗГПМ			(97,68)			(3)	16,7	(47)
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0.9*0.85)		41	84	571
		СП от ФОТ	%	60		(0.85*0.8)		25	48	326
		ЗТР	чел.час	172,76				5,01		
		Всего по позиции						111		1589
3	ТЕР10-01-034.05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2							
	МДС35-IV п.4.7.		проемов	0,029	11045					
		ЗП			1532,28	1,15		51	16,7	853
		ЭМ			388,89	1,25		14	7,9	111
		в т.ч. ЗГПМ			(22,21)	1,25		(1)	16,7	(13)
		МР			9123,78			265	3,92	1038
		НР от ФОТ	%	106		(0.9*0.85)		55	90	779
		СП от ФОТ	%	54		(0.85*0.8)		28	43	372
		ЗТР	чел.час	187,55			1,15	6,25		
		Всего по позиции						413		3153
4	кат. 2 кварт. стр.45	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с однокамерным стеклопакетом 1,2х 1,6 поворотно-откидное двухстворчатое ц=3056,12/1,18*1,02	м2	2,9	2641,73			7661		7661
54	ТЕР46-02-009.02	Отбивка штукатурки с поверхностей: откосов	100 м2	0,0136	166,36					
		ЗП			166,36					
		ЭМ								
		в т.ч. ЗГПМ								
		МР								

*утерка
п. 2.
6282*

2 16,7 38
Исполнитель: *Ероф*
16,7
Ерошина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	99		(0.9*0.85)		2	84	32
		СП от ФОТ	%	60		(0.85*0.8)		1	48	18
		ЗТР	чел.час	22,82				0,31		
		Всего по позиции						5		88
55	ТЕР15-02-031-01 МДС35-IV п.4.7.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0136	4343,08					
		ЗП			1771,24	1,15		28	16,7	463
		ЭМ			61,39	1,25		1	8,82	9
		в т.ч. ЗПМ			(26)	1,25			16,7	(7)
		МР			2510,45			34	3,86	132
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		27	80	376
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		13	37	174
		ЗТР	чел.час	204,06		1,15		3,19		
		Всего по позиции						103		1154
56	ТЕР15-02-031-01 МДС35-IV п.4.7.	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,0136	1071,1					
		ЗП			188,09			3	16,7	43
		ЭМ			1,37				9,5	
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			881,64			12	2,69	32
		НР от ФОТ	%	80		0,85		2	68	29
		СП от ФОТ	%	50		0,8		2	40	17
		ЗТР	чел.час	23,6				0,32		
		Всего по позиции						19		121
6	ТЕР15-04-005-03 МДС35-IV п.4.7.	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0136	1762,95					
		ЗП			359,5	1,15		6	16,7	94
		ЭМ			9,62	1,25			10,27	2
		в т.ч. ЗПМ			(0,25)	1,25			16,7	
		МР			1393,83			19	2,7	51
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		6	80	75
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		3	37	35
		ЗТР	чел.час	42,9		1,15		0,67		
		Всего по позиции						34		257
7	ТЕР15-04-005-03 МДС35-IV п.4.7.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,02	66,54					
		ЗП			66,34			1	16,7	22
		ЭМ			0,2				3,3	
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	83		0,85		1	71	16
		СП от ФОТ	%	65		0,8		1	52	11
		ЗТР	чел.час	9,1				0,18		
		Всего по позиции						3		49
8	ТЕР12-01-010-01 МДС35-IV п.4.7.	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,006	14460,1					
		ЗП			898,62	1,15		6	16,7	104
		ЭМ			19,16	1,25			6,78	1
		в т.ч. ЗПМ			(2,52)	1,25			16,7	
		МР			13542,3			82	2,35	190
		НР от ФОТ	%	108		(0.9*0.85)		6	92	96
		СП от ФОТ	%	55		(0.85*0.8)		3	44	46
		ЗТР	чел.час	112,75		1,15		0,78		
		Всего по позиции						97		437
9	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0047	39967,8			-188		-188
10	кат. 2 кварт. стр.45	Отливы оцинкованные белые 300мм ц = 190/1,18*1,02	м	2	164,24			328		328
11	ТЕР15-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	1,7	31,48					
		ЗП			22,71			39	16,7	645
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			8,77			15	7,84	117
		НР от ФОТ	%	86		0,85		34	73	471
		СП от ФОТ	%	70		0,8		27	56	361
		ЗТР	чел.час	2,71				4,61		
		Всего по позиции						115		1594

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*
 115
 Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции								66		692
19	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,073	2257,17					
	ЗП				117,74			9	16,7	144
	ЭМ				2132,93			156	4,78	744
	в т.ч. ЗГПМ				(166)			(12)	16,7	(202)
	МР				6,5				13,99	6
	НР от ФОТ	%	128			0,85		27	109	377
	СП от ФОТ	%	81			(0.85*0.8)		17	65	225
	ЗТР	чел.час	15,72					1,15		
Всего по позиции								209		1496
20	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	8,03	322,95			2593		2593
21	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0365	3506,85					
	ЗП				182,88			7	16,7	111
	ЭМ				3314,87			121	4,74	574
	в т.ч. ЗГПМ				(260,38)			(10)	16,7	(159)
	МР				9,1				13,99	5
	НР от ФОТ	%	128			0,85		22	109	294
	СП от ФОТ	%	81			(0.85*0.8)		14	65	176
	ЗТР	чел.час	24,19					0,88		
Всего по позиции								164		1160
22	ТССЦ-408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	4,599	716,88			3297		3297
23	ТЕР06-01-015-10 МДС35-IV п.4.7.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,13505	5822,09					
	ЗП				104,66	1,15		16	16,7	271
	ЭМ				27,45	1,25		5	8,67	40
	в т.ч. ЗГПМ				(2,02)	1,25			16,7	(6)
	МР				5689,98			768	4,46	3428
	НР от ФОТ	%	95			(0.9*0.85)		15	80	222
	СП от ФОТ	%	55			(0.85*0.8)		9	44	122
	ЗТР	чел.час	12,64			1,15		1,96		
Всего по позиции								813		4083
24	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,13505	24474,2			-3305		-3305
25	ТССЦ-204-0097	Сетка сварная из холоднокатаной проволоки 4 мм	т	0,13505	42939,4			5799		5799
26	ТЕР06-01-001-01 МДС35-IV п.4.7.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0365	64662,6					
	ЗП				1312,2	1,15		55	16,7	920
	ЭМ				1377,5	1,25		63	5,77	363
	в т.ч. ЗГПМ				(227,16)	1,25		(10)	16,7	(173)
	МР				61972,9			2262	4,47	10111
	НР от ФОТ	%	95			(0.9*0.85)		62	80	874
	СП от ФОТ	%	55			(0.85*0.8)		36	44	481
	ЗТР	чел.час	180			1,15		7,56		
Всего по позиции								2478		12749
27	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-3,723	2624,77			-9772		-9772
28	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	3,723	3769,01			14032		14032
29	ТЕР06-01-067-04 МДС35-IV п.4.7.	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,73	324,9					
	ЗП				259,81	1,15		218	16,7	3642
	ЭМ				1,8	1,25		2	10,39	17
	в т.ч. ЗГПМ					1,25			16,7	
	МР				63,29			46	5,8	268
	НР от ФОТ	%	95			(0.9*0.85)		207	80	2914
	СП от ФОТ	%	55			(0.85*0.8)		120	44	1602
	ЗТР	чел.час	28,9			1,15		24,26		
Всего по позиции								593		8443

Исполнитель: *Еренина Н.Н.*
 120
 24,26
 593
 Еренина Н.Н. 8443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,073	346,77					
		ЗП			35,27			3	16,7	43
		ЭМ			15,83			1	6,98	8
		в т.ч. ЗПМ			(0,88)				16,7	(1)
		МР			295,67			21	3,46	75
		НР от ФОТ	%	128		0,85		4	109	48
		СП от ФОТ	%	81		(0,85*0,8)		2	65	29
		ЗТР	чел.час	4,58				0,33		
		Всего по позиции						31		203
31	ТССЦ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0234	3116,39			-73		-73
32	ТССЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,048	3116,39			150		150
33	ТЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,04	75,07					
		ЗП			62,55			3	16,7	42
		ЭМ			12,52				3,08	1
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0,9*0,85)		3	84	35
		СП от ФОТ	%	60		(0,85*0,8)		2	48	20
		ЗТР	чел.час	8,58				0,34		
		Всего по позиции						8		98
34	ТЕР09-03-037-01 МДС36 п.3.3.1.	Демонтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1 т конструкций	0,12	1121,14					
		ЗП			167,22	0,7		14	16,7	235
		ЭМ			649,39	0,7		55	5,53	301
		в т.ч. ЗПМ			(82,17)	0,7		(7)	16,7	(115)
		МР			304,53	0			5,11	
		НР от ФОТ	%	81		(0,9*0,85)		17	69	242
		СП от ФОТ	%	72		(0,85*0,8)		15	58	203
		ЗТР	чел.час	19,49		0,7		1,64		
		Всего по позиции						101		981
35	ТЕР09-08-001-01 МДС35-IV п.4.7.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,08	3872,59					
		ЗП			284,05	1,15		26	16,7	436
		ЭМ			3344,82	1,25		334	5,13	1716
		в т.ч. ЗПМ			(253,97)	1,25		(25)	16,7	(424)
		МР			243,72			20	4,07	80
		НР от ФОТ	%	81		(0,9*0,85)		41	69	593
		СП от ФОТ	%	72		(0,85*0,8)		37	58	499
		ЗТР	чел.час	35,64		1,15		3,28		
		Всего по позиции						458		3324
36	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,5072	3769,01			1912		1912
37	ТССЦ-201-0620	Стойки фахверка	т	0,178	35385,9			6299		6299
38	ТЕР09-03-014-01 МДС35-IV п.4.7.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,034	1242,85					
		ЗП			517	1,15		20	16,7	338
		ЭМ			469,76	1,25		20	5,51	110
		в т.ч. ЗПМ			(48,4)	1,25		(2)	16,7	(34)
		МР			256,09			9	4,17	36
		НР от ФОТ	%	81		(0,9*0,85)		18	69	257
		СП от ФОТ	%	72		(0,85*0,8)		16	58	216
		ЗТР	чел.час	63,28		1,15		2,47		
		Всего по позиции						83		957
39	ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,034	41561,3			1413		1413
40	ТЕР09-04-002-01 МДС35-IV п.4.7.	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,0754	1098,62					
		ЗП			290,04	1,15		25	16,7	420
		ЭМ			640,18	1,25		60	3,51	232
		в т.ч. ЗПМ			(35)	1,25		(3)	16,7	(55)
		МР			168,4			13	5,08	64

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*
 25 16,7 420
 60 3,51 232
 (3) 16,7 (55)
 13 5,08 64
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	81		(0.9*0.85)		23	69	328
		СП от ФОТ	%	72		(0.85*0.8)		20	58	276
		ЗТР	чел.час	35,5		1,15		3,08		
		Всего по позиции						141		1300
41 кат2 квар стр 56		Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7 Ц=374/1,18*1,02	мп	8,67	323,29			2803		2803
42 ТССЦ-101-1845		Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	шт.	49	0,73			36		36
43 ТССЦ-101-1846		Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм	шт.	12	0,86			10		10
44 ТЕР13-03-004 26 МДС35-IV п.4.7.		Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 металл входов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,062	367,84					
		ЗП			32,48	1,15*2		5	16,7	77
		ЭМ			5,94	1,25*2		1	4,25	4
		в т.ч. ЗПМ			(0,09)	1,25*2			16,7	
		МР			329,42	2		40	4,75	194
		НР от ФОТ	%	81		(0.9*0.85)		4	69	53
		СП от ФОТ	%	60		(0.85*0.8)		3	48	37
		ЗТР	чел.час	3,83		1,15*2		0,55		
		Всего по позиции						53		365
45 ТЕРp62-29-2		Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза двери	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	731,89					
		ЗП			152,94			12	16,7	204
		ЭМ			0,6				10,38	
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			578,35			47	2,2	103
		НР от ФОТ	%	80		0,85		10	68	139
		СП от ФОТ	%	50		0,8		6	40	82
		ЗТР	чел.час	18,72				1,5		
		Всего по позиции						75		528
46 ТЕРp61-20-1		Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,3769	5353,96					
		ЗП			2807,11			1058	16,7	17669
		ЭМ			2,31			1	3,25	3
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			2544,54			959	4,35	4171
		НР от ФОТ	%	79		0,85		836	67	11838
		СП от ФОТ	%	50		0,8		529	40	7068
		ЗТР	чел.час	323,4				121,89		
		Всего по позиции						3383		40749
47 ТЕРp62-25-7		Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов фасад цоколи	100 м2 обработанной поверхности	1,2563	1071,1					
		ЗП			188,09			236	16,7	3946
		ЭМ			1,37			2	9,5	16
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			881,64			1108	2,69	2980
		НР от ФОТ	%	80		0,85		189	68	2683
		СП от ФОТ	%	50		0,8		118	40	1578
		ЗТР	чел.час	23,6				29,65		
		Всего по позиции						1653		11203
48 ТЕР15-04-019 07 МДС35-IV п.4.7.		Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,2563	643,61					
		ЗП			112,32	1,15		162	16,7	2710
		ЭМ			3,73	1,25		6	10,13	59
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			527,56			663	4,42	2930
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		154	80	2168
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		76	37	1003
		ЗТР	чел.час	12,94		1,15		18,7		
		Всего по позиции						1061		8870
49 ТЕРp58-3-1		Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.+ отливы на цоколе	100 м труб и покрытий	0,73	66,54					
		ЗП			66,34			49	16,7	809
		ЭМ			0,2				3,3	

Исполнитель: *Еренина Н.Н.*
 Еренина Н.Н.
 49 16,7 809
 3,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	83		0,85		41	71	574
		СП от ФОТ	%	65		0,8		32	52	421
		ЗТР	чел.час	9,1				6,64		
		Всего по позиции						122		1804
50	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,146	14460,1					
	МДС35-IV п.4.7.	ЗП			898,62	1,15		151	16,7	2520
		ЭМ			19,16	1,25		3	6,78	24
		в т.ч. ЗПМ			(2,52)	1,25			16,7	(8)
		МР			13542,3			1978	2,35	4646
		НР от ФОТ	%	108		(0,9*0,85)		163	92	2326
		СП от ФОТ	%	55		(0,85*0,8)		83	44	1112
		ЗТР	чел.час	112,75		1,15		18,93		
		Всего по позиции						2378		10628
51	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	1 м3	0,83	185,45					
		ЗП			68,23			57	16,7	946
		ЭМ			117,22			97	4,6	447
		в т.ч. ЗПМ			(10,81)			(9)	16,7	(150)
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0,9*0,85)		65	84	921
		СП от ФОТ	%	60		(0,85*0,8)		40	48	526
		ЗТР	чел.час	8,24				6,84		
		Всего по позиции						259		2840
52	ТССЦпг-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	18,5	28,47					
		ЗП								
		ЭМ			28,47			527	12,63	6652
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0		0,85			0	
		СП от ФОТ	%	0		0,8			0	
		Всего по позиции						527		6652
53	ТССЦпг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза	18,5	6,71					
		ЗП								
		ЭМ			6,71			124	9,3	1154
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0		0,85			0	
		СП от ФОТ	%	0		0,8			0	
		Всего по позиции						124		1154
		Итого по разделу 1						26866		227206
		Итого прямые затраты по смете						21286		150080
		В том числе (справочно):								
		фонд оплаты труда (ФОТ)						3758		62740
		материалы						15840		75363
		эксплуатация машин и механизмов						1793		13759
		Накладные расходы						3468		49012
		Сметная прибыль						2112		28114
		ВСЕГО по смете						124		1154
		Конструкции из кирпича и блоков						3188		38064
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						509		6497
		Деревянные конструкции						413		11142
		Отделочные работы						2066		19777
		Малярные работы (ремонтно-строительные)						2120		14974
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						125		1853
		Кровли						2395		10876
		Стены (ремонтно-строительные)						115		1594
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						4763		51600
		Благоустройство (ремонтно-строительные)						269		2771
		Автомобильные дороги						2701		14624
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						3771		26230
		Строительные металлические конструкции						3707		19033
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						53		365
		Погрузо-разгрузочные работы						527		6652
		Перевозка грузов автотранспортом						124		1154
		Итого						26866		227206
		ВСЕГО по смете						26866		227206
		НДС 18%								40897,08
		ВСЕГО по смете								268103,08

Согласовано в сумме 267863,54 руб.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

06.09.2016г.

Государственное учреждение
«Региональный сметный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: Ерошина Н.Н.

227003,00
40860,54
267863,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Составил: _____

Проверил: _____