

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

# Локальный сметный расчет № (Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения  
Наименование объекта: Тульская область, Киреевский район, г. Липки, ул. Комсомольская, д.13  
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 111,686 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 165 чел.час.  
Сметная заработная плата 23,066 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Раздел 1. Демонтажные работы

1 Р67-4-3 Демонтаж светильников с лампами накаливания

ЗП	100 шт.	0,06	46,96							
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ			46,07	1,00			3	16,00	44	
МР			0,89	1,00			0	7,97	0	
НР от ФОТ			0,38	1,00			(0)	16,00	(0)	
СП от ФОТ	%	72	0,00	1,00			0	0,00	0	
ЗТР	%	52	1,00				2		32	0,38
	чел-ч	6,32					2		23	

## Всего по позиции

2 Р67-4-1 Демонтаж выключателей, розеток

ЗП	100 шт.	0,06	42,57							
НР от ФОТ										
СП от ФОТ	%	72	42,57	1,00			3	16,00	41	
ЗТР	%	52	1,00				2		30	0,38
	чел-ч	5,84								

## Всего по позиции

Исполнитель: Щетка Т.В.  
7 92 0,35

7922

Щитовое оборудование																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3,42 760  
исполнитель 295  
Щетка Т.В. 189

Всего по позиции

ЗП  
ЭМ  
В Т.Ч. ЗПМ  
МР  
НР ОТ ФОТ  
СП ОТ ФОТ  
ЗТР

1 шт.	%	%	чел-ч

10,78					M08-03-
10,38	1,00	52		16,00	575-01
0,00	1,00	0		0,00	
0,00	1,00	(0)		16,00	
0,40	1,00	2		10,53	
	1,00	49			
		34			

Всего по позиции

[illegible]

9 Прайс ИЕК от 30.10.2015  
 Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С ИЭК  
 Цена: =291.05/1.18\*1.071\*1.02

10 Прайс-лист  
ИЕК от  
30.10.2015  
Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК  
Цена: =77.36/1.18\*1.071\*1.02

11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02
----	------------------------------------	---

12 [www.etm.ru](http://www.etm.ru) Шина медная 5\*30 мм2 (30см)  
Цена: =1035/1.18\*1.071\*1.02

13 Прайс-лист  
ИЭК от  
30.10.2015  
Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК  
Цена: =52.72/1.18+1.071\*1.02

14	Прайс-лист ИЕК от 30.10.2015	Шина RE "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02
----	------------------------------------	---

15	M08-03-599-09	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, 1 шт. масса шитка до 6 кг (монтаж шитов этажных)	4	70,24
----	---------------	---	---	-------

**Исполнитель:**

M08-03-  
LukaTB

599-09





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ			0,00 1,00 0 0,00							
МР			0,00 1,00 (0) 16,00 0							
НР от ФОТ			4,17 1,00 4 26,18 (0) 109							
СП от ФОТ			81 1,00 7 93 0,82							
ЗТР			52 0,82 5 60							
цел-ч			0,82							

Всего по позиции									
Кабельная система									
23	М08-02-411-01 Прокладка металлорукава на тросе								
	100 м	0,5	995,31	М08-02-411-01					
	ЗП								
	ЭМ								
	в т.ч. ЗПМ								
	МР								
	НР от ФОТ								
	СП от ФОТ								
	ЗТР								
	цел-ч	27,76							

Всего по позиции										
24	5090801	Трос стальной								
		м	50	48,04	1,00	2 402	1,00	2 402	5 028	13,88
5	Каталог РХЦС Металлорукав РЗ-ЦХ-32									
	3/2015, Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02									
	стр.277									
		м	30	55,31	1,00	1 659	1,00	1 659	1 659	

6	Каталог РХЦС	Металлорукав РЗ-ЦХ-22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
---	--------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

7	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	Т	0,0015	37 896,75	1,00	57	1,00	57
---	---------	---	---	--------	-----------	------	----	------	----

M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2					100 м	0,3	127,29	M08-02-412-04
	ЗП								
	ЭМ								
	в т.ч. ЗПМ								
	МР								
	НР от ФОТ								
	СП от ФОТ								

Исполнитель 69 169  
Щетка Т.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										
34	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	80	7,87	1,00	630	1,00	4 854	13,68
35	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02	м	10	17,96	1,00	180	1,00	180	
36	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	140	1,48	1,00	207	1,00	207	
37	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02	шт.	17	4,17	1,00	71	1,00	71	
38	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup> ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,1	127,29		M08-02-412-04			
					78,76	1,00	8	16,00	126	
					11,60	1,00	1	6,68	8	
					0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
					36,93	1,00	4	4,48	17	
			%	81			8		103	0,90
			%	52			5		66	
			цел-ч	8,96						

**Всего по позиции**

39	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6 3/2015, стр. 210 Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02	м	10	142,26	1,00	1 423	1,00	320	0,90
----	--	---	----	--------	------	-------	------	-----	------

40	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,4	65,63		M08-02-412-02			
					47,38	1,00	19	16,00	303	
					3,87	1,00	2	6,68	10	
					0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
					14,38	1,00	6	4,86	28	
			%	81			18		247	2,16
			%	52			12		159	
			цел-ч	5,39						

**Всего по позиции**

Исполнитель: 747  
Цетка Т.В. 2018





исполнитель: *В.В.В.*  
16,00<sup>98</sup>  
Шка Т.Р.  
15,50<sup>8</sup>  
16,00

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР									
	НР от ФОТ									
	СП от ФОТ			66		0,00	1,00	0	0,00	0
	ЗТР			40		1,00		5		65
				5,49				3		39
										0,77

### Всего по позиции

52	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100	0,14	155,88				15	210	0,77
			отверстий						P69-2-2		
	ЗП										
	ЭМ										
	в т.ч. ЗПМ										
	МР					126,24	1,00	18	16,00	283	
	НР от ФОТ					29,64	1,00	4	5,50	23	
	СП от ФОТ					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	ЗТР					0,00	1,00	0	0,00	0	
				66			1,00	14		187	2,22
				40			1,00	9		113	
			цел-ч	15,84							

### Всего по позиции

53	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3	0,024	2 002,23				45	606	2,22
			задел ки						E46-03-017-05		
	ЗП										
	ЭМ										
	в т.ч. ЗПМ										
	МР					568,66	1,00	14	16,00	218	
	НР от ФОТ					24,41	1,00	1	9,25	5	
	СП от ФОТ					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	ЗТР					1 409,16	1,00	34	5,11	173	
				84			1,00	14		183	1,81
				48			1,00	8		105	
			цел-ч	75,22							

### Всего по позиции

54	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2	0,095	1 923,26				71	684	1,81
			повер						P61-1-2		
	ЗП										
	ЭМ										
	в т.ч. ЗПМ										
	МР					658,42	1,00	63	16,00	1 001	
	НР от ФОТ					38,14	1,00	4	7,93	29	
	СП от ФОТ					16,16	1,00	(2)	16,00	(25)	
	ЗТР					1 226,70	1,00	117	4,50	524	
				67			1,00	51		687	8,05
				40			1,00	32		410	
			цел-ч	84,74							

### Всего по позиции

267	2 651	8,05
-----	-------	------

Исполнитель:

Щетка Т.В.

... .. строительный эксперт" (6.2.5.6775)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	E15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м	0,095	1 442,59			E15-04-025-08		
	МДС35 п.4.7	М2	окраш							
			иваем							
			ой							
	ЗП									
	ЭМ				432,56	1,15	47	16,00	756	
	в т.ч. ЗПМ				6,91	1,25	1	9,25	8	
	МР				0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
	НР от ФОТ				1 003,12	1,00	95	4,95	472	
	СП от ФОТ			80		1,15	45		605	5,57
	ЗТР			37			22		280	
		цел-ч		51,01						

Всего по позиции

210 2 121 5,57

Система уравнивания потенциалов

56	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,05	548,03			E46-03-011-01		
		Бороз								
	ЗП									
	ЭМ				134,19	1,00	7	16,00	107	
	в т.ч. ЗПМ				413,84	1,00	21	4,04	84	
	МР				38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
	НР от ФОТ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	СП от ФОТ			84		1,00	9		116	0,78
	ЗТР			48			5		66	
		цел-ч		15,64						

Всего по позиции

42 373 0,78

57	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,3	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП									
	ЭМ				130,42	1,00	39	16,00	626	
	в т.ч. ЗПМ				63,24	1,00	19	5,50	104	
	МР				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	НР от ФОТ				18,36	1,00	6	10,00	55	
	СП от ФОТ			81		1,00	37		507	4,56
	ЗТР			52			25		326	
		цел-ч		15,20						

Всего по позиции

126 1 618 4,56

58	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	М	30	7,87	1,00	236	1,00	236	
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02								

59	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52	1,48	1,00	77	1,00	77	
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02								

Исполнитель:   
Щотка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0,3	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП									
	ЭМ				78,76	1,00	24	16,00	378	
	в т.ч. ЗПМ				11,60	1,00	3	6,68	23	
	МР				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	НР от ФОТ				36,93	1,00	11	4,48	50	
	СП от ФОТ						23		309	2,69
	ЗТР						16		199	
			цел-ч	8,96						

### Всего по позиции

61	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898	959 2,69
----	---------	--	--------	------	-----------	------	-------	------	-------	----------

### Прямые затраты по разделу

34 019 55 084

### Накладные расходы по разделу

1 026 13 913

### Сметная прибыль по разделу

670 8 602

### Итого по разделу

35 717 77 599

### Раздел 3. Заземление

62	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	100 м <sup>3</sup>	0,063	1 122,66			E01-02-057-02		
	МДС35 п.4.7	с опкосами, группа грунтов 2	грунт							
	ЗП				1 122,66	1,00	71	16,00	1 132	
	НР от ФОТ						51		691	11,16
	СП от ФОТ						27		351	
	ЗТР									
			цел-ч	154,00						

### Всего по позиции

63	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,3	174,37			M08-02-471-01		
	ЗП									
	ЭМ				94,05	1,00	28	16,00	451	
	в т.ч. ЗПМ				50,90	1,00	15	6,35	97	
	МР				2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
	НР от ФОТ				29,42	1,00	9	5,19	46	
	СП от ФОТ						27		375	3,21
	ЗТР						19		241	
			цел-ч	10,70						

### Всего по позиции

98  
Исполнитель  
Щетка Т.В.



Исполнитель: *В.В.В.*  
16,00  
16,80  
17,80  
18,80  
19,80  
20,80  
21,80  
22,80  
23,80  
24,80  
25,80  
26,80  
27,80  
28,80  
29,80  
30,80  
31,80  
32,80  
33,80  
34,80  
35,80  
36,80  
37,80  
38,80  
39,80  
40,80  
41,80  
42,80  
43,80  
44,80  
45,80  
46,80  
47,80  
48,80  
49,80  
50,80  
51,80  
52,80  
53,80  
54,80  
55,80  
56,80  
57,80  
58,80  
59,80  
60,80  
61,80  
62,80  
63,80  
64,80  
65,80  
66,80  
67,80  
68,80  
69,80  
70,80  
71,80  
72,80  
73,80  
74,80  
75,80  
76,80  
77,80  
78,80  
79,80  
80,80  
81,80  
82,80  
83,80  
84,80  
85,80  
86,80  
87,80  
88,80  
89,80  
90,80  
91,80  
92,80  
93,80  
94,80  
95,80  
96,80  
97,80  
98,80  
99,80  
100,80  
101,80  
102,80  
103,80  
104,80  
105,80  
106,80  
107,80  
108,80  
109,80  
110,80  
111,80  
112,80  
113,80  
114,80  
115,80  
116,80  
117,80  
118,80  
119,80  
120,80  
121,80  
122,80  
123,80  
124,80  
125,80  
126,80  
127,80  
128,80  
129,80  
130,80  
131,80  
132,80  
133,80  
134,80  
135,80  
136,80  
137,80  
138,80  
139,80  
140,80  
141,80  
142,80  
143,80  
144,80  
145,80  
146,80  
147,80  
148,80  
149,80  
150,80  
151,80  
152,80  
153,80  
154,80  
155,80  
156,80  
157,80  
158,80  
159,80  
160,80  
161,80  
162,80  
163,80  
164,80  
165,80  
166,80  
167,80  
168,80  
169,80  
170,80  
171,80  
172,80  
173,80  
174,80  
175,80  
176,80  
177,80  
178,80  
179,80  
180,80  
181,80  
182,80  
183,80  
184,80  
185,80  
186,80  
187,80  
188,80  
189,80  
190,80  
191,80  
192,80  
193,80  
194,80  
195,80  
196,80  
197,80  
198,80  
199,80  
200,80  
201,80  
202,80  
203,80  
204,80  
205,80  
206,80  
207,80  
208,80  
209,80  
210,80  
211,80  
212,80  
213,80  
214,80  
215,80  
216,80  
217,80  
218,80  
219,80  
220,80  
221,80  
222,80  
223,80  
224,80  
225,80  
226,80  
227,80  
228,80  
229,80  
230,80  
231,80  
232,80  
233,80  
234,80  
235,80  
236,80  
237,80  
238,80  
239,80  
240,80  
241,80  
242,80  
243,80  
244,80  
245,80  
246,80  
247,80  
248,80  
249,80  
250,80  
251,80  
252,80  
253,80  
254,80  
255,80  
256,80  
257,80  
258,80  
259,80  
260,80  
261,80  
262,80  
263,80  
264,80  
265,80  
266,80  
267,80  
268,80  
269,80  
270,80  
271,80  
272,80  
273,80  
274,80  
275,80  
276,80  
277,80  
278,80  
279,80  
280,80  
281,80  
282,80  
283,80  
284,80  
285,80  
286,80  
287,80  
288,80  
289,80  
290,80  
291,80  
292,80  
293,80  
294,80  
295,80  
296,80  
297,80  
298,80  
299,80  
300,80  
301,80  
302,80  
303,80  
304,80  
305,80  
306,80  
307,80  
308,80  
309,80  
310,80  
311,80  
312,80  
313,80  
314,80  
315,80  
316,80  
317,80  
318,80  
319,80  
320,80  
321,80  
322,80  
323,80  
324,80  
325,80  
326,80  
327,80  
328,80  
329,80  
330,80  
331,80  
332,80  
333,80  
334,80  
335,80  
336,80  
337,80  
338,80  
339,80  
340,80  
341,80  
342,80  
343,80  
344,80  
345,80  
346,80  
347,80  
348,80  
349,80  
350,80  
351,80  
352,80  
353,80  
354,80  
355,80  
356,80  
357,80  
358,80  
359,80  
360,80  
361,80  
362,80  
363,80  
364,80  
365,80  
366,80  
367,80  
368,80  
369,80  
370,80  
371,80  
372,80  
373,80  
374,80  
375,80  
376,80  
377,80  
378,80  
379,80  
380,80  
381,80  
382,80  
383,80  
384,80  
385,80  
386,80  
387,80  
388,80  
389,80  
390,80  
391,80  
392,80  
393,80  
394,80  
395,80  
396,80  
397,80  
398,80  
399,80  
400,80  
401,80  
402,80  
403,80  
404,80  
405,80  
406,80  
407,80  
408,80  
409,80  
410,80  
411,80  
412,80  
413,80  
414,80  
415,80  
416,80  
417,80  
418,80  
419,80  
420,80  
421,80  
422,80  
423,80  
424,80  
425,80  
426,80  
427,80  
428,80  
429,80  
430,80  
431,80  
432,80  
433,80  
434,80  
435,80  
436,80  
437,80  
438,80  
439,80  
440,80  
441,80  
442,80  
443,80  
444,80  
445,80  
446,80  
447,80  
448,80  
449,80  
450,80  
451,80  
452,80  
453,80  
454,80  
455,80  
456,80  
457,80  
458,80  
459,80  
460,80  
461,80  
462,80  
463,80  
464,80  
465,80  
466,80  
467,80  
468,80  
469,80  
470,80  
471,80  
472,80  
473,80  
474,80  
475,80  
476,80  
477,80  
478,80  
479,80  
480,80  
481,80  
482,80  
483,80  
484,80  
485,80  
486,80  
487,80  
488,80  
489,80  
490,80  
491,80  
492,80  
493,80  
494,80  
495,80  
496,80  
497,80  
498,80  
499,80  
500,80  
501,80  
502,80  
503,80  
504,80  
505,80  
506,80  
507,80  
508,80  
509,80  
510,80  
511,80  
512,80  
513,80  
514,80  
515,80  
516,80  
517,80  
518,80  
519,80  
520,80  
521,80  
522,80  
523,80  
524,80  
525,80  
526,80  
527,80  
528,80  
529,80  
530,80  
531,80  
532,80  
533,80  
534,80  
53


1.	2	3									
		в т.ч. ЗПМ									
		МР									
		НР от ФОТ									
		СП от ФОТ									
		ЗТР									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0,09 1,25 (0) 16,00 (0)									
		329,42 1,00 9 3,90 35									
		1,15 1 11 0,12									
		1 8									
		цел-ч 3,83									

<b>Всего по позиции</b>											
<b>12 71 0,12</b>											
Прямые затраты по разделу											
Накладные расходы по разделу											
Сметная прибыль по разделу											
<b>Итого по разделу</b>											
<b>3 976 10 715</b>											

<b>Раздел 4. Пусконаладочные работы</b>											
71	П01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям										
		ЗП									
		НР от ФОТ									
		СП от ФОТ									
		ЗТР									
		цел-ч 0,32									
		3,83 1,00 142 16,00 2 267									
		1,00 92 1 247 11,84									
		57 725									
		П01-11-028-01									

<b>Всего по позиции</b>											
<b>291 4 239 11,84</b>											
Прямые затраты по разделу											
Накладные расходы по разделу											
Сметная прибыль по разделу											
<b>Итого по разделу</b>											
<b>30 438 1,22</b>											

72	П01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя										
		ЗП									
		НР от ФОТ									
		СП от ФОТ									
		ЗТР									
		цел-ч 1,22									
		14,60 1,00 15 16,00 234									
		1,00 9 129 1,22									
		6 75									
		П01-11-010-01									

Исполнитель:   
Щетка Т.В.  
94 649  
321 4 677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		строительных работ							17 846	
		монтажных работ							37 171	
		прочих затрат							4 677	
		Масса мусора							0	
		Зарботная плата					1 444		23 066	
		Эксплуатация машин					696		3 392	
		В том числе заработная плата машинистов					44		713	
		Материалы					35 792		38 966	
		В том числе оборудование							0	
		Накладные расходы по смете					1 334		18 128	
		Сметная прибыль по смете					866		11 097	
		Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку							0	
		Итого							94 649	
		НДС, %							17 037	
		Всего							111 686	

18,00

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 111686 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Щетка Т.В.