

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения  
Наименование объекта: Тульская область, Киреевский район, г. Липки, ул. Трудовая, д. 22  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 78,52 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 122 чел.час.  
Сметная заработная плата 16,802 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Мпп и коды ресурсов	Шифр расценки	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффици енты	Стоимос ть в ценах 2000г.	Номер и коэффиц иенты пересче та	Стоимост ь в текущих ценах, руб.	Этр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,03	46,96					
		ЭП			46,07	1,00	1	16,00	22	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЭПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	1		16	0,19
		СП от ФОТ	%	52						
		ЭТР	чел-ч	6,32			1		11	

Всего по позиции

2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,03	42,57					
		ЭП			42,57	1,00	1	16,00	20	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	1		14	0,18
		СП от ФОТ	%	52			1		10	
		ЭТР	чел-ч	5,84						

1

Исполнитель:  
Щетка Т.В. *Щетка Т.В.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**Всего по позиции**

3	M08-03-599-09 Демонтаж элажных шитов Демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	1 шт.	2,00	7,96	3	44	0,18
---	---	-------	------	------	---	----	------

ЗП	7,12	1,00	14	16,00	228
ЭМ	0,84	1,00	2	6,31	11
В т.ч. ЗПМ	0,04	1,00	(0)	16,00	(1)
МР	0,00	1,00	0	6,18	0
НР от ФОТ			14		185
СП от ФОТ			9		119
ЗТР					1,54
%	81	52			
%	52				
цел-ч	0,768				

**Всего по позиции**

4	P67-3-1	100 м	0,08	70,58	39	543	1,54
Демонтаж кабеля				70,28	6	16,00	90
ЗП				0,30	0	7,87	0
ЭМ				0,13	(0)	16,00	(0)
В т.ч. ЗПМ				1,00	0	0,00	0
МР				1,00	5		65
НР от ФОТ					4		47
СП от ФОТ							0,77
ЗТР							
%	72	52					
%	52						
цел-ч	9,64						

**Всего по позиции**

Прямые затраты по разделу	24	371
Накладные расходы по разделу	21	280
Сметная прибыль по разделу	15	187
<b>Итого по разделу</b>	<b>60</b>	<b>838</b>

**Раздел 2. Монтажные работы**

**Шитовое оборудование**

5	M08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (Монтаж ВРУ)	1 шт.	1,00	269,36	22	16,00	344
ЗП				21,51	1,00		

Исполнитель:   
 Щетка Т.В.

[illegible]

307 1 751 2,32

6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМТГ-650х500х220 IP 54 (ШРМ-Э)	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717
		Цена: =40.5/1.18*1.071*1.02							

1 шт.	3,00	10,78	M08-03-
-------	------	-------	---------

ЗП		10,38	1,00	31	16,00	498	
ЗМ		0,00	1,00	0	0,00	0	
В П.Ч.	ЗИИ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МП		0,40	1,00	1	10,53	13	
HP OX	ΦOT		1,00				
CII OX	ΦOT		1,00				
ЗП		%		81			
		%		52			
		year-year		1,12			
							3,36

82	1 173	3, 36
----	-------	-------

8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779
---	----------------------------	--	-----	------	--------	------	-----	------	-----

9	Играѣс ІЕК от	Авт. Быку. БА47-29 3Р 63А 4,5КА X-КА C ИЖК	шт.	1,00	269,45	1,00	269	1,00	269
30.10.2015	Цена:	=291.05/1.18*1.071*1.02							

10	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	АБП, БЫКЛ, БА47-29 1Р 6А С ИЭК Цена: =77,36/1,18*1,071*1,02	ШП,	1,00	71,62	1,00	72	1,00	72
----	------------------------------------	--	-----	------	-------	------	----	------	----

11	Прайс-лист	Д1N-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17
	ЕК от	Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02							
	30.10.2015								

12	www.etm.ru	Ширина 5*30 мм2 (30см)	М	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287
		Цена: =1035/1.18*1.071*1.02							

Щетка Т.В.

ملک

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Штuki осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса штuka до 6 кг (монтаж штoв этажных)	1 шт.	2,00	70,24			M08-03- 599-09		
	ЗП				23,73	1,00	47	16,00	759	
	ЭМ				2,79	1,00	6	6,31	35	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(0)	16,00	(4)	
	НР от ФОТ				43,72	1,00	87	6,18	540	
	СП от ФОТ					1,00	45		618	
	ЗТР				2,56		31		397	5,12
16	www.etm.ru	Штк распределительный навесной ШРН-П-10 IP40 пластиковый Цена: =412/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	381,42	1,00	763	1,00	763	
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	11,00	10,78			M08-03- 575-01		
	ЗП				10,38	1,00	114	16,00	1 827	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	НР от ФОТ				0,40	1,00	4	10,53	46	
	СП от ФОТ					1,00	108		1 480	12,32
	ЗТР				1,12		74		950	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>216</b>		<b>2 349</b>	<b>5,12</b>
18	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1P 10A 4,5кВ х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	72	
19	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1P 25A 4,5кВ х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02	шт.	10,00	68,36	1,00	684	1,00	684	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>300</b>		<b>4 303</b>	<b>12,32</b>

Исполнитель:   
Щетка Т.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ИЭК оп 30.10.2015	Шина N "ночь" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	

21	Прайс-лист ИЭК оп 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

Ввод в здание

22	M08-02-411-04	Ввод тибкий, наружный диаметр металлопорукава до 27 мм	1	1,00	11,38					
			Ввод							
		ЗП			7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР оп ФОТ				1,00	7		93	
		СП оп ФОТ					5		60	
		ЗТР			0,82					0,82
			%	81						
			%	52						
			цел-ч	0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлопорукава на тросе	100 м	0,10	995,31					
		ЗП			244,01	1,00	24	16,00	390	
		ЭМ			158,17	1,00	16	5,76	91	
		в т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР оп ФОТ				1,00	23		319	
		СП оп ФОТ					16		205	
		ЗТР			27,76					2,78
			%	81						
			%	52						
			цел-ч	27,76						

Всего по позиции

79 1 005 2,78

24	5090801	Трос стальной	м	10,00	48,04	1,00	480	1,00	480	
----	---------	---------------	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--

25	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлопорукав РЗ-ЦХ-32 Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02	м	10,00	55,31	1,00	553	1,00	553	
----	------------------------------------	---	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--

Исполнитель:  
Щетка Т.В. 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм	0,0003	37 896,75	1,00	11	1,00	11		

27	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0,10	127,29					
		ЗП			78,76	1,00	8	16,00	126	
		ЭМ			11,60	1,00	1	6,68	8	
		в п.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			36,93	1,00	4	4,48	17	
		НР от ФОТ				1,00	8		103	0,90
		СП от ФОТ					5		66	
		ЗТР			8,96					
			%		81					
			%		52					
			цел-ч		8,96					

28	Катанол РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5 * 6 3/2015, стр. 210	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02	М	10,00	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423	0,90

29	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадь сечения до 20 см <sup>2</sup>	100 м	0,75	548,03					
		Бороз								
		ЗП			134,19	1,00	101	16,00	1 610	
		ЭМ			413,84	1,00	310	4,04	1 254	
		в п.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(29)	16,00	(458)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ				1,00	128		1 737	11,73
		СП от ФОТ					77		993	
		ЗТР			15,64					
			%		84					
			%		48					
			цел-ч		15,64					

30	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,75	212,02					
		Всего по позиции					616	5 594	11,73	
		ЗП			130,42	1,00	98	16,00	1 565	
		ЭМ			63,24	1,00	47	5,50	261	
		в п.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	14	10,00	138	
		НР от ФОТ				1,00	93		1 268	11,40
		СП от ФОТ					64		814	
		ЗТР			15,20					
			%		81					
			%		52					
			цел-ч		15,20					

Всего по позиции 316 4 046 11,40

Исполнитель:   
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	М	70,00	7,87	1,00	551	1,00	551	
Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02										

32	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм	М	5,00	17,96	1,00	90	1,00	90	
Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02										

33	www.etm.ru	Держатель для трубы 20мм	шт.	122,00	1,48	1,00	181	1,00	181	
Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02										

34	www.etm.ru	Держатель для трубы 32 мм	шт.	8,00	4,17	1,00	33	1,00	33	
Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02										

35	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,05	127,29			M08-02-412-04		
ЗП										
ЭМ										
в т.ч. ЭПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
%										
цел-ч										
81										
52										
8,96										
78,76										
11,60										
0,76										
36,93										
1,00										
1,00										
4,48										
1,00										
3										
4										
16,00										
6,68										
(0)										
16,00										
(1)										
8										
52										
33										
0,45										

Всего по позиции

36	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг (А) - LS 5*6 3/2015, стр. 210	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02	М	5,00	142,26	1,00	711	1,00	711	
14										
160										
0,45										

37	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,20	65,63			M08-02-412-02		
ЗП										
ЭМ										
в т.ч. ЭПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
%										
цел-ч										
81										
52										
5,39										
47,38										
1,00										
1,00										
3,87										
0,25										
14,38										
1,00										
1,00										
4,86										
3										
9										
16,00										
6,68										
(0)										
16,00										
(1)										
14										
124										
80										
1,08										

Всего по позиции

28 375 1,08

Исполнитель:  
Щетка Т.В. *МВБ*

39	M08-02-412-03	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	0,50	83,77	M08-02-412-03
		ЗП				
		ЭМ			55,29	
		в т.ч. ЭПМ			1,00	28
		МР			5,80	3
		НР от ФОТ			0,38	16,00
		СП от ФОТ			1,00	(0)
					22,68	11
					1,00	4,59
					81	26
					52	18
					6,29	231
						3,15

40	Каталог РХЦС Кабель ВРнг(А)-LS 3*4	м	50,00	62,36	1,00	3 118	1,00	3 118	3,15
210	3/2015, стр. Цена: =67,36/1,18*1,071*1,02								
	<b>Всего по позиции</b>					<b>86</b>		<b>1 104</b>	

[illegible]

42	Каталог РХЦС 3/2015, стр.264	Коробка расп. 80х40 с крышкой IP20 GE41004 Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	7,69	1,00	31	1,00	31			
<b>Всего по позиции</b>										<b>31</b>	<b>333</b>	<b>0,99</b>

43	М08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100	0,04	424,88
----	---------------	--	-----	------	--------

311

∞

©1997-2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

M08-03-  
591-01

T0-T6C

12 16,00

187

391-01  
12 16,00 187  
Исполнитель: *Медвед*  
Щетка Т.В.



Всего по позиции

Светотехнические изделия

Всего по позиции

### Прочие работы

Всего по позиции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

48 Р69-2-1  
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100  
0,14

54,04

Р69-2-1

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЭПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

отвер  
стий  
%  
%  
цел-ч  
43,76  
10,28  
0,00  
0,00  
1,00  
1,00  
1,00  
6  
1  
(0)  
0  
5  
3  
16,00  
5,50  
16,00  
0,00  
1,00  
0,00  
65  
39  
0,77

Всего по позиции

15 210 0,77

49 Р69-2-2  
{K=3}  
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке Р69-2-1 (до толщины 500 мм)

100  
0,14

155,88

Р69-2-2

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЭПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

отвер  
стий  
%  
%  
цел-ч  
126,24  
29,64  
0,00  
0,00  
1,00  
1,00  
1,00  
18  
4  
(0)  
0  
14  
9  
16,00  
5,50  
16,00  
0,00  
1,00  
0,00  
187  
113  
2,22

Всего по позиции

45 606 2,22

50 Е46-03-017-05  
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2

1 м3  
0,018

2 002,23

Е46-03-017-05

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЭПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

задел  
ки  
%  
%  
цел-ч  
568,66  
24,41  
0,00  
1 409,16  
1,00  
1,00  
1,00  
10  
0  
(0)  
25  
10  
6  
16,00  
9,25  
16,00  
5,11  
1,00  
138  
79  
1,35

Всего по позиции

51 515 1,35

51 Р61-1-2  
{K=2}  
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)

100  
0,07

1 923,26

Р61-1-2

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЭПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ

повер  
%  
%  
цел-ч  
658,42  
38,14  
16,16  
1 226,70  
1,00  
1,00  
1,00  
46  
3  
(1)  
86  
37  
16,00  
7,93  
16,00  
4,50  
506  
302  
5,93

исполнитель:   
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			Чел-ч 84,74							

Всего по позиции

52 Е15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен  
МДС35 п.4.7

100 м <sup>2</sup>	0,07	1 442,59	196	1 952	5,93
окраш иваем ой					
ЭП		432,56	1,15	35	16,00
ЭМ		6,91	1,25	1	9,25
в т.ч. ЭПМ		0,13	1,25	(0)	16,00
МР		1 003,12	1,00	70	4,95
НР от ФОТ			1,15	33	
СП от ФОТ				16	
ЗТР	%	80			
	%	37			
	Чел-ч	51,01			4,11

Всего по позиции

155 1 563 4,11

Система уравнивания потенциалов

53 Е46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см<sup>2</sup>

100 м	0,05	548,03	Е46-03-011-01	7	16,00	107	
бороз				21	4,04	84	
ЭП		134,19	1,00	(2)	16,00	(31)	
ЭМ		413,84	1,00	0	0,00	0	
в т.ч. ЭПМ		38,16	1,00	9		116	0,78
МР		0,00	1,00	5		66	
НР от ФОТ	%						
СП от ФОТ	%	84					
ЗТР	Чел-ч	48					
		15,64					

Всего по позиции

42 373 0,78

54 М08-10-010-01 Прокладка труп гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей

100 м	0,30	212,02	М08-10-010-01	39	16,00	626	
				19	5,50	104	
ЭП		130,42	1,00	(0)	16,00	(0)	
ЭМ		63,24	1,00	6	10,00	55	
в т.ч. ЭПМ		0,00	1,00	37		507	4,56
МР		18,36	1,00	25		326	
НР от ФОТ	%						
СП от ФОТ	%	81					
ЗТР	Чел-ч	52					
		15,20					

Всего по позиции

126 1 618 4,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЭПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div>										
					50,90	1,00	15	6,35	97	
					2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	46
					29,42	1,00	9	5,19		
						1,00	27		375	3,21
						52	19		241	
					цел-ч	10,70				

Всего по позиции

98 1 210 3,21

61	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	999	
----	---------	---	---	--------	-----------	------	-----	------	-----	--

62	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48					
----	---------------	--	-------	------	--------	--	--	--	--	--

<div> <div>ЭП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЭПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div>										
					187,23	1,00	19	16,00	300	
					75,54	1,00	8	6,26	47	
					3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	35
					85,71	1,00	9	4,10		
						1,00	18		247	2,13
						52	12		159	
					цел-ч	21,30				

Всего по позиции

66 788 2,13

63	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605	
----	---------	--------------------------------------	---	--------	-----------	------	-----	------	-----	--

64	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16					
<div> <div>ЭП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЭПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div>										
					145,91	1,00	44	16,00	700	
					67,87	1,00	20	6,24	127	
					2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	77
					49,38	1,00	15	5,23		
						1,00	42		578	4,98
						81	29		371	
					цел-ч	16,60				

Всего по позиции

150 1 853 4,98

65	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	
----	---------	--------------------------------------	---	--------	-----------	------	-------	------	-------	--

66	E01-02-061-01	Засыпка вручную граншей, паух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39					
----	---------------	---	--------	-------	--------	--	--	--	--	--

<div> <div>ЭП</div> <div>НР от ФОТ</div> </div>										
					620,39	1,00	39	16,00	625	
						цел-ч	28		381	6,41

13

Исполнитель: Щетка Т.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ФОТ		%	31			15			194
	ЗТР		цел-ч	88,50						

Всего по позиции

67	E13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 МПСЗ п.4.7	100	0,027	367,84						
----	---	-----	-------	--------	--	--	--	--	--	--

окраш  
иваем  
ой

ЗП	32,48	1,15	1	16,00	16					
ЭМ	5,94	1,25	0	5,89	1					
в т.ч. ЗПМ	0,09	1,25	(0)	16,00	(0)					
МР	329,42	1,00	9	3,90	35					
НР от ФОТ		1,15	1		11					0,12
СП от ФОТ		48	1		8					
ЗТР	цел-ч	3,83								

Всего по позиции

Прямые затраты по разделу

Накладные расходы по разделу

Сметная прибыль по разделу

Итого по разделу

Раздел 4. Пусконаладочные работы

68 П01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других

линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

ЗП	3,83	1,00	84	16,00	1	348				
НР от ФОТ		1,00	55		741					7,04
СП от ФОТ		32	34		431					
ЗТР	цел-ч	0,32								

Всего по позиции

69 П01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя

ЗП	14,60	1,00	15	16,00	234					
НР от ФОТ		1,00	9		129					1,22
СП от ФОТ		32								

14

Исполнитель:  
Щетка Т.В. *М.М.М.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗПР			Чел-Ч 1,22							

Всего по позиции		30	438	1,22
Прямые затраты по разделу		99	1 582	
Накладные расходы по разделу		64	870	
Сметная прибыль по разделу		40	506	
Итого по разделу		203	2 958	

Итого по всем разделам		66 542		
Масса мусора		0		
Заработная плата		1 051	16 802	
Эксплуатация машин		527	2 506	
в том числе заработная плата машинистов		35	583	
Материалы		23 644	25 980	
Затраты на производство работ в зимнее время		0		
Накладные расходы по смете		971	13 215	
Сметная прибыль по смете		628	8 039	
Итого			66 542	
НДС, %			11 978	
Всего			78 520	

Составил \_\_\_\_\_ /  
 (должность, подпись (инициалы, фамилия) )  
 Проверил \_\_\_\_\_ /  
 (должность, подпись (инициалы, фамилия) )

Государственное учреждение Тульской области  
 «Региональный хозяйственный центр  
 18,00  
 по ценообразованию в строительстве»

Сопоставлено в сумме 78 520 руб.  
 Проверку объемов работ и стоимость  
 материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:  
 Щетка Т.В. М.Щетка