

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 2015 г.

Наименование стройки: г. Липки, ул. Комсомольская, д. 4  
Объект № \_\_\_\_\_

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 2015 г.

Локальный сметный расчет № \_\_\_\_\_  
(Локальная смета)

на замена покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа  
Наименование объекта: г. Липки, ул. Комсомольская, д. 4  
Основание: дефектный акт ООО "Спальпроект"

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 572,971 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость 564 чел. час.  
Сметная заработная плата 70,529 тыс. руб.

Шифр рас- ценки и ко- ды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. , руб.	Попра- вочные коэф- фици- енты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и ко- эффи- циенты перес- чета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	4,5	146,55		Е46-04-008-04			
			покрытия				4			
		ЗП			115,91	1,00	521,60	16,00	8345,52	
		ЗМ			30,64	1,00	137,88	5,50	758,34	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84			516,38		7010,24	
		СП от ФОТ	%	48			310,35		4005,85	
		ЗТР	чел-ч	15,90		1,00				71,55

	Всего по позиции									
2	Р58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	4,5	147,03		Р58-1-1			
			кровли							
		ЗП			112,64	1,00	506,88	16,00	8110,08	
		ЗМ			34,39	1,00	154,76	7,41	1146,73	
		в т.ч. ЗПМ			5,81	1,00	(26,15)	16,00	(418,32)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

7938

Исполнитель:   
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			%	71			442,41			
			%	52			346,47		6055,16	
			цел-ч	15,16		1,00			4434,77	68,22

Всего по позиции

3	P58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,4	66,54		1450,52	P58-3-1	19746,74	68,22
---	---------	---	-------	-----	-------	--	---------	---------	----------	-------

ЗП	66,34	1,00	26,54	16,00	424,58
ЭМ	0,20	1,00	0,08	5,60	0,45
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
НР от ФОТ	71		22,02		301,45
СП от ФОТ	52		17,25		220,78
ЗТР	цел-ч	9,10	1,00		3,64

Всего по позиции

4	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м <sup>2</sup>	4,5	1088,55		65,89	P58-13-1	947,26	3,64
---	----------	---	--------------------	-----	---------	--	-------	----------	--------	------

ЗП	33,85	1,00	152,33	16,00	2437,20
ЭМ	3,61	1,00	16,25	9,30	151,08
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	1051,09	1,00	4729,91	3,75	17737,14
НР от ФОТ	71		126,43		1730,41
СП от ФОТ	52		99,01		1267,34
ЗТР	цел-ч	4,52	1,00		20,34

Всего по позиции

5	1010852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посылкой марки РКК-3506	м <sup>2</sup>	-517,5	33,31	1,00	-17237,93	1,00	-17237,93	
---	---------	---	----------------	--------	-------	------	-----------	------	-----------	--

6	каталог 2 кв. стр. 72	Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24.29/1.18*1.02*1.152	м <sup>2</sup>	517,5	24,19	1,00	12518,33	1,00	12518,33	
---	-----------------------	--	----------------	-------	-------	------	----------	------	----------	--

7	E10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев (контробрешетка)	1 м <sup>3</sup>	0,4725	2589,99			E10-01-010-01		
---	---------------	---	------------------	--------	---------	--	--	---------------	--	--

МДС35 п.4.7

ЗП	176,40	1,15	95,85	16,00	1533,62
ЭМ	24,21	1,25	14,30	8,91	127,40
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	2389,38	1,00	1128,98	3,30	3725,64
НР от ФОТ	90		101,60		1380,26
СП от ФОТ	43		51,33		659,46
ЗТР	цел-ч	22,50	1,15		12,23

Исполнитель:  12.23  
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

8	P58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы	100 м2	4,5	1449,86		1392,06		7426,38	12,23
		ЗП			136,79	1,00	615,56	16,00	9848,88	
		ЭМ			7,20	1,00	32,40	8,85	286,74	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	(4,55)	16,00	(72,72)	
		МР			1305,87	1,00	5876,42	3,82	22447,91	
		НР от ФОТ					514,68		7044,34	
		СП от ФОТ					403,07		5159,23	
		ЗТР			18,41	1,00				82,85

9	E12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2	4,5	10878,71		7442,13		44787,10	82,85
	МДС3 п.4.7		и кровля					E12-01-023-01		
		ЗП			310,94	1,15	1609,11	16,00	25745,83	
		ЭМ			91,91	1,25	516,99	8,03	4151,46	
		в т.ч. ЗПМ			9,97	1,25	(56,08)	16,00	(897,30)	
		МР			10475,86	1,00	47141,37	3,54	166880,45	
		НР от ФОТ					1798,41		24511,68	
		СП от ФОТ					920,02		11722,98	
		ЗТР			38,53	1,15				199,39

Всего по позиции

10	1011998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-72	266,88	1,00	-19215,36	1,00	-19215,36	
11	1014136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-549	263,89	1,00	-144875,61	1,00	-144875,61	
12	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (52х0,15х2х1,15х5,5) (конек)	т	0,09867	39841,20	1,00	3931,13	1,00	3931,13	
13	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (40х0,25х2х1,15х5,5) (прижимания)	т	0,1265	39841,20	1,00	5039,91	1,00	5039,91	
14	1013741	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм (52х1,15х4,32) (вентшахта)	т	0,258336	39841,20	1,00	10292,42	1,00	10292,42	
15	каталог 2 кв. 2015г., стр 64	Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 450 м2х1,15)	м2	517,5	317,63	1,00	164373,53	1,00	164373,53	
16	P58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,01	2308,47			P58-2-		

3,0

57,09	820,54	3,0
-------	--------	-----

1	1	383, 21	E10-01
Cruxo			-003-0
Boe			1

90	66,25	900,05	7,6
43	33,47	430,03	
6,63	1,15		

495,00	3805,13	7,6
--------	---------	-----

КОМПЛТ 1	84,84	1,00	84,84	1,00	84,84
----------	-------	------	-------	------	-------

100	0,005	9370,82	E10-03
M2			-003-0
инилов			1

Век	Век	Век	Век	Век
1,15	2,08	28,22	0,1	
43	1,05	13,48		
90				
27,80				

51,12 370,37 0,16

100	0, 04	5832, 03	E10-01
100			-044-1
м2			2
строим			

	608, 80	1, 15	28, 00	16, 00	448, 08	
	12, 84	1, 25	0, 64	8, 77	5, 63	
	0, 88	1, 25	(0, 04)	16, 00	(0, 70)	
	5210, 39	1, 00	208, 42	5, 51	1148, 37	
ॐ	90		29, 73		403, 90	
ॐ	43		15, 02		192, 98	
ॐ	79, 79	1, 15				3, 67

281,81	2198,96	3,67
--------	---------	------

Geometrie: 4/5

2000



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

21 Е26-02-018- Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой 100 Е26-02  
02 модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения м2 -018-0  
МДС35 п.4.7 второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 2

ЗП	77,97	1,15	403,49	16,00	6455,92
ЭМ	68,25	1,25	383,91	6,27	2407,09
В п.ч. ЭПМ	0,98	1,25	(5,51)	16,00	(88,20)
МР	1,90	1,00	8,55	10,53	90,03
НР от ФОТ			368,11		5038,97
СП от ФОТ			243,36		3141,18
ЗТР	8,87	1,15			45,90

**Всего по позиции** **1407,42** **17133,19** **45,90**

22 прайс Сенез Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18\*1,02\*1,152 (расход 450м2х0,3кг/м2х1,02) кг 137,7 54,17 1,00 7459,21 1,00 7459,21

23 Е12-01-012- Ограждение кровель перилами 100 м 0,76 3029,51 Е12-01  
01 ограж -012-0  
МДС35 п.4.7 Деняя 1 55,23 1,15 48,27 16,00 772,34  
ЭМ 46,96 1,25 44,61 7,30 325,67  
В п.ч. ЭПМ 3,66 1,25 (3,48) 16,00 (55,63)  
МР 2927,32 1,00 2224,76 5,53 12302,94  
НР от ФОТ 92 55,89 761,73  
СП от ФОТ 44 28,59 364,31  
ЗТР 6,67 1,15 5,83

ЗП	55,23	1,15	48,27	16,00	772,34
ЭМ	46,96	1,25	44,61	7,30	325,67
В п.ч. ЭПМ	3,66	1,25	(3,48)	16,00	(55,63)
МР	2927,32	1,00	2224,76	5,53	12302,94
НР от ФОТ	92		55,89		761,73
СП от ФОТ	44		28,59		364,31
ЗТР	6,67	1,15			5,83

**Всего по позиции** **2402,12** **14526,99** **5,83**

24 2010777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием п -0,228 53772,45 1,00 -12260,12 1,00 -12260,12  
профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке

25 каталог 2 Снегозадержатель трубочагый Ц:1800/3м:1,18\*1,062\*1,02=550,80 мп 76 550,80 1,00 41860,80 1,00 41860,80  
кв. 2015г. стр. 63

26 Е20-02-010- Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения 1 6 45,73 Е20-02  
08 (1,4х0,6 - 6 шт.) зонп -010-0  
МДС35 п.4.7 8

ЗП	30,22	1,15	208,52	16,00	3336,29
ЭМ	6,68	1,25	50,10	6,89	345,19
В п.ч. ЭПМ	0,13	1,25	(0,98)	16,00	(15,60)
МР	8,83	1,00	52,98	4,67	247,42
НР от ФОТ			240,92		3284,85
СП от ФОТ			147,80		1877,06
ЗТР	3,65	1,15			25,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**Всего по позиции**

27 3010295 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные шт. 6 3739,99 1,00 22439,94 1,00 22439,94

700,32 9090,81 25,19

28 E20-02-010- Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения 1 2 39,56 E20-02-010-0 7 907,86  
07 периметром 3600 мм (1,0х0,8 м - 2 шт.) Зонт 24,67 1,15 56,74 16,00 107,98  
МДС35 п.4.7 ЗП 6,17 1,25 15,43 7,00 107,98  
ЭМ 0,13 1,25 (0,33) 16,00 (5,20) 81,44  
в т.ч. ЗПМ 8,72 1,00 17,44 4,67 81,44  
МР 98 65,63 894,80  
НР от ФОТ 56 40,26 511,31  
СП от ФОТ 2,98 1,15 6,85  
ЗТР

**Всего по позиции**

29 3010294 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм шт. 2 3565,45 1,00 7130,90 1,00 7130,90

195,50 2503,39 6,85

30 А311-01-146 Потруэка. Мусор строительный с потруэкой вручную -1 т 12,925 24,19 А311-0 1-146-1 802,38  
ЗП 3,88 1,00 50,15 16,00 1855,92  
ЭМ 20,31 1,00 262,51 7,07 1855,92  
в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)  
МР 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00  
НР от ФОТ 85 50,15 682,02  
СП от ФОТ 48 24,07 385,14  
ЗТР 0,58 1,00 7,50

**Всего по позиции**

31 А310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т 12,925 8,56 А310-3 005-1 489,02  
ЭМ 8,56 1,00 110,64 4,42 489,02  
в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 (0,00) 0,00 (0,00)

**Всего по позиции**

110,64 489,02 0,00

Прямые затраты по разделу 149460,70 390702,60

Накладные расходы по разделу 4419,76 60289,15

Сметная прибыль по разделу 2696,06 34577,10

**Итого по разделу**

156576,53 485568,85

Итого по всем разделам 485568,85

Заработная плата 4408,10 70529,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Эксплуатация машин

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

18,00

572971,24

Составил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

*Андрей*

Согласовано в сумме 572971,24 руб. 24 коп.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Иванова Л.В.

Государственное учреждение Тульской области  
«Господнальный хозяйственный центр»  
по созданию в строительном