

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

" " " 2015 г.

" " " 2015 г.

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения  
Наименование объекта: Тульская область, Киреевский район, г. Липки, ул. М. Горького, д. 7  
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 111,686 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 165 чел.час.  
Сметная заработная плата 23,066 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость цен на 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	R67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			R67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00		3	16,00	44
		ЭМ			0,89	1,00		0	7,97	0
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00		2	32	0,38
		СП от ФОТ	%	52				2	23	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	R67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			R67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00		3	16,00	41
		НР от ФОТ	%	72		1,00		2	30	0,35
		СП от ФОТ	%	52				21	21	
		ЗТР	чел-ч	5,84						

Исполнитель:

Щека Т.В.

Всего по позиции

92 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M08-03-599-09 демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	Демонтаж этажных щитов	1 шт.	4	7,96					
		ЗП			7,12	1,00	28	16,00	456	
		ЭМ			0,84	1,00	3	6,31	21	
		в т.ч. ЗПМ			0,04	1,00	(0)	16,00	(3)	
		МР			0,00	1,00	0	6,18	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	27		372	3,07
		СП от ФОТ	%	52			19		239	
		ЗТР	цел-ч	0,768						

<b>Всего по позиции</b>										
4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,15	70,58		77		1 088	3,07
		ЗП			70,28	1,00	11	16,00	169	
		ЭМ			0,30	1,00	0	7,87	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	9		122	1,45
		СП от ФОТ	%	52			7		88	
		ЗТР	цел-ч	9,64						

<b>Всего по позиции</b>										
		Прямые затраты по разделу					27		379	1,45
		Накладные расходы по разделу					49		731	
		Сметная прибыль по разделу					40		556	
							30		371	
		<b>Итого по разделу</b>					118		1 658	

**Раздел 2. Монтажные работы**

<b>Щитовое оборудование</b>										
5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1	269,36					
		ЗП			21,51	1,00	22	16,00	344	
		ЭМ			25,57	1,00	26	6,39	163	
		в т.ч. ЗПМ			1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
		МР			222,28	1,00	222	3,42	760	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	22		295	
		СП от ФОТ	%	52			13		189	
		ЗТР	цел-ч	2,32						

Исполнитель: 760  
Цетка Т.В. 295  
189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМПг-650х500х220 IP 54 (ШРМ-3) Цена: =4015/1.18*1.071*1.02	шт.	1	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	2,32
7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5	10,78					
		ЗП						M08-03-575-01		
		ЭМ			10,38	1,00	52	16,00	830	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		МР			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		НР от ФОТ			0,40	1,00	2	10,53	21	
		СП от ФОТ	%	81			49		672	5,60
		ЗТР	%	52			34		432	
			цел-ч	1,12						
Всего по позиции										
8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1	779,25	1,00	779	1,00	779	5,60
9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02	шт.	2	269,45	1,00	539	1,00	539	
10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	2	71,62	1,00	143	1,00	143	
11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1	16,90	1,00	17	1,00	17	
12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см) Цена: =1035/1.18*1.071*1.02	м	0,3	958,18	1,00	287	1,00	287	
13	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1	48,81	1,00	49	1,00	49	
14	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	1 шт.	4	70,24					

Исполнитель:   
Щеголева Т.В.  
599-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				23,73	1,00	95	16,00	1 519	
	ЭМ				2,79	1,00	11	6,31	70	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(1)	16,00	(8)	
	МР				43,72	1,00	175	6,18	1 081	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	91		1 237	10,24
	СП от ФОТ		%	52			62		794	
	ЗТР		чел-ч	2,56						

**Всего по позиции**

434 4 701 10,24

16 www.etm.ru Шит распределительный навесной ШРН-П-10 IP40 пластиковый  
Цена: =412/1.18\*1.071\*1.02

шт. 4 381,42 1,00 1 526 1,00 1 526

17 M08-03-575-01 Прибор или аппарат

1 шт. 10 10,78 M08-03-575-01

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

10,38 1,00 104 16,00 1 661  
0,00 1,00 0 0,00 0  
0,00 1,00 (0) 16,00 (0)  
0,40 1,00 4 10,53 42  
1,00 99 1 345 11,20  
% 81  
% 52  
чел-ч 1,12 864

**Всего по позиции**

274 3 912 11,20

18 Прайс-лист Авт. выкл. ВА47-29 1P 10A 4,5кА х-ка С ИЭК  
ИЭК Цена: =77.36/1.18\*1.071\*1.02  
от30.10.2015

шт. 2 71,62 1,00 143 1,00 143

19 Прайс-лист Авт. выкл. ВА47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С ИЭК  
ИЭК Цена: =73.84/1.18\*1.071\*1.02  
от30.10.2015

шт. 8 68,36 1,00 547 1,00 547

20 Прайс-лист Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК  
ИЭК от Цена: =52.72/1.18\*1.071\*1.02  
30.10.2015

шт. 4 48,81 1,00 195 1,00 195

21 Прайс-лист Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК  
ИЭК от Цена: =52.72/1.18\*1.071\*1.02  
30.10.2015

шт. 4 48,81 1,00 195 1,00 195

**Ввод в здание**

22 M08-02-411-04 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм

1 1 11,38  
ввод 7,21 1,00

ЗП

Исполнитель:

411-04

Щетка Т.В.15



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ		81			7			0,82
		СП от ФОТ		52			5			60
		ЗТР		0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлокабеля на тросе	100 м	0,5	995,31					
		ЭП								
		ЭМ			244,01	1,00	122	16,00	1	952
		в т.ч. ЗПМ			158,17	1,00	79	5,76		456
		МР			2,27	1,00	(1)	16,00	(18)	
		НР от ФОТ			593,13	0,00	0	5,33	0	
		СП от ФОТ		81		1,00	117		1	596
		ЗТР		52			80		1	024
			чел-ч	27,76						13,88

Всего по позиции

24 398 5 028 13,88

24	5090801	Трос стальной	м	50	48,04	1,00	2 402	1,00	2 402	
----	---------	---------------	---	----	-------	------	-------	------	-------	--

25	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлокабели РЗ-ЦХ-32 Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02	м	30	55,31	1,00	1 659	1,00	1 659	
----	------------------------------------	--	---	----	-------	------	-------	------	-------	--

26	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлокабели РЗ-ЦХ-22 Цена: =35.03/1.18*1.071*1.02	м	20	32,43	1,00	649	1,00	649	
----	------------------------------------	--	---	----	-------	------	-----	------	-----	--

27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0015	37 896,75	1,00	57	1,00	57	
----	---------	--	---	--------	-----------	------	----	------	----	--

28	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,3	127,29					
		ЭП								
		ЭМ			78,76	1,00	24	16,00	378	
		в т.ч. ЗПМ			11,60	1,00	3	6,68	23	
		МР			0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
		НР от ФОТ			36,93	1,00	11		50	
		СП от ФОТ		81		1,00	23		309	
		ЗТР		52		1,00	16		99	

Исполнитель: 50  
11.04.2015  
Щетка Т.В.

Всего по позиции								
29	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,2	65,63	77	959	2,69
		ЗП			47,38	9	152	
		ЭМ			3,87	1	5	
		в т.ч. ЗПМ			1,00	(0)	(1)	
		МР			0,25	3	14	
		НР от ФОТ			14,38	9	124	1,08
		СП от ФОТ	%	81	1,00	6	80	
		ЗТР	%	52				
			цел-ч	5,39				

Всего по позиции				
30	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг (А) -LS 5* 6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02 210	М	30	142,26
			1,00	4 268
			1,00	1,00
			375	1,08
			28	
			4 268	

1	Каталог РКЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210	М	20	26,94	1,00	539	1,00	539
---	--	---	----	-------	------	-----	------	-----

2	Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,9	548,03	Е46-03-011-01	
	ЗП					121	
	ЭМ				134,19	1,00	1 932
	в т.ч. ЗПМ				413,84	1,00	1 505
	НР				38,16	1,00	(550)
	НР от ФОТ				0,00	1,00	0
	СП от ФОТ			84		154	2 085
	ЗТР			48		92	14,08
				15,64			1 191

[illegible]

1 521 13,68  
Исполнитель *Ильин*  
Ильин Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										
34	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	80	7,87	1,00	630	1,00	630	13,68
35	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02	м	10	17,96	1,00	180	1,00	180	
36	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	140	1,48	1,00	207	1,00	207	
37	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02	шт.	17	4,17	1,00	71	1,00	71	
38	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,1	127,29		M08-02-412-04			
					78,76	1,00	8	16,00	126	
					11,60	1,00	1	6,68	8	
					0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
					36,93	1,00	4	4,48	17	
			%	81		1,00	8		103	0,90
			%	52			5		66	
			чел-ч	8,96						
<b>Всего по позиции</b>										
39	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)- LS 5*6 3/2015, стр. 210	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02	м	10	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423	0,90
40	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,4	65,63		M08-02-412-02			
					47,38	1,00	19	16,00	303	
					3,87	1,00	2	6,68	10	
					0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
					14,38	1,00	6	4,86	28	
			%	81		1,00	18		247	2,16
			%	52			12		159	
			чел-ч	5,39						

Всего по позиции

Исполнитель 47  
Щетка Т.В.

57

22.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210		м	40	26,94	1,00	1 078	1,00	1 078	
42	M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,4	83,77						
	ЗП				55,29	1,00	22	16,00	354	
	ЭМ				5,80	1,00	2	6,68	15	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(2)	
	МР				22,68	1,00	9	4,59	42	
	НР от ФОТ	%	81				21		288	2,52
	СП от ФОТ	%	52				14		185	
	ЗТР	чел-ч	6,29							
<b>Всего по позиции</b>										
43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02 210	м	40	62,36	1,00	2 494	1,00	2 494	884	2,52
44	M10-06-037-12 Установка соединительной коробки	100 шт.	0,08	455,63						
	ЗП				204,68	1,00	16	16,00	262	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				250,95	1,00	20	2,32	47	
	НР от ФОТ	%	85				16		223	1,98
	СП от ФОТ	%	52				11		136	
	ЗТР	чел-ч	24,72							
<b>Всего по позиции</b>										
45	Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GB41004 3/2015, стр.264 Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02	шт.	8	7,69	1,00	62	1,00	62	668	1,98
<b>Электроустановочные изделия</b>										
46	M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,08	424,88						
	ЗП				292,93	1,00	23	16,00	375	
	ЭМ				13,19	1,00	1	5,85	6	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				118,76	1,00	10	2,32	22	

M08-03-591-01  
Исполнитель: 6  
Штака Т.В. 22



Всего по позиции										
47	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8	29,46	1,00	236	1,00	236	2,53

48	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый шт.	100	0,08	1 420,03	M08-03-593-06
	ЗП				654,83	52
	ЭМ				201,43	16
	в т.ч. ЗПП				11,11	(1)
	MP				563,77	45
	НР от ФОТ			81		51
	СП от ФОТ			52		35
	ИТР			70,64		443
						5,65

Всего по позиции				
49	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART SS 02-260 Цена: =700/1.18*1.071*1.02	шт.	8
			648,05	1,00
			5 184	1,00
			2 222	5,65

№	Е46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0, 1	338, 64	Е46-03-014-47
	ЗП				90, 86	9
	ЭМ				1, 00	145
	в т.ч. ЗПМ				247, 78	25
	НР				1, 00	(0)
	НР от ФОТ				0, 00	16, 00
	СП от ФОТ				0, 00	0
	ЗТР				1, 00	9
			%	84		122
			%	48		70
			цел-ч	11, 40		1, 14

Всего по позиции			
1	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий
		0,14	54,04
		48	473
			1,14

6  
1  
(0)

	Всего по позиции				15	210	0,77
52 P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	к 100 отверстий	0,14	155,88	P69-2-2		
	ЗП			126,24	18	16,00	
	ЭМ			29,64	4	5,50	283
	в т.ч. ЗПМ			0,00	(0)	16,00	23
	НР			0,00	0	0,00	(0)
	НР от ФОТ	%	66		14		0
	СП от ФОТ	%	40				187
	ЭТР	чел-ч	15,84		9		2,22
							113

Всего по позиции		45	606	2,22
53	Е46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных	0,024	2 002,23	
	площадью до 0,1 м2	1 м3		
		задел		
		ки		
	ЗП		568,66	
	ЭМ		24,41	
	в т.ч. ЗПМ		1,00	
	МР		1,00	
	НР от ФОТ		1,00	
	СП от ФОТ		1,00	
	ЗТР		1,00	
			14	16,00
			1	9,25
			(0)	16,00
			34	5,11
			14	183
			8	105
				1,81
				75,22

Всего по позиции		71	684	1,81
Р61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2	0,095	1 923,26
	повер			
ЗП				
ЭМ		63	16,00	1 001
в т.ч. ЗПМ		4	7,93	29
МР		(2)	16,00	(25)
НР от ФОТ		117	4,50	524
СП от ФОТ		51	1,00	687
ЗТР		32	1,00	410
	чел-ч		84,74	8,05

Всего по позиции	267	2 651	8,05
------------------	-----	-------	------

Исполнитель:  
Медведка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окраш иваем ой	0,095	1 442,59			E15-04-025-08		
	ЗП				432,56	1,15	47	16,00	756	
	ЭМ				6,91	1,25	1	9,25	8	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
	МР				1 003,12	1,00	95	4,95	472	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	45		605	5,57
	СП от ФОТ		%	37			22		280	
	ЗТР		чел-ч	51,01						

Всего по позиции

210 2 121 5,57

Система уравнивания потенциалов

56	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,05	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	7	16,00	107	
	ЭМ				413,84	1,00	21	4,04	84	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9		116	0,78
	СП от ФОТ		%	48			5		66	
	ЗТР		чел-ч	15,64						

Всего по позиции

42 373 0,78

57	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,3	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	39	16,00	626	
	ЭМ				63,24	1,00	19	5,50	104	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	6	10,00	55	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	37		507	4,56
	СП от ФОТ		%	52			25		326	
	ЗТР		чел-ч	15,20						

Всего по позиции

126 1 618 4,56

58	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	30	7,87	1,00	236	1,00	236	
59	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	52	1,48	1,00	77	1,00	77	

Исполнитель:   
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,3	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР				36,93	1,00	11	4,48	50	
	НР от ФОТ		%	81			23		309	2,69
	СП от ФОТ		%	52			16		199	
	ЗТР		чел-ч	8,96						

<b>Всего по позиции</b>							<b>77</b>		<b>959</b>	<b>2,69</b>
61	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	1000 м	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898	

Прямые затраты по разделу							34 019		55 084	
Накладные расходы по разделу							1 026		13 913	
Сметная прибыль по разделу							670		8 602	
<b>Итого по разделу</b>							<b>35 717</b>		<b>77 599</b>	

**Раздел 3. Заземление**

62	E01-02-057-02 МДС35 п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,063	1 122,66			E01-02-057-02		
	ЗП		грунт		1 122,66	1,00	71	16,00	1 132	
	НР от ФОТ		%	61			51		691	11,16
	СП от ФОТ		%	31			27		351	
	ЗТР		чел-ч	154,00						

<b>Всего по позиции</b>							<b>149</b>		<b>2 174</b>	<b>11,16</b>
63	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0,3	174,37			M08-02-471-01		
	ЗП				94,05	1,00	28	16,00	451	
	ЭМ				50,90	1,00	15	6,35	97	
	в т.ч. ЗПМ				2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
	МР				29,42	1,00	9	5,19	46	
	НР от ФОТ		%	81			27		375	3,21
	СП от ФОТ		%	52			19		241	
	ЗТР		чел-ч	10,70						

Всего по позиции



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3сп2, размером 50х50х5 мм	Т	0,03393	29 477,17	1,00	1 000	1,00	1 000	
65	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,1	348,48			M08-02-472-07		
	ЗП				187,23	1,00	19	16,00	300	
	ЭМ				75,54	1,00	8	6,26	47	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР				85,71	1,00	9	4,10	35	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	18		247	2,13
	СП от ФОТ		%	52			12		159	
	ЗТР		цел-ч	21,30						
<b>Всего по позиции</b>										
66	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	Т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	788	2,13
67	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,3	263,16			M08-02-472-02		
	ЗП				145,91	1,00	44	16,00	700	
	ЭМ				67,87	1,00	20	6,24	127	
	в т.ч. ЗПМ				2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
	МР				49,38	1,00	15	5,23	77	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	42		578	4,98
	СП от ФОТ		%	52			29		371	
	ЗТР		цел-ч	16,60						
<b>Всего по позиции</b>										
68	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	Т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	
69	E01-02-061-01 МДС35 п.4.7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39			E01-02-061-01		
	ЗП		грунт		620,39	1,00	39	16,00	625	
	НР от ФОТ		%	61		1,00	28		381	6,41
	СП от ФОТ		%	31			15		194	
	ЗТР		цел-ч	88,50						
<b>Всего по позиции</b>										
70	E13-03-004-26 МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,027	367,84			E13-03-004-26		
	ЗП		окраш		32,48	1,15				
	ЭМ		иваем ой		5,94	1,25				

Исполнитель:   
Шеголева Т.В.

Всего по позиции	12	71	0,12
------------------	----	----	------

Прямые затраты по разделу	3 705	7 108
Накладные расходы по разделу	167	2 283
Сметная прибыль по разделу	103	1 324
<b>Итого по разделу</b>	<b>3 976</b>	<b>10 715</b>

71	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	37	3,83	П01-11- 028-01	
		ЗП					
		НР от ФОТ	00	55	3,83	1,00	142
		СП от ФОТ	00	32		1,00	92
		ЗТР	чел-ч	0,32			57
							2 267
							1 247
							11,84
							725

Всего по позиции		291	4 239	11,84
2	П01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	14,60	
	измерение			
	ЗП			
	НР от ФОТ	15	16,00	234
	СП от ФОТ	9	1,00	129
	ЗТР	6		75
	итого	30		438
	ЗП			
	НР от ФОТ	55		
	СП от ФОТ	32		
	ЗТР	1,22		
	итого	87		1,22

Всего по позиции	30	438	1,22
Прямые затраты по разделу	157	2 501	
Накладные расходы по разделу	101	1 376	
Сметная прибыль по разделу	63	800	
<b>Итого по разделу</b>	<b>321</b>	<b>4 677</b>	

Итого по всем разделам

Исполнитель: 

Итого 19 648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		строительных работ							17 846	
		монтажных работ							37 171	
		прочих затрат							4 677	
		Масса мусора							0	
		Зарботная плата					1 444		23 066	
		Эксплуатация машин					696		3 392	
		в том числе заработная плата машинистов					44		713	
		Материалы					35 792		38 966	
		в том числе оборудование							0	
		Накладные расходы по смете					1 334		18 128	
		Сметная прибыль по смете					866		11 097	
		Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку							0	
		Итого							94 649	
		НДС, %							17 037	
		Всего							111 686	
									18,00	

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 111686 руб  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

*И.И.И.*

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:  
Щетка Т.В. *Т.В. Щетка*