

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: Тульская область, Киреевский район, г. Липки, ул. Трудовая, д. 20
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 78,52 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 122 чел.час.
Сметная заработная плата 16,802 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Мпп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед., изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффиц. интенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,03	46,96			Р67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	1	16,00	22	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	1		16	0,19
		СП от ФОТ	%	52						
		ЗТР	чел-ч	6,32			1		11	

Всего по позиции										3	49	0,19
2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,03	42,57			Р67-4-1				
		ЗП			42,57	1,00	1	16,00	20			
		НР от ФОТ	%	72		1,00	1		14	0,18		
		СП от ФОТ	%	52								
		ЗТР	чел-ч	5,84			1		10			

Всего по позиции

4902

Исполнитель: Щетка Т.Б. 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M08-03-599-09	Демонтаж этажных щитов	1 шт.	2,00	7,96			M08-03-599-09		
	Демонтаж МДС									
	81-37.2004 п.									
	3.2.1. (4)									

ЭП	7,12	1,00	14	16,00	228	
ЭМ	0,84	1,00	2	6,31	11	
в т.ч. ЗПМ	0,04	1,00	(0)	16,00	(1)	
МР	0,00	1,00	0	6,18	0	
НР от ФОТ		1,00	14		185	1,54
СП от ФОТ			9		119	
ЗТР	0,768					

Всего по позиции	39	543	1,54
4 Р67-3-1	100 м	0,08	70,58
Демонтаж кабеля		70,28	1,00
ЭП		0,30	1,00
ЭМ		0,13	1,00
в т.ч. ЗПМ		1,00	0
МР		0,00	0
НР от ФОТ		1,00	5
СП от ФОТ		72	52
ЗТР	9,64		4

Всего по позиции	15	202	0,77
-------------------------	-----------	------------	-------------

Прямые затраты по разделу	24	371
Накладные расходы по разделу	21	280
Сметная прибыль по разделу	15	187
Итого по разделу	60	838

Раздел 2. Монтажные работы

Щитовое оборудование

5 M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1,00	269,36	M08-03-572-03
ЭП				21,51	1,00
ЭМ				25,57	1,00
в т.ч. ЗПМ				1,26	1,00
МР				222,28	1,00
НР от ФОТ					81
СП от ФОТ					52
ЗТР				2,32	

Исполнитель: 295 2132
 15
 Шетка Т.В. ММ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

6	www.etm.ru	Шит с монтажной панелью ШМПг-650х500х220 IP 54 (ШРМ-3)	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	2,32
		Цена: =4015/1.18*1.071*1.02								

7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	3,00	10,78			M08-03-575-01		
		ЭП			10,38	1,00	31	16,00	498	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		В т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	1	10,53	13	
		НР от ФОТ				1,00	30		403	
		СП от ФОТ					20		259	
		ЗТР								3,36
		Чел-ч		1,12						

Всего по позиции

8	Прайс IEK от	Выключатель-разъединитель ВР32М-31А30220 100А IEK	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
	30.10.2015	Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02								

9	Прайс IEK от	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кВ х-ка С ИЭК	шт.	1,00	269,45	1,00	269	1,00	269	
	30.10.2015	Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02								

10	Прайс-лист IEK от	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	72	
	30.10.2015	Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02								

11	Прайс-лист IEK от	DIN-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
	30.10.2015	Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02								

12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см)	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
		Цена: =1035/1.18*1.071*1.02								

13	Прайс-лист IEK от	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
	30.10.2015	Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								

14	Прайс-лист IEK от	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
	30.10.2015	Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								

15	M08-03-599-09	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, Масса шитка до 6 кг (монтаж шитов элажных)	1 шт.	2,00	70,24					
----	---------------	---	-------	------	-------	--	--	--	--	--

Исполнитель:
М08-03-
Заказчик Т.В. Мельник

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗП										
ЭМ					23,73	1,00	47	16,00	759	
в т.ч., ЭПМ					2,79	1,00	6	6,31	35	
МР					0,13	1,00	(0)	16,00	(4)	
НР от ФОТ					43,72	1,00	87	6,18	540	
СП от ФОТ						1,00	45		618	5,12
ЗТР							31		397	
					%	81				
					%	52				
					цел-ч	2,56				

Всего по позиции

216 2 349 5,12

16	www.etm.ru	Штп распределительный навесной ШРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	2,00	381,42	1,00	763	1,00	763	
Цена: =412/1.18*1.071*1.02										

17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	11,00	10,78					
----	---------------	--------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

М08-03-575-01										
ЗП					10,38	1,00	114	16,00	1 827	
ЭМ					0,00	1,00	0	0,00	0	
в т.ч., ЭПМ					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР					0,40	1,00	4	10,53	46	
НР от ФОТ						1,00	108		1 480	12,32
СП от ФОТ							74		950	
ЗТР										
					%	81				
					%	52				
					цел-ч	1,12				

Всего по позиции

300 4 303 12,32

18	Прайс-лист ИЭК	Авт. выкл. ВА47-29 1P 10А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	72	
от30.10.2015 Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02										

19	Прайс-лист ИЭК	Авт. выкл. ВА47-29 1P 25А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	10,00	68,36	1,00	684	1,00	684	
от30.10.2015 Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02										

20	Прайс-лист ИЭК оп	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	
30.10.2015 Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02										

21	Прайс-лист ИЭК оп	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	
30.10.2015 Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02										

Ввод в здание

22	M08-02-411-04	Ввод тибкий, наружный диаметр металлолукана до 27 мм	1 шт.	1,00	11,38					
ЗП			Ввод		7,21	1,00				



Всего по позиции	23	377	0,82
------------------	----	-----	------

23	М08-02-411-01	Прокладка металлопроката на тросе	100 м	0,10	995,31	М08-02-411-01
----	---------------	-----------------------------------	-------	------	--------	---------------

Всего по позиции	79	1 005	2,78
------------------	----	-------	------

25	Карант ЕХЦЦС Метанолуыкав РЗ-ЦХ-32	М	10,00	55,31	1,00	553	1,00	553
3/2015,	Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02							

27	М08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0,10	127,29	М08-02-412-04
----	---------------	--	-------	------	--------	---------------

Всего по позиции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Каталог РХЦС Кабель ВРГнр (А) -LS 5* 6 3/2015, стр. 210	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02	М	10,00	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423	

29	E46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,75	548,03						
	Бороз									
	ЭП			134,19	1,00	101	16,00	1 610		
	ЭМ			413,84	1,00	310	4,04	1 254		
	в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(29)	16,00	(458)		
	МР			0,00	1,00	0	0,00	0		
	НР от ФОТ	%	84			128		1 737	11,73	
	СП от ФОТ	%	48			77		993		
	ЗТР	цел-ч	15,64							

30	M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,75	212,02						
	Всего по позиции					616		5 594	11,73	
	ЭП			130,42	1,00	98	16,00	1 565		
	ЭМ			63,24	1,00	47	5,50	261		
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
	МР			18,36	1,00	14	10,00	138		
	НР от ФОТ	%	81			93		1 268	11,40	
	СП от ФОТ	%	52			64		814		
	ЗТР	цел-ч	15,20							

31	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 20мм	М	70,00	7,87	1,00	551	1,00	551		
	Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02									

32	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 32мм	М	5,00	17,96	1,00	90	1,00	90		
	Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02									

33	www.etm.ru Держатель для труб 20мм	шт.	122,00	1,48	1,00	181	1,00	181		
	Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02									

34	www.etm.ru Держатель для труб 32 мм	шт.	8,00	4,17	1,00	33	1,00	33		
	Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02									

35	M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,05	127,29						
	ЭП			78,76	1,00	4	16,00	4		
	ЭМ			11,60	1,00	4		4		
	в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(1)		

Исполнитель: М08-02-412-04
 Шетка Р.В. (1)

№1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	81	36,93	1,00	2	4,48	8	0,45
				52		1,00	4		52	
				8,96			3		33	

Всего по позиции

36	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6	М	5,00	142,26	1,00	711	1,00	711	160	0,45
3/2015, стр. 210	Цена: =153,66/1.18*1.071*1.02									

37	М08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,20	65,63			М08-02-412-02			
	ЗП			47,38	1,00	9	16,00	152		
	ЭМ			3,87	1,00	1	6,68	5		
	в т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0)	16,00	(1)		
	МР			14,38	1,00	3	4,86	14		
	НР от ФОТ				1,00	9		124		
	СП от ФОТ					6		80		
	ЗТР			5,39						1,08

Всего по позиции

38	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5	М	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539	375	1,08
3/2015, стр. 210	Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02									

39	М08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,50	83,77			М08-02-412-03			
	ЗП			55,29	1,00	28	16,00	442		
	ЭМ			5,80	1,00	3	6,68	19		
	в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(3)		
	МР			22,68	1,00	11	4,59	52		
	НР от ФОТ				1,00	26		360		
	СП от ФОТ					18		231		
	ЗТР			6,29						3,15

Всего по позиции

40	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*4	М	50,00	62,36	1,00	3 118	1,00	3 118	1 104	3,15
3/2015, стр. 210	Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02									

Исполнитель: 
Шетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

41 M10-06-037-12 Установка соединительной коробки

100	0,04	455,63								
шт.										
ЗП		204,68	1,00				8	16,00	131	
ЭМ		0,00	1,00				0	0,00	0	
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00				(0)	16,00	(0)	
МР		250,95	1,00				10	2,32	23	
НР от ФОТ			1,00				8		111	0,99
СП от ФОТ							5		68	
ЗТР		24,72								

Всего по позиции

31 333 0,99

42 Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004
3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02
стр.264

шт.	4,00	7,69	1,00	31	1,00	31
-----	------	------	------	----	------	----

Электроустановочные изделия

43 M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке

100	0,04	424,88								
шт.										
ЗП		292,93	1,00				12	16,00	187	
ЭМ		13,19	1,00				1	5,85	3	
в т.ч. ЗПМ		0,38	1,00				(0)	16,00	(0)	
МР		118,76	1,00				5	2,33	11	
НР от ФОТ			1,00				11		151	1,26
СП от ФОТ							8		97	
ЗТР		31,60								

Всего по позиции

37 449 1,26

44 5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки

шт.	4,00	29,46	1,00	118	1,00	118
-----	------	-------	------	-----	------	-----

Светотехнические изделия

45 M08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый

100	0,04	1 420,03								
шт.										
ЗП		654,83	1,00				26	16,00	419	
ЭМ		201,43	1,00				8	6,49	52	
в т.ч. ЗПМ		11,11	1,00				(0)	16,00	(7)	
МР		563,77	1,00				23	3,24	73	
НР от ФОТ			1,00				25		345	2,83
СП от ФОТ							17		222	
ЗТР		70,64								

Всего по позиции

Исполнитель: М.В.И.
Итого Т.В. 1 111 2,83

Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART SS 02-260
Цена: =700/1.18*1.071*1.02

Прочие работы

Свертление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях	100	0,04	338,64		Е46-03-014-47	58	
Стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстий						
ЭП			90,86	1,00	4	16,00	58
ЭМ			247,78	1,00	10	5,50	55
в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)
МР			0,00	1,00	0	0,00	0
НР оп	ФОТ	%			4		49
СП оп	ФОТ	%			2		28
ЭПР		цел-ч	11,40				0,46

Всего по позиции

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	отверстий	0,14	54,04	1,00	6	16,00	98	
ЭП			43,76	1,00	1	5,50	8	
ЭМ			10,28	1,00	(0)	16,00	(0)	
в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
МР			0,00	1,00	5		65	0,77
НР от ФОТ				1,00	3		39	
СП от ФОТ								
ИТР								

Всего по позиции

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100	0,14	155,88				Р69-2-2		
	отверстий								
ЭП	стиль		126,24	1,00	18	16,00	283		
ЭМ			29,64	1,00	4	5,50	23		
В т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
MP			0,00	1,00	0	0,00	0		
HP от ФОТ	%	66							
СП от ФОТ	%	40							
	цел-ч	15,84			14		187	2,22	
					9		113		

Всего по позиции

Заделка оверлей, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м ²	1 м ³ задел ки	0,018	2 002,23	1,00
ЭП			568,66	1,00
М			24,41	1,00

Е46-03-017-05

Исполнитель: *М.В. Б.*

Подпись: *М.В. Б.*

10 16 00 04

8 15 04

10 16 00
0,15
4
017-05
Меткатб.
Меткатб.
Меткатб.

Всего по позиции

100	0,07	1 923,26	P61-1-2
m ₂			
повер			

Всего по позиции

100	0,07	1 442,59	E15-04-025-08
м2			
окраш			
иваем			
ой			

Всего по позиции

100 м	0,05	548,03	E46-03-
60р03			011-01

Neurofibrillary:

Илья Т.Б. 42 373 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

54	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02			M08-10-010-01		
		ЭП			130,42	1,00	39	16,00	626	
		ЭМ			63,24	1,00	19	5,50	104	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	6	10,00	55	
		НР от ФОТ				1,00	37		507	4,56
		СП от ФОТ					25		326	
		ЗТР			15,20					

55	www.eetm.ru	Труба гофрированная diam. 20мм	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02								

56	www.eetm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02								

57	M08-02-412-04	Загибывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
		ЭП			78,76	1,00	24	16,00	378	
		ЭМ			11,60	1,00	3	6,68	23	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			36,93	1,00	11	4,48	50	
		НР от ФОТ				1,00	23		309	2,69
		СП от ФОТ					16		199	
		ЗТР			8,96					

58	5020505	Провода силовые для электрических устройств на напряжение до 450 В с 1000 Медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	м	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898	
		Всего по позиции					77		959	2,69

Прямые затраты по разделу	21 393	36 228
Накладные расходы по разделу	719	9 782
Сметная прибыль по разделу	470	6 022
Итого по разделу	22 583	52 032

Раздел 3. Заземление

59	E01-02-057-02	Разработка траншея вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 МЗ		0,063	1 122,66					
	МДС35 п.4.7	откосами, трунпа траншеи 2	группа							

Исполнитель:
057-02
Щетка Т.В. Мейер

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗП	ЗП				1 122,66	1,00	71	16,00	1 132	
НР от ФОТ	НР от ФОТ		%	61		1,00	51		691	11,16
СП от ФОТ	СП от ФОТ		%	31			27		351	
ЗТР	ЗТР		цел-ч	154,00						

Всего по позиции

149

2 174

11,16

60 M08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм

10 шт. 0,30

174,37

M08-02-471-01

451

ЗП

94,05

1,00

28

16,00

97

ЭМ

50,90

1,00

15

6,35

(12)

в т.ч. ЗПМ

2,40

1,00

9

5,19

46

МР

29,42

1,00

27

375

241

НР от ФОТ

81

52

19

СП от ФОТ

52

1,00

ЗТР

10,70

Всего по позиции

98

1 210

3,21

61 1011641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм

т 0,0339

29 477,17

1,00

999

1,00

999

62 M08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строкительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2

100 м 0,10

348,48

M08-02-472-07

300

ЗП

187,23

1,00

19

16,00

47

ЭМ

75,54

1,00

8

6,26

(5)

в т.ч. ЗПМ

3,16

1,00

(0)

16,00

35

МР

85,71

1,00

9

4,10

247

НР от ФОТ

81

52

18

СП от ФОТ

52

1,00

12

ЗТР

21,30

Всего по позиции

66

788

2,13

63 1014686 Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп

т 0,0196

30 844,80

1,00

605

1,00

605

64 M08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2

100 м 0,30

263,16

M08-02-472-02

700

ЗП

145,91

1,00

44

16,00

127

ЭМ

67,87

1,00

20

6,24

(13)

в т.ч. ЗПМ

2,78

1,00

(1)

16,00

77

МР

49,38

1,00

15

5,23

578

НР от ФОТ

81

52

42

СП от ФОТ

52

1,00

29

ЗТР


16,60

Всего по позиции

150

1 863

4,98

Исполнитель: 
 Жигалов Т.В.
 150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	

66	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100	0,063	620,39			E01-02-061-01		
	МДС35 п.4.7		м3							
	ЗП		групп		620,39	1,00	39	16,00	625	
	НР от ФОТ		%	61		1,00	28		381	6,41
	СП от ФОТ		%	31			15		194	
	ЗТР		цел-ч	88,50						

Всего по позиции

82 1 200 6,41

67	E13-03-004-26	Окраска металлических отгрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100	0,027	367,84			E13-03-004-26		
	МДС35 п.4.7		м2							
	ЗП		окраш							
	ЭМ		иваем							
	в т.ч. ЗПМ		ой		32,48	1,15	1	16,00	16	
	МР				5,94	1,25	0	5,89	1	
	НР от ФОТ		%	69		1,25	(0)	16,00	(0)	
	СП от ФОТ		%	48		1,00	9	3,90	35	
	ЗТР		цел-ч	3,83		1,15	1		11	0,12

Всего по позиции

12 71 0,12

Прямые затраты по разделу	3 704	7 107	
Накладные расходы по разделу	167	2 283	
Сметная прибыль по разделу	103	1 324	
Итого по разделу	3 975	10 714	

Раздел 4. Пусконаладочные работы

68	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	22,00	3,83			П01-11-028-01		
	ЗП		линия							
	НР от ФОТ		%	55	3,83	1,00	84	16,00	1 348	
	СП от ФОТ		%	32		1,00	55		741	7,04
	ЗТР		цел-ч	0,32			34		431	

Всего по позиции

173/исполнителя 2,520 7,04

Щетка Т.В. МВР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60			П01-11-010-01		

ЗП										
НР от ФОТ							15	16,00	234	
СП от ФОТ			%	55		1,00	9		129	1,22
ЗТР			%	32		1,00	6		75	
			Чел-ч	1,22						

Всего по позиции			30						438	1,22
------------------	--	--	----	--	--	--	--	--	-----	------

Прямые затраты по разделу			99						1 582	
Накладные расходы по разделу			64						870	
Сметная прибыль по разделу			40						506	
Итого по разделу			203						2 958	

Итого по всем разделам									66 542	
Масса мусора				т					0	
Заработная плата							1 051		16 802	
Эксплуатация машин							527		2 506	
В том числе заработная плата машинистов							35		583	
Материалы							23 644		25 980	
Затраты на производство работ в зимнее время									0	
Накладные расходы по смете			971						13 215	
Сметная прибыль по смете			628						8 039	
Итого									66 542	
НДС, %									11 978	
Всего									78 520	

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»
18,00

Составил /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 78 520 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Щетка Т.В.