

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____
" " _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____
" " _____ 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г.Липки, ул.М Горького, д.5
Наименование объекта: г.Липки, ул.М Горького, д.5
Основание: дефектный акт

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 446,001 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 856 чел.час.
Сметная заработная плата 108,499 тыс.руб.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0454	1536,72			E46-04-012-02		
		ЗП			1306,07	1,00	59,30		16,00	948,73
		ЭМ			230,65	1,00	10,47		7,93	83,04
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	(4,43)		16,00	(70,95)
		МР			0,00	1,00	0,00		0,00	0,00
		НР от ФОТ	%	84			63,09			856,53
		СП от ФОТ	%	48			37,92			489,45
		ЗТР	чел-ч	172,76		1,00				7,84

Всего по позиции

170,78

2377,78
Исполнитель: *Еромина Н.Н.*
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E10-01-034-01 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проем	0,0454	10425,48			E10-01-034-01		
	ЗП				1395,03	1,15	72,83	16,00	1165,35	
	ЭМ				328,03	1,25	18,62	8,38	156,00	
	в т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	(1,26)	16,00	(20,17)	
	МР				8702,42	1,00	395,09	4,76	1880,63	
	НР от ФОТ		%	90			78,54		1066,97	
	СП от ФОТ		%	43			39,68		509,77	
	ЗТР		цел-ч	170,75		1,15				8,91

Всего по позиции

3	РХЦС 2/2015 стр50	Оконный блок ПВХ глухой 1100 x 1700 - 2шт ; восьмитрантный площадью -0,8м2 - 1шт Ц=2310/1,26/1,18*1,02*1,057	м2	4,54	1675,08	1,00	7604,86	1,00	4778,72	8,91
4	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,022	3582,78			P58-20-1		
	ЗП				330,04	1,00	7,26	16,00	116,17	
	ЭМ				4,79	1,00	0,11	8,62	0,91	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	(0,02)	16,00	(0,36)	
	МР				3247,95	1,00	71,45	2,40	171,49	
	НР от ФОТ		%	71			6,04		82,74	
	СП от ФОТ		%	52			4,73		60,60	
	ЗТР		цел-ч	41,41		1,00				0,91

Всего по позиции

5	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,004	39841,20	1,00	-159,36	1,00	431,91	0,91
6	РХЦС 2/2015 стр50	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	м	2,20	160,65	1,00	353,43	1,00	353,43	

7 E15-02-031-01
МДС35 п.4.7

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских

100 м2 штук атури ваемо й	0,012	4343,08			E15-02-031-01					
ЗП		1771,24	1,15	24,44	16,00		391,09			
ЭМ		61,39	1,25	0,92	7,93		7,30			
в т.ч. ЗПМ		26,00	1,25	(0,39)	16,00		(6,24)			
МР		2510,45	1,00	30,13	3,90		117,49			
НР от ФОТ	%	80		23,59			317,86			

Исполнитель: *Еренина Н.Н.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП ОТ ФОТ			37		11,61		147,01		2,82	
ЗТР			204,06		1,15					

	Всего по позиции		90,69	980,75	2,82
8	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2	0,012	1762,95
		окраш иваем ой		E15-04- 005-03	
	ЗП				
	ЭМ				
	в т.ч. ЗПМ				
	МР				
	НР от ФОТ				
	СП от ФОТ				
	ЗТР				
			1,15	16,00	79,38
			1,25	9,22	1,33
			1,25	(0,00)	(0,06)
			1,00	3,04	50,85
	%	80	16,73	4,72	63,55
	%	37	2,32	29,39	0,59
	Чел-ч	42,90	1,15		

Всего по позиции	28,87	224,50	0,59
Итого по подразделу	8783,62	16592,56	

Замена дверного блока						
9	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,04	1016,21	E46-04-012-03
		ЗП				
		ЭМ			785,56	1,00
		в т.ч. ЗПМ			230,65	1,00
		МР			97,68	1,00
		НР от ФОТ	%		0,00	1,00
		СП от ФОТ	%	84		0,00
		СТР	цел-ч	48		34,98
				103,91		21,02
						502,76
						73,16
						(62,52)
						0,00
						474,84
						271,33
						4,16

Всего по позиции		96,65	1322,09	4,16
0	Е09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы МДС35 п.4.7	1 м2 проем а	4,00	62,10
	ЗП			
	ЭМ			
	в т.ч. ЗПМ			
	МР			
	НР от ФОТ			
	СП от ФОТ			
	ЗТР			
		1,15	102,35	16,00
		1,25	72,35	8,19
		1,25	(0,00)	16,00
		1,00	101,52	8,17
	%		82,90	1129,94
	%		73,95	949,81
	чел-ч	1,15		11,04
		2,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
11	2038116	Дверь металлическая однополная , утепленная, окрашенная огнезащитным составом	шт.	2,00	9665,90	1,00	19331,80	1,00	19331,80	11,04
Всего по позиции										
12	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,01	4343,08			E15-02- 031-01		
		ЗП	штук		1771,24	1,15	20,37	16,00	325,91	
		ЭМ	штук		61,39	1,25	0,77	7,93	6,09	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	(0,33)	16,00	(5,20)	
		МР			2510,45	1,00	25,10	3,90	97,91	
		НР от ФОТ					19,66		264,89	
		СП от ФОТ					9,67		122,51	
		ЗТР				1,15				2,35
Всего по позиции										
13	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке откосы	100 м2	0,01	1762,95			E15-04- 005-03		
		ЗП	окраш		359,50	1,15	4,13	16,00	66,15	
		ЭМ	иваем		9,62	1,25	0,12	9,22	1,11	
		в т.ч. ЗПМ	ой		0,25	1,25	(0,00)	16,00	(0,05)	
		МР			1393,83	1,00	13,94	3,04	42,37	
		НР от ФОТ					3,93		52,96	
		СП от ФОТ					1,93		24,49	
		ЗТР				1,15				0,49
Всего по позиции										
Итого по подразделу										
Ремонт фасада										
Всего по позиции										
Итого по подразделу										
Ремонт фасада										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	100 м2	4,78	752,69			E08-07-001-02		
		трубчатых для прочих отделочных работ (фасады)								
			верти кальн ой проект ции для							
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ								
		СП от ФОТ								
		ЗТР								
			%	93						
			%	54						
			чел-ч	43,50						
										207,93

Всего по позиции

15	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	2,05	151,63			P62-41-1	6584,73	76343,18	207,93
			расчи щенно й								
		ЗП									
		НР от ФОТ									
		СП от ФОТ									
		ЗТР									
			%	68							
			%	40							
			чел-ч	20,80							42,64

Всего по позиции

16	P61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен фасада цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2	4,78	961,63			P61-1-2	714,93	10344,79	42,64
			повер								
		ЗП									
		ЭМ									
		в т.ч. ЗПМ									
		МР									
		НР от ФОТ									
		СП от ФОТ									
		ЗТР									
			%	67							
			%	40							
			чел-ч	42,37							202,53

Всего по позиции

									6676,37	66695,66	202,53
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	----------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	P62-25-1	Опунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	4,78	368,26			P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	165,48	16,00	2647,74	
		ЭМ			26,22	1,00	125,33	5,59	700,60	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	1469,47	8,15	11976,16	
		НР от ФОТ	%	68			132,39		1800,46	
		СП от ФОТ	%	40			82,74		1059,10	
		ЗТР	чел-ч	4,29		1,00				20,51

Всего по позиции										
18	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	4,78	1071,10		1975,41		18184,06	20,51
		ЗП			188,09	1,00	899,07	16,00	14385,12	
		ЭМ			1,37	1,00	6,55	8,85	57,96	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	4214,24	2,99	12600,58	
		НР от ФОТ	%	68			719,26		9781,88	
		СП от ФОТ	%	40			449,54		5754,05	
		ЗТР	чел-ч	23,60		1,00				112,81

Всего по позиции										
19	P62-24-1	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов	100 м2 окраш иваем ой	4,10	372,53		6288,66		42579,59	112,81
		ЗП			204,99	1,00	840,46	16,00	13447,34	
		ЭМ			3,18	1,00	13,04	9,10	118,65	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			164,36	1,00	673,88	11,68	7870,87	
		НР от ФОТ	%	68			672,37		9144,19	
		СП от ФОТ	%	40			420,23		5378,94	
		ЗТР	чел-ч	25,09		1,00				102,87

Всего по позиции										
							2619,98		35959,99	102,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	P62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (цоколь)	100 м2	0,68	370,14			P62-21-1		
			окрашиваемой							
		ЗП			123,62	1,00	84,06	16,00	1344,99	
		ЭМ			6,18	1,00	4,20	9,21	38,70	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			240,34	1,00	163,43	3,10	506,64	
		НР от ФОТ	%	68			67,25		914,59	
		СП от ФОТ	%	40			42,03		538,00	
		ЗТР	цел-ч	14,93		1,00				10,15

Всего по позиции

3342,92 10,15

Итого по подразделу

25221,05 253450,19

Ремонт отмостки

21	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,104	1122,66			E01-02-057-02		
		ЗП			1122,66	1,00	116,76	16,00	1868,11	
		НР от ФОТ	%	61			84,06		1139,55	
		СП от ФОТ	%	31			44,66		579,11	
		ЗТР	цел-ч	154,00		1,00				16,02

Всего по позиции

245,48 3586,77 16,02

22	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,052	3506,85			E27-04-001-04		
----	---------------	--	--------	-------	---------	--	--	---------------	--	--

материала основания (в

плотн

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

182,88

3314,87

260,38

9,10

109

65

24,19

1,00

1,00

1,00

1,00

29,50

18,61

1,00

16,00

5,51

16,00

12,02

5,69

401,99

239,72

152,16

949,78

(216,64)

12,02

5,69

401,99

239,72

Всего по позиции

230,46 1749,34 1,26



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	4090054	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600	м3	6,552	672,32	1,00	4405,04	1,00	4405,04	
24	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонки	1 т	0,0993	5822,09			E06-01-015-10		
		ЗП			104,66	1,15	11,95	16,00	191,23	
		ЭМ			27,45	1,25	3,41	8,74	29,78	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	(0,25)	16,00	(4,01)	
		МР			5689,98	1,00	565,02	5,26	2971,98	
		НР от ФОТ	%	80			11,59		156,19	
		СП от ФОТ	%	44			6,74		85,91	
		ЗТР	чел-ч	12,64		1,15				1,44
25	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,0993	28983,27	1,00	-2878,04	1,00	-2878,04	
26	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0028	32943,79	1,00	-92,24	1,00	-92,24	
27	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100x100x4 вес 1,91кг/м2)	т	0,0993	46194,08	1,00	4587,07	1,00	4587,07	
28	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,052	64662,60			E06-01-001-01		
		бетон				1,15	78,47	16,00	1255,51	
		а, бутоб			1377,50	1,25	89,54	7,39	661,68	
		етона и			227,16	1,25	(14,77)	16,00	(236,25)	
		желез			61972,90	1,00	3222,59	4,64	14952,82	
		-----					88,57		1193,41	
		ЗП	%	80			51,51		656,37	
		ЭМ	%	44						10,76
		в т.ч. ЗПМ	чел-ч	180,00		1,15				
29	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-5,304	2716,84	1,00	-14410,12	1,00	-14410,12	
30	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	5,304	3860,95	1,00	20478,48	1,00	20478,48	

Всего по позиции

3530,68

18719,79

10,76

Исполнитель: *Ероина Н.Н.*
Ероина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по подразделу

16695,52 39581,18

Козырек

31	E46-04-008-04	Разборка покрытий козырька из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покры	0,04	146,55			E46-04-008-04		
	ЗП				115,91	1,00	4,64	16,00	74,18	
	ЭМ				30,64	1,00	1,23	5,50	6,74	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			84			4,59		62,31	
	СП от ФОТ			48			2,76		35,61	
	ЗТР		цел-ч	15,90		1,00				0,64

Всего по позиции

13,22 178,84 0,64

32	E09-03-014-01	Демонтаж металлоконструкций козырька	1 т конст рукци й	0,06	690,73			E09-03-014-01		
	ЗП				361,90	1,00	21,71	16,00	347,42	
	ЭМ				328,83	1,00	19,73	7,92	156,26	
	в т.ч. ЗПМ				33,88	1,00	(2,03)	16,00	(32,52)	
	МР				0,00	1,00	0,00	5,14	0,00	
	НР от ФОТ			69			19,23		262,16	
	СП от ФОТ			58			17,16		220,37	
	ЗТР		цел-ч	44,296		1,00				2,66

Всего по позиции

77,83 986,21 2,66

33	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отвер стий	0,12	54,04			P69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	5,25	16,00	84,02	
	ЭМ				10,28	1,00	1,23	5,50	6,78	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			66			4,10		55,45	
	СП от ФОТ			40			2,63		33,61	
	ЗТР		цел-ч	5,49		1,00				0,66

Всего по позиции

13,21 179,86 0,66

Исполнитель: *Ерш.*
Еренина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	P69-2-2 {K=2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12	103,92			P69-2-2		
	ЗП				84,16	1,00	10,10	16,00	161,59	
	ЭМ				19,76	1,00	2,37	5,50	13,04	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66			7,88		106,65	
	СП от ФОТ		%	40			5,05		64,64	
	ЗТР		чел-ч	10,56		1,00				1,27
Всего по позиции										
							25,40		345,92	1,27
35	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг)	1 т	0,0054	12416,98			E06-01-015-01		
	ЗП				2608,28	1,15	16,20	16,00	259,16	
	ЭМ				44,47	1,25	0,30	8,76	2,63	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	(0,02)	16,00	(0,34)	
	МР				9764,23	1,00	52,73	11,36	598,98	
	НР от ФОТ		%	80			15,41		207,60	
	СП от ФОТ		%	44			8,96		114,18	
	ЗТР		чел-ч	315,01		1,15				1,96
Всего по позиции										
							93,60		1182,55	1,96
36	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (металлоконструкции козырька)	1 т конст ручки	0,0723	1242,85			E09-03-014-01		
	ЗП				517,00	1,15	42,99	16,00	687,78	
	ЭМ				469,76	1,25	42,45	7,92	336,24	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	(4,37)	16,00	(69,99)	
	МР				256,09	1,00	18,52	5,14	95,17	
	НР от ФОТ		%	69			38,36		522,86	
	СП от ФОТ		%	58			34,22		439,51	
	ЗТР		чел-ч	63,28		1,15				5,26
Всего по позиции										
							176,54		2081,56	5,26
37	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42729,30	1,00	3089,33	1,00	3089,33	
38	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473	1875,93			P58-12-2		
	ЗП				158,63	1,00	7,50	16,00	120,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				20,96	1,00	0,99	8,68	8,61	
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	(0,19)	16,00	(3,06)	
	МР				1696,34	1,00	80,24	3,91	313,73	
	НР от ФОТ		%	71			6,39		87,41	
	СП от ФОТ		%	52			5,00		64,02	
	ЗТР		чел-ч	21,35		1,00				1,01

Всего по позиции										
					100,12				593,82	1,01
39	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,05	1088,55			P58-13-1		
	ЗП				33,85	1,00	1,69	16,00	27,08	
	ЭМ				3,61	1,00	0,18	9,30	1,68	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1051,09	1,00	52,55	3,75	197,08	
	НР от ФОТ		%	71			1,40		19,23	
	СП от ФОТ		%	52			1,10		14,08	
	ЗТР		чел-ч	4,52		1,00				0,23

Всего по позиции										
					56,92				259,15	0,23
40	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька	100 м2	0,046	1098,62			E09-04-002-01		
	ЗП		покры		290,04	1,15	15,34	16,00	245,49	
	ЭМ				640,18	1,25	36,81	4,48	164,91	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	(2,01)	16,00	(32,20)	
	МР				168,40	1,00	7,75	6,23	48,26	
	НР от ФОТ		%	69			14,06		191,61	
	СП от ФОТ		%	58			12,54		161,06	
	ЗТР		чел-ч	35,50		1,15				1,88

Всего по позиции										
					86,50				811,33	1,88
41	РХЦС. 2кв2015 стр63	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	5,29	243,27	1,00	1286,90	1,00	1286,90	

42	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания)	100 м2	0,018	14460,12			E12-01-010-01		
	ЗП		покры		898,62	1,15	18,60	16,00	297,62	
	ЭМ				19,16	1,25	0,43	7,83	3,38	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	(0,06)	16,00	(0,91)	
	МР				13542,34	1,00	243,76	2,35	572,84	
	НР от ФОТ		%	92			20,15		274,65	

Исполнитель: *Граф*
Еренина Н.Н.

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по подразделу										
5951,40										
14984,63										
Входная площадка										
46	E06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм (поверхности площадок и ступеней)	100 м2	0,06	2043,88			E06-01-013-01		
	МДС35 п.4.7		подли вки под							
	ЗП				383,64	1,15	26,47	16,00	423,54	
	ЭМ				11,34	1,25	0,85	8,21	6,98	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,25	(0,08)	16,00	(1,21)	
	МР				1648,90	1,00	98,93	5,79	572,83	
	НР от ФОТ		%	80			25,22		339,80	
	СП от ФОТ		%	44			14,67		186,89	
	ЗТР		чел-ч	45,78		1,15				3,16
Всего по позиции										
166,14										
1530,04										
Итого по подразделу										
166,14										
1530,04										
Ремонт деревянных элементов фасада										
47	P58-18-4	Смена подшивки карниза сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2	0,48	3632,33			P58-18-4		
			сменя емой обреш							
	ЗП				710,98	1,00	341,27	16,00	5460,33	
	ЭМ				48,39	1,00	23,23	9,19	213,46	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				2872,96	1,00	1379,02	4,44	6122,85	
	НР от ФОТ		%	71			283,25		3876,83	
	СП от ФОТ		%	52			221,83		2839,37	
	ЗТР		чел-ч	95,69		1,00				45,93
Всего по позиции										
2248,60										
18512,84										

48	E15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2	0,48	1244,41			E15-04-024-02		
	МДС35 п.4.7		окраш иваем ой							
	ЗП				266,02	1,15	146,84	16,00	2349,49	
	ЭМ				3,31	1,25	1,99	9,17	18,21	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	(0,08)	16,00	(1,25)	
	МР				975,08	1,00	468,04	2,42	1132,65	
	НР от ФОТ		%	80			139,57		1880,59	

Исполнитель: *Ероина*
Ероина Н.Н.

Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.4.6763)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	37	24,19	1,00	68,69	9	869,77	11
ЗТР										
			чел-ч	32,56		1,15				17,97
Всего по позиции			825,13		6250,71		17,97			
Итого по подразделу			3073,73		24763,55					
Разные работы										
49	АЗ11-01-146-1		Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную							
			т	0,82			АЗ11-01-146-1			
ЗП					3,88	1,00	3,18	16,00	50,91	
ЭМ					20,31	1,00	16,65	7,07	117,75	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ			%	85			3,18		43,27	
СП от ФОТ			%	48			1,91		24,44	
ЗТР			чел-ч	0,58	1,00					0,48
Всего по позиции			24,92		236,37		0,48			
50	АЗ10-3005-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т							
			т	0,82	8,56	АЗ10-3005-1				
			т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)							
ЭМ					8,56	1,00	7,02	4,42	31,02	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	
Всего по позиции			7,02		31,02		0,00			
Итого по подразделу			31,94		267,39					
Прямые затраты по разделу			69934,73		246019,14					
Накладные расходы по разделу			6104,01		82824,00					
Сметная прибыль по разделу			3845,81		49124,00					
Итого по разделу			79884,54		377967,14					
			377967,14							
					108498,85					

Исполнитель: *Ероина Н.Н.*
Ероина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Эксплуатация машин									5661,46	

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

18,00

68034,09

446001,23

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме **446001,23 руб.**

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Ер.*
Еромина Н.Н.