

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____

" " / 2016 г.

Заказчик _____

" " / 2016 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Наименование стройки: г. Киреевск, ул. Ленина, д. 17
Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на замену покрытия шиферной кровли на покрытие из профилированного листа жилого дома расположенного по адресу: г. Киреевск, ул. Ленина, д. 17
Наименование объекта: замена покрытия шиферной кровли на покрытие из профилированного листа жилого дома расположенного по адресу: г. Киреевск, ул. Ленина, д. 17

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 2089,749 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 2332 чел. час.
Сметная заработная плата 302,011 тыс. руб.

Составлен(а) в уровне цен на IV кв. 2015 г.

№пп и коды ресурсов	Шифр расценки	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	Зтр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	12,8172	146,55			E46-04-008-04		
		ЗП			115,91	1,00	1485,64	16,32	24245,67	
		ЭМ			30,64	1,00	392,72	3,08	1209,57	
		в п.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,32	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84			1470,79		20366,36	203,79
		СП от ФОТ	%	48						
		ЗТР	чел-ч	15,90			883,96		11637,92	

Всего по позиции

4233,11

57459,52 203,79

12414

Исполнитель: 
Евгения Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

2 P58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами

ЗП	100	12,8172	147,03	112,64	1,00	1443,73	16,32	23561,66		
ЭМ				34,39	1,00	440,78	5,71	2516,87		
в п.ч. ЗПМ				5,81	1,00	(74,47)	16,32	(1215,32)		
МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
НР от ФОТ					1,00	1260,10		17591,66	194,31	
СП от ФОТ						986,83		12884,03		
ЗТР				15,16						

Всего по позиции

4131,44 P58-3-1 56554,22 194,31

3 P58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали понок, сандриков, желобов, отливов, свесов и конек

100 м труб и покры	2,506	66,54	66,34	1,00	166,25	16,32	2713,17		
ЗП			0,20	1,00	0,50	3,30	1,65		
ЭМ			0,00	1,00	(0,00)	16,32	(0,00)		
в п.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
МР									
НР от ФОТ					1,00	137,99		1926,35	22,80
СП от ФОТ						108,06		1410,85	
ЗТР				9,10					

Всего по позиции

412,80 P58-4-1 6052,02 22,80

4 P58-4-1 Разборка парпетных решеток

100 м парпет естных решет ок	1,774	110,55	108,93	1,00	193,24	16,32	3153,71		
ЗП			1,62	1,00	2,87	3,25	9,34		
ЭМ			0,00	1,00	(0,00)	16,32	(0,00)		
в п.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
МР									
НР от ФОТ					1,00	160,39		2239,13	26,26
СП от ФОТ						125,61		1639,93	
ЗТР				14,80					

Всего по позиции

482,11 P58-2-1 7042,11 26,26

5 P58-2-1 Разборка стлховых окон прямоугольных двускатных

100 окон	0,04	2546,23	2535,86	1,00	101,43	16,32	1655,41		
ЗП			10,37	1,00	0,41	3,26	1,35		
ЭМ			0,00	1,00	(0,00)	16,32	(0,00)		
в п.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
МР									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	HP 00	ΦOT	%	71		1,00	84,19		1175,34	13,65
	CH 00	ΦOT	%	52			65,93		860,81	
	STP		φ _{ENT} -φ	341,30						

[illegible]

Всего по позиции	14594,28	61545,90	57,93
Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-м2	-1473,978	29,96	1,00
3506		-44160,38	1,00
1010852		-44160,38	
7			

8	Прайс	Изобонд Д	Ц=1170/70/1,18*1,02	М2	1473,978	14,45	1,00	21298,98	1,00	21298,98
		Пленка подкровельная								

9	Е10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев (контробрешетка)	1 м3	2,20	2589,99	Е10-01-010-01
	МДС3 п.4.7	древе				

3И	176,40	1,15	446,29	16,32	7283,49	
3М	24,21	1,25	66,58	7,25	482,69	
Б П.Ч. 3ИМ	0,00	1,25	(0,00)	16,32	(0,00)	
МР	2389,38	1,00	5256,64	3,20	16821,24	
HP OT ΦOT		1,15	473,07		6555,14	56,93
CI OT ΦOT			238,99		3131,90	
3TP		%				
		%				
		year-ч				
		22,50				

Всего по позиции		6481,57	34274,46	56,93				
10	Р58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	100	10,2802	1875,93	Р58-12-2		
			м2					
	ЭП	158,63	1,00	1630,75	16,32	26613,81		
	ЭМ	20,96	1,00	215,47	8,13	1751,80		
	в т.ч. ЭПМ	4,04	1,00	(41,53)	16,32	(677,80)		
	МР	1696,34	1,00	17438,71	3,47	60512,34		
	НР от ФОТ		1,00	1387,99		19377,04	219,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	52						
ЗТР			цел-ч	21,35						
					1086,98		14191,64			

Всего по позиции

11	1020077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, м3 толщиной 32-40 мм, III сорта	МЗ	-18,5044	3096,92	1,00	-57306,65	1,00	-57306,65	
					21759,90		122446,63 219,48			

12	1020056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	МЗ	18,5044	6381,67	1,00	118088,97	1,00	118088,97	
----	---------	---	----	---------	---------	------	-----------	------	-----------	--

13	P58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,82	4200,38	P58-5-1				
----	---------	---	-------	------	---------	---------	--	--	--	--

ЗП	317,76	1,00	260,56	16,32	4252,39					
ЭМ	22,14	1,00	18,15	7,46	135,43					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,32	(0,00)					
МР	3860,48	1,00	3165,59	3,97	12567,41					
НР от ФОТ		1,00	216,27		3019,20					
СП от ФОТ			169,37		2211,24					
ЗТР										
			%	71						
			%	52						
			цел-ч	39,87						
					3829,94		22185,67 32,69			

14	P58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусев	100 м	0,36	7758,35	P58-5-3				
----	---------	--	-------	------	---------	---------	--	--	--	--

ЗП	1196,22	1,00	430,64	16,32	7028,03					
ЭМ	21,25	1,00	7,65	7,27	55,62					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,32	(0,00)					
МР	6540,88	1,00	2354,72	2,86	6734,49					
НР от ФОТ		1,00	357,43		4989,90					
СП от ФОТ			279,92		3654,58					
ЗТР										
			%	71						
			%	52						
			цел-ч	150,09						
					3430,36		22462,62 54,03			

Всего по позиции

15	E26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилтакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	26,92	148,12	E26-02-018-02				
----	---------------	--	--------	-------	--------	---------------	--	--	--	--

	эмоѣ		повер			
ЗП	77,97	1,15	2413,80	16,32	39393,14	
ЭМ	68,25	1,25	2296,61	4,16	9553,91	
в т.ч. ЗПМ	0,98	1,25	(32,98)	16,32	(538,18)	
МР	1,90	1,00	51,15	9,71	496,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			НР оп ФОТ СП оп ФОТ ЗТР	% %	77 48	1,15	2202,10 1455,83		30747,12 19167,03	274,60
			цел-ч		8,87					

Всего по позиции

16	РХЦС 4/2015	Сенез огнебио ПРОФ Ц=1721,30/23л/1,18*1,02	кг	557,244	64,69	1,00	36048,11	1,00	36048,11	
----	-------------	--	----	---------	-------	------	----------	------	----------	--

17	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	100	12,8172	10878,71			Е12-01-023-01		
	МДС3 п.4.7	простая кровля	М2							

ЗП	310,94	1,15	4583,19	16,32	74797,61					
ЭМ	91,91	1,25	1472,54	6,53	9615,66					
В т.ч. ЗПМ	9,97	1,25	(159,73)	16,32	(2606,86)					
МР	10475,86	1,00	134271,19	3,08	413555,27					
НР оп ФОТ	92	1,15	5122,36		71212,11	567,92				
СП оп ФОТ	44		2620,46		34057,97					
ЗТР	цел-ч	38,53								

Всего по позиции

18	1011998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	М	-205,0752	231,85	1,00	-47546,69	1,00	-47546,69	
----	---------	---	---	-----------	--------	------	-----------	------	-----------	--

19	1014136	Металлочерепица «Монтеррей»	М2	-1563,6984	230,02	1,00	-359681,91	1,00	-359681,91	
----	---------	-----------------------------	----	------------	--------	------	------------	------	------------	--

20	РХЦС 4 кв. 2015г., стр 58	Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 1281,72 м2х1,15) 320/1,18*1,02	М2	1473,978	276,61	1,00	407717,05	1,00	407717,05	
----	---------------------------	---	----	----------	--------	------	-----------	------	-----------	--

21	Прайс	Прокладки уплотнительные для профлиста НС44 Ц=54/1,18*1,02 м		306,20	46,68	1,00	14293,42	1,00	14293,42	
----	-------	--	--	--------	-------	------	----------	------	----------	--

22	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм обделки	т	0,56	41274,05	1,00	23113,47	1,00	23113,47	
----	---------	---	---	------	----------	------	----------	------	----------	--

23	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (96,6х0,25х2х1,15х5,5/1000) (примыкания)	т	0,3055	41274,05	1,00	12609,22	1,00	12609,22	
----	---------	--	---	--------	----------	------	----------	------	----------	--

Исполнитель: *С.Роч*
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (35,2x0,5x2x1,15x5,5/1000) (ендовы)	т	0,2226	41274,05	1,00	9187,60	1,00	9187,60	

25	1012388	Термелик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл (для терметизации стыков)	шт.	3,00	249,17	1,00	747,51	1,00	747,51	
----	---------	---	-----	------	--------	------	--------	------	--------	--

26	E09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	1 м реза	256,00	3,40			E09-05-006-01		
		ЭП			2,85	1,00	729,60	16,32	11907,07	
		ЭМ			0,55	1,00	140,80	4,09	575,87	
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,32	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	69		1,00	590,98		8215,88	87,04
		СП от ФОТ	%	58			527,14		6906,10	
		ЗТР	чел-ч	0,34						

27	E10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слухо вое окно	4,00	383,21			E10-01-003-01		
	МДС3 п.4.7									

		ЭП		52,84	1,15	243,06	16,32	3966,80		
		ЭМ		16,54	1,25	82,70	7,34	607,02		
		в т.ч. ЭПМ		1,39	1,25	(6,95)	16,32	(113,42)		
		МР		313,83	1,00	1255,32	3,78	4745,11		
		НР от ФОТ	%	90		265,01		3672,20		30,50
		СП от ФОТ	%	43		133,88		1754,49		
		ЗТР	чел-ч	6,63						

Всего по позиции

28	2030251	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-2,00	452,84	1,00	-905,68	1,00	-905,68	
----	---------	---	----	-------	--------	------	---------	------	---------	--

29	Прайс	Створки с жалюзийным заполнением П=2550/1,18*1,02	м2	2,00	2204,24	1,00	4408,48	1,00	4408,48	
----	-------	---	----	------	---------	------	---------	------	---------	--

30	1010933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	компл	4,00	73,77	1,00	295,08	1,00	295,08	
----	---------	---	-------	------	-------	------	--------	------	--------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	E10-01-044-12	Обивка оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон)	100 м2	0,112	5832,03			E10-01-044-12		

ЗП	608,80	1,15	78,41	16,32	1279,71					
ЭМ	12,84	1,25	1,80	7,43	13,36					
В т.ч. ЗПМ	0,88	1,25	(0,12)	16,32	(2,01)					
МР	5210,39	1,00	583,56	5,66	3302,97					
НР от ФОТ		1,15	83,25		1153,55					10,28
СП от ФОТ			42,06		551,14					
ЗТР	79,79									

Всего по позиции

789,08 6300,73 10,28

32	E15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов слуховых окон	100 м2	0,02	900,39			E15-04-024-05		
----	---------------	--	--------	------	--------	--	--	---------------	--	--

ЗП	363,97	1,15	8,37	16,32	136,62					
ЭМ	2,70	1,25	0,07	7,80	0,53					
В т.ч. ЗПМ	0,13	1,25	(0,00)	16,32	(0,05)					
МР	533,72	1,00	10,67	2,63	28,07					
НР от ФОТ		1,15	7,96		109,34					1,02
СП от ФОТ			3,92		50,57					
ЗТР	44,55									

Всего по позиции

30,99 325,13 1,02

33	E12-01-012-01	Отражение кровель перилами	100 м	1,60	3029,51			E12-01-012-01		
----	---------------	----------------------------	-------	------	---------	--	--	---------------	--	--

ЗП	55,23	1,15	101,62	16,32	1658,49					
ЭМ	46,96	1,25	93,92	5,90	554,13					
В т.ч. ЗПМ	3,66	1,25	(7,32)	16,32	(119,46)					
МР	2927,32	1,00	4683,71	5,13	24027,44					
НР от ФОТ		1,15	117,66		1635,71					12,27
СП от ФОТ			60,19		782,30					
ЗТР	6,67									

Всего по позиции

5057,10 28658,07 12,27

34	2010777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,48	49899,65	1,00	-23951,83	1,00	-23951,83	
----	---------	--	---	-------	----------	------	-----------	------	-----------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (вес ограждения -4,38кг/м)

36 Е12-01-012-01 Ограждение кровель снегодержателями
МДС35 п.4.7

100 м	1,64	3029,51								
ограж										
дення										
ЭП		55,23	1,15	104,16	16,32	1699,95				
ЭМ		46,96	1,25	96,27	5,90	567,98				
в п.ч. ЭПМ		3,66	1,25	(7,50)	16,32	(122,45)				
МР		2927,32	1,00	4800,80	5,13	24628,13				
НР от ФОТ		92	1,15	120,60		1676,61				
СП от ФОТ		44		61,70		801,86				
37Р		6,67								

Всего по позиции

37 2010777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке

38 РХЦС 3/ 2015г. стр. 58 Снегозадержатель трубчатый Ц:1800/3м/1.18*1,02

39 Е13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей МДС35 п.4.7 отражений эмалью ПФ-115 за 2 раза {K=2}

100 м2	0,80	735,68								
окраш										
иваем										
ой										
ЭП		64,96	1,15	59,76	16,32	975,34				
ЭМ		11,88	1,25	11,88	3,96	47,04				
в п.ч. ЭПМ		0,18	1,25	(0,18)	16,32	(2,94)				
МР		658,84	1,00	527,07	3,41	1797,32				
НР от ФОТ		69	1,15	48,55		675,01				
СП от ФОТ		48		35,67		469,57				
37Р		7,66								

Всего по позиции

40 Р61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

100 м2	0,5472	2195,20								
повер										

682,93

3964,28 7,05

Исполнитель:  Ерошина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗП										
ЭМ					1140,55	1,00	624,11	16,32	10185,46	
В п.ч. ЗПМ					1,87	1,00	1,02	3,26	3,34	
МР					0,00	1,00	(0,00)	16,32	(0,00)	
НР от ФОТ					1052,78	1,00	576,08	4,12	2373,45	
СП от ФОТ						1,00	493,05		6824,26	71,90
ЗТР							312,05		4074,18	
					цел-ч		131,40			

Всего по позиции

2006,31

23460,69

71,90

41 Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС35 п.4.7 подготовленной поверхности

100 0,5472 643,61
М2
окраш
иваем
ой

Е15-04-019-07

ЗП	112,32	1,15	70,68	16,32	1153,51	
ЭМ	3,73	1,25	2,55	7,54	19,24	
В п.ч. ЗПМ	0,00	1,25	(0,00)	16,32	(0,00)	
МР	527,56	1,00	288,68	4,37	1261,54	
НР от ФОТ		1,15	67,15		922,81	8,14
СП от ФОТ	80					
ЗТР	37		33,04		426,80	
					цел-ч	12,94

Всего по позиции

462,10

3783,90

8,14

42 Е12-01-011-01 Устройство копкаков над шахтами в два канала МДС35 п.4.7

1 7,00 669,00
копка
к

Е12-01-011-01

ЗП	15,38	1,15	123,81	16,32	2020,56	
ЭМ	0,60	1,25	5,25	7,70	40,43	
В п.ч. ЗПМ	0,00	1,25	(0,00)	16,32	(0,00)	
МР	653,02	1,00	4571,14	2,41	11016,45	
НР от ФОТ		1,15	133,71		1858,92	15,54
СП от ФОТ	92					
ЗТР	44		68,40		889,05	
					цел-ч	1,93

Всего по позиции

4902,31

15825,41

15,54

43 Е12-01-009-01 Устройство желобов настенных с устройством сплошной МДС35 п.4.7 обрешетки

100 м 1,644 25867,06
желоб
об

Е12-01-009-01

ЗП	675,46	1,15	1277,02	16,32	20841,04	
ЭМ	233,56	1,25	479,97	6,68	3206,17	
В п.ч. ЗПМ	26,63	1,25	(54,72)	16,32	(893,11)	
МР	24958,04	1,00	41031,02	2,80	114886,85	
НР от ФОТ			1438,29		19995,42	160,23
СП от ФОТ	92					
					цел-ч	44

735,79

95639,90

15,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			цел-ч	84,75						

Всего по позиции

44	P58-10-1	Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц 100 м или подмоостей	100	1,872	6796,55					
----	----------	---	-----	-------	---------	--	--	--	--	--

44962,09

168492,51 160,23

P58-10-1

ЗП	293,30	1,00	549,06	16,32	8960,62
ЗМ	7,82	1,00	14,64	7,68	112,43
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,32	(0,00)
МР	6495,43	1,00	12159,44	4,05	49245,75
НР оп ФОТ		1,00	455,72		6362,04
СП оп ФОТ			356,89		4659,52
ЗТР	цел-ч	%	36,80		68,89
		%	52		

Всего по позиции

45	P58-10-3	Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	100	0,54	4008,80					
----	----------	--	-----	------	---------	--	--	--	--	--

13535,75

69340,36 68,89

P58-10-3

ЗП	509,28	1,00	275,01	16,32	4488,18
ЗМ	4,81	1,00	2,60	7,68	19,95
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,32	(0,00)
МР	3494,71	1,00	1887,14	4,62	8718,60
НР оп ФОТ		1,00	228,26		3186,61
СП оп ФОТ			178,76		2333,85
ЗТР	цел-ч	%	63,90		34,51
		%	52		

Всего по позиции

46	P58-10-6	Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100	0,18	7234,73					
----	----------	--	-----	------	---------	--	--	--	--	--

2571,77

18747,19 34,51

P58-10-6

ЗП	423,21	1,00	76,18	16,32	1243,22
ЗМ	4,81	1,00	0,87	7,68	6,65
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,32	(0,00)
МР	6806,71	1,00	1225,21	4,61	5648,21
НР оп ФОТ		1,00	63,23		882,69
СП оп ФОТ			49,52		646,47
ЗТР	цел-ч	%	53,10		9,56
		%	52		

Всего по позиции

47	P58-10-5	Установка отливов (отметов) водосточных труб	100	0,18	4032,73					
----	----------	--	-----	------	---------	--	--	--	--	--

1415,01

8427,24 9,56

P58-10-5

ЗП	423,21	1,00	76,18	16,32	1243,22
ЗМ	4,81	1,00	0,87	7,68	6,65
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,32	(0,00)
МР	3604,71	1,00	648,85		
			4,41		2861,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
53	A01-01-01-041	Потрузка при автомобильных перевозках мусора строительного 1 т с потрузкой вручную	1 т	38,84	28,47	1,00	0,00	10,89	12041,89	0,00
54	A03-21-01-005	Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т	38,84	4,71	1,00	182,94	7,06	1291,53	
Всего по позиции							182,94		1291,53	0,00
Прямые затраты по разделу							485937,05		1375187,12	
Накладные расходы по разделу							17840,32		248295,69	
Сметная прибыль по разделу							11289,92		147490,84	
Итого по разделу							515067,24		1770973,65	

Итого по всем разделам		1770973,65
Масса мусора		38,84
Заработная плата		302010,84
Эксплуатация машин		31478,35
в том числе заработная плата машинистов		6291,60
Материалы		1025865,89
в том числе оборудование		0,00
Накладные расходы по смете		248295,69
Сметная прибыль по смете		147490,84
Расходы на потрузку, разгрузку и транспортировку		15832,04
Итого		1770973,65
НДС, %		318775,26
Всего		2089748,91

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 2089748,91 руб.
Проверку объемов работ и стоимости
материалов осуществляет специалист

В.И.И.

Исполнитель: *С.В.И.*
Ерохина Н.И.