

< 488 \* 1 \* 4 >  
«СОГЛАСОВАНО»  
Смета на сумму: 65 259 руб.

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01  
«УТВЕРЖДАЮ»  
Смета на сумму: 65 259 руб.

Форма 4а

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Объект: г. Тула, ул. Болотова, д. 68/41.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4**  
(Локальный сметный расчет)  
на дополнительные работы на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения: г. Тула, ул. Болотова, д. 68/41.

Сметная стоимость: **65,259 тыс. руб.**  
Нормативная трудоемкость: **0,096 тыс. чел.ч**  
Сметная заработная плата: **13,975 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ГСНБ-2001 Тульской области (эталон) с Доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центны пересч та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Раздел 1. Добавляемые работы**

**Кабельная система**

1. Ц08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м 3,4 212,02

Объем: +320+20

Ц08-10-010-01

Зарплата рабочих	шт.	595	130,42	443	16,7	7 405
Эксплуатация машин	м	344,08	63,24	215	3,09	664
Материальные ресурсы	%		18,36	62	9,33	582
Клипса для крепежа гофротрубы	шт.					
Трубки защитные гофрированные	м					
Накладные расходы	%		95	421	81	5 998
Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	288	52	3 851
Затраты труда	чел-ч	15,2				51,68

**1 430 18 501 51,68**

Исполнитель: *Матвеева Т.Е.*

№ 5400

&lt; 488 \* 1 \* 4 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. С	прайс етм.г/л	Труба гофрированная диам. 20 мм (8,50:1,18*1,02)	М.	340							
								[цена]	7.35	2 499	

Объем: 320+20

3. С	прайс етм.г/л	Держатель для труб 20 мм (1,60:1,18*1,02)	шт.	635							
		Объем: 595+40						[цена]	1.38	876	

4. Ц08-02-412-02

Затягивание провода в проложенные трубы и  
металлические рукава первого одножильного  
или многожильного в общей оплетке, суммарное  
сечение до 6 мм<sup>2</sup>

100 м

3.2

65.63

Ц08-02-  
412-02Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

47.38

152

16.7

2 532

3.87

12

6.85

85

0.25

1

16.7

13

14.38

46

4.79

220

95

145

81

2 061

65

99

52

1 323

17.248

5. С кат. 3-2015(Р

Кабель ВВГ нг (А) -LS 3х1,5  
(29,10:1,18\*1,02)

М.

320

455

[цена]

25.15

6 222

17.248

6. Ц08-02-412-03

Затягивание провода в проложенные трубы и  
металлические рукава первого одножильного  
или многожильного в общей оплетке, суммарное  
сечение до 16 мм<sup>2</sup>

100 м

0.2

83.77

Ц08-02-  
412-03Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

55.29

11

16.7

185

5.80

1

6.86

8

0.38

5

16.7

1

22.68

10

4.5

20

95

10

81

151

65

7

52

97

1.258

7. С кат. 3-2015(Р

Кабель ВВГ нг (А) -LS 3х4  
(67,36:1,18\*1,02)

М.

20

35

[цена]

58.23

460

1.258

8. Ц10-06-037-12

Установка соединительной коробки

100 шт.

0.23

455.63

Ц10-06-  
037-12

Зарплата рабочих

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

204.68

47

16.7

786

250.95

58

2.13

123

100

47

85

668

65

31

52

409

5.6856

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9. С	кат. 3-2015(Р	Коробка расп. 80x40 с крышкой 1Р20	шт.	23							
		G41004 (8,31:1,18*1,02)							7.18		165
		Электротехнические изделия									

10. Ц08-03-591-01

Выключатель однополюсный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.1	424.88								
Зарплата рабочих			292.93								
Эксплуатация машин			13.19								
в т.ч. зарплата машинистов			0.38								
Материальные ресурсы			118.76								
Накладные расходы	%		95								
Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65								
Затраты труда	чел-ч	31.6									
											3.16

11. С509-1441

Выключатель однополюсный для открытой проводки	шт.	10	7.29								

12. Ц08-03-593-06

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.23	1 420.03								
Зарплата рабочих			654.83								
Эксплуатация машин			201.43								
в т.ч. зарплата машинистов			11.11								
Материальные ресурсы			563.77								
Накладные расходы	%		95								
Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65								
Затраты труда	чел-ч	70.64									
											16.2472

13. С прайс лист.

Светильник НПН 03-100-003 (204,00:1,18*1,02)	шт.	22									

14. С прайс лист.

Светильник НПН 1402 белый овал с рещ. 60 Вт (340,16:1,18*1,02)	шт.	1									

15. С прайс лист.

Лампа Navigator NCL (116,58:1,18*1,02)	шт.	31									

16. Ц08-02-407-06

Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	100 м	0.00205	343.69								
Зарплата рабочих			133.61								
Эксплуатация машин			100.99								
в т.ч. зарплата машинистов			4.80								
Материальные ресурсы			109.09								
Накладные расходы	%		95								
Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65								

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

< 488 \* 1 \* 4 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Форма 4а
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----------

Затраты труда

чел-ч

15.2

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

17. С103-0002

Трубы стальные сварные водопроводные с  
резьбой черные легкие (неоцинкованные)  
диаметр условного прохода 20 мм, толщина  
стенки 2,5 мм

м

0.205

11.21

1

2 [цена]

51.87

15

0.03116

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧЕНЫ В РАСЧЕНКАХ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 4, 6, 10, 12,  
16; %=85 - по стр. 8)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 4, 6, 8, 10, 12,  
16)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1

Пересчет СМР в текущие цены

Пересчет оплаты основных рабочих

Пересчет оплаты механизаторов

Пересчет стоимости механизмов

Пересчет стоимости материалов

ИТОГО СМР в текущих ценах

Пересчет накладных расходов

Пересчет сметной прибыли

ВСЕГО СМР в текущих ценах

НДС

ВСЕГО С НДС

ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС

Составил: Захарова Н.П.

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр»  
по ценообразованию в строительстве»

18

3 349

65 259

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

04.07.2016

Согласовано в сумме

65259 руб

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверку объемов работ и стоимость

материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.



< 488 \* 6 \* 3 >  
«СОГЛАСОВАНО»  
Смета на сумму: 18 933 руб.

ЛК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01  
«УТВЕРЖДАЮ»  
Смета на сумму: 18 933 руб.

Форма 4а

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Объект: ул. Демьянова, д. 37.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3**  
(Локальный сметный расчет)

на дополнительные работы на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения : г. Тула, ул. Демьянова, д. 37.

Сметная стоимость: **18.933** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.023** тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: **3.381** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по №: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп и коды ресурсов	Шифр расценок и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Раздел 1. Добавляемые работы**

**Кабельная система**

1. Ц08-02-412-04

Затягивание провода в проложенные трубы и  
металлические рукава первого одиночного  
или многожильного в общей оплетке, суммарное  
сечение до 35 мм<sup>2</sup>

100 м

0.1

127.29

Ц08-02-  
412-04

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
в т.ч. зарплата машинистов  
Материальные ресурсы  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

%  
%  
чел.ч

8.96

78.76  
11.60  
0.76  
36.93  
95  
65

8  
1  
4  
8  
5

16.7  
6.86  
16.7  
4.39  
81  
52

132  
8  
1  
16  
108  
69

26

0.896

Исполнитель: **333 0.896**

Щетка Т.В. *Мед*

5436

&lt; 488 \* 6 \* 3 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. С	кат. 3-2015(Р	Кабель ВВГ нг (А) -LS 5х6 / 153,66:1,18*1,02/	М.	10				[Цена]	132.82	1 328	
3. Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2										
	Зарплата рабочих	47.38	33					16.7	554		
	Эксплуатация машин	3.87	3					6.85	19		
	в т.ч. зарплата машинистов	0.25						16.7	3		
	Материальные ресурсы	14.38	10					4.79	48		
	Накладные расходы	95	31					81	451		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	65	21					52	290		
	Затраты труда	5.39								3.773	
4. С	кат. 3-2015(Р	Кабель ВВГ нг (А) -LS 3х1,5 (29:1,18*1,02)	М.	70				[Цена]	25.07	1 362	3.773
5. Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей										
	Зарплата рабочих	130.42	104					16.7	1 742		
	Эксплуатация машин	63.24	51					3.09	156		
	Материальные ресурсы	18.36	15					9.33	137		
	Клипса для крепежа гофротрубы	140									
	Трубки защитные гофрированные	80.96									
	Накладные расходы	95	99					81	1 411		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	65	68					52	906		
	Затраты труда	15.2								12.16	
6. С	прайс етп.ги	Труба гофрированная диам. 20 мм (8,50:1,18*1,02)	М.	80				[Цена]	7.35	4 353	12.16
7. С	прайс етп.ги	Держатель для труб 20 мм (1,60:1,18*1,02)	шт.	140				[Цена]	1.38	193	
8. Ц08-03-591-01	Электроустановочные и светотехнические изделия										
	Выключатель одноклавишный неуглопенного типа при открытой проводке	100 шт.	0.01					424.88			
	Зарплата рабочих	292.93	3					16.7	49		
	Эксплуатация машин	13.19						4.76	1		
	в т.ч. зарплата машинистов	0.38						16.7			
	Материальные ресурсы	118.76	1					2.22	3		
	Накладные расходы	95	3					81	40		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	65	2					52	25		
	Затраты труда	31.6								0.316	
9	Итого										
	Исполнитель	117						0.316			

Щетка Т.В.

Мур

&lt; 488 \* 6 \* 3 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01												Форма 42
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9. С509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	1	7.29							39	
10. Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.01	1 420.03	Ц08-03-593-06							
	Зарплата рабочих			654.83	7	16.7	109					
	Эксплуатация машин			201.43	2	6.34	13					
	в т.ч. зарплата машинистов			11.11		16.7	2					
	Материальные ресурсы			563.77	6	3.09	17					
	Накладные расходы	%		95	7	81	90					
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	5	52	58					
	Затраты труда	чел-ч	70.64				0.7064					
11. С прайс лист.	Светильник НП 1402 белый овал с рещ. 60 Вт (340,16;1,18*1,02)	шт.	1		25		[цена]		294.04	288	0.7064	
12. С прайс лист.	Лампа Navigator NCL (116.58;1,18*102)	шт.	9		[цена]		100.77	907				
Добавляемые работы												
13. Ц08-02-407-06	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм/гильзы прим./	100 м	0.3158	343.69	Ц08-02-407-06							
	Зарплата рабочих			133.61	42	16.7	705					
	Эксплуатация машин			100.99	32	6.14	196					
	в т.ч. зарплата машинистов			4.80	2	16.7	25					
	Материальные ресурсы			109.09	34	11.38	392					
	Накладные расходы	%		95	42	81	591					
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	29	52	380					
	Затраты труда	чел-ч	15.2		179		[цена]		51.91	2 264	4.80016	
14. С103-0014	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	2	14.77	30		104					
15. С103-0015	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	16	20.46	327	72.96	1 167					

Исполнитель:

Щетка Т.В.





< 488 \* 6 \* 3 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ВСЕГО С НДС

ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1 492

18 933

1 492

18 933

Составил: Захарова Н.П.

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

04.07.2016 г.

Согласовано в сумме 18 933 руб  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

*Андрей*

Исполнитель:  
Щетка Т.В. *Щетка*



&lt; 488 \* 6 \* 4 &gt;

ЛК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		40			30	32	408.37	21.76
Затраты труда			чел-ч	1.36							
								156		2 386.40	21.76
3. Ц101-11-011-01			Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.16	155.13		Ц101-11-011-01			
Поправки: ОЗП: *0.8											
Зарплата рабочих			%			155.13	*0.8	20	16.7	331.61	
Накладные расходы			%			65		13	55	182.39	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%			40		8	32	106.12	
Затраты труда			чел-ч	12.96							2.0736
								41		620.11	2.0736
4. Ц101-11-010-01			Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	измерение	1	1	14.60	Ц101-11-010-01			
Поправки: ОЗП: *0.8											
Зарплата рабочих			%			14.60	*0.8	12	16.7	195.06	
Накладные расходы			%			65		8	55	107.28	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%			40		5	32	62.42	
Затраты труда			чел-ч	1.22							1.22
								25		364.76	1.22
5. Ц101-11-028-01			Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафом, коммутационным аппаратам и электроотребителям	1 линия	17	3.83		Ц101-11-028-01			
Поправки: ОЗП: *0.8											
Зарплата рабочих			%			3.83	*0.8	52	16.7	869.87	
Накладные расходы			%			65		34	55	478.43	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%			40		21	32	278.36	
Затраты труда			чел-ч	0.32							5.44
								107		1 626.66	5.44
6. Ц101-11-013-01			Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль> токоприем	1	16	14.60		Ц101-11-013-01			
Поправки: ОЗП: *0.8											
Зарплата рабочих			%			14.60	*0.8	187	16.7	3 120.90	
Накладные расходы			%			65		122	55	1 716.50	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%			40		75	32	998.69	
Затраты труда			чел-ч	1.22							19.52
								383		5 836.08	19.52

Исполнитель

19.52

Щетка Т.В.

< 488 \* 6 \* 4 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>											
<b>СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>											
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)											
. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=32)											
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>											
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>											
Пересчет СМР в текущие цены											
Пересчет оплаты основных рабочих											
<b>ИТОГО СМР в текущих ценах</b>											
Пересчет накладных расходов											
<b>Пересчет сметной прибыли</b>											
<b>ВСЕГО СМР в текущих ценах</b>											
<b>НДС</b>											
<b>ВСЕГО С НДС</b>											
					1		360			6 004.68	53.6136
					1		360			6 004.68	53.6136
					1		234			3 302.57	
					1		144			1 921.50	
							738			11 228.75	
							738			11 228.75	
										11 228.75	
							133			2 021.18	
					18		871			13 249.93	

Составил: Захарова Н.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
ценнообразования в строительстве»

11.07.2012

Согласовано в сумме 13 249 993  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:  
Щетка Т.В.



< 488 \* 2 \* 5 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

12 633.95 руб.

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

12 633.95 руб.

Форма 4а

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г.

Объект: ул. М. Горького, д.36 А, пос. Косая Гора

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5**

(Локальный сметный расчет)

на дополнительные пусконаладочные работы на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения : ул. М. Горького, д.36А, пос.Косая Гора, г. Тула, Тульская область.

Сметная стоимость:

**12.634** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

**0.052** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата:

**5.726** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по №: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. Ц101-03-002-04

Выключатель трехполюсный напряжением до 1  
кВ с электромагнитным, тепловым или  
комбинированным расцепителем, номинальный  
ток до 50 А

1 шт.

2

15.80

Ц101-03  
-002-04

Поправки: ОЭП: \*0.8\*0.5

Зарплата рабочих

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

чел-ч

1.8

12.64

16.7

211.09

3.6

2. Ц101-03-001-01

Выключатель однополюсный напряжением до 1  
кВ с электромагнитным, тепловым или  
комбинированным расцепителем

1 шт.

16

11.94

Ц101-03  
-001-01

Поправки: ОЭП: \*0.8\*0.5

Зарплата рабочих

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

%

40

76.42

49.67

30.57

3.6

16.7

1 276.15

25.91

394.74

3.6

5346

Исполнитель  
Щетка Т.В.

&lt; 488 \* 2 \* 5 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Затраты труда

чел-ч

1.36

6

7

8

9

10

11

12

156.66

2 386.40 21.76

3. Ц101-11-01-01

Проверка наличия цепи между заземлителями и 100 точек заземленными элементами

0.05 155.13

Ц101-11-011-01

Поправки: ОЭП: \*0.8

Зарплата рабочих

155.13 \*0.8

6.21

16.7

103.63

Накладные расходы

65

4.04

55

57.00

Плановые накопления / Сметная прибыль

40

2.48

32

33.16

Затраты труда

чел-ч

12.96

12.73

193.79 0.648

4. Ц101-11-010-01

Измерение сопротивления расстеканию тока заземлителя

1 измерение

1 14.60

Ц101-11-010-01

Поправки: ОЭП: \*0.8

Зарплата рабочих

14.60 \*0.8

11.68

16.7

195.06

Накладные расходы

65

7.59

55

107.28

Плановые накопления / Сметная прибыль

40

4.67

32

62.42

Затраты труда

чел-ч

1.22

23.94

364.76 1.22

5. Ц101-11-028-01

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроотребителям

1 линия

16 3.83

Ц101-11-028-01

Поправки: ОЭП: \*0.8

Зарплата рабочих

3.83 \*0.8

49.02

16.7

818.70

Накладные расходы

65

31.86

55

450.29

Плановые накопления / Сметная прибыль

40

19.61

32

261.98

Затраты труда

чел-ч

0.32

100.49

1 530.97 5.12

6. Ц101-11-013-01

Замер полного сопротивления цепи &lt;фаза-нуль&gt;

1 токoпpиeм

16 14.60

Ц101-11-013-01

Поправки: ОЭП: \*0.8

Зарплата рабочих

14.60 \*0.8

186.88

16.7

3 120.90

Накладные расходы

65

121.47

55

1 716.50

Плановые накопления / Сметная прибыль

40

74.75

32

998.69

Затраты труда

чел-ч

1.22

383.10

5 836.08 19.52

ИТОГО ПО СМЕТЕ

342.85

Исполнитель:

5 725.53 51.868

Щетка Т.В.

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДНЫХ РАБОТ -									
		· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)					342.85			5 725.53	51.868
		· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)					222.85			3 149.04	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДНЫХ РАБОТ -					137.14			1 832.17	
		· ВСЕГО ПО СМЕТЕ					702.84			10 706.74	
		Пересчет СМР в текущие цены					702.84			10 706.74	
		Пересчет оплаты основных рабочих									
		ИТОГО СМР в текущих ценах					342.85			5 725.53	
		Пересчет накладных расходов					342.85			5 725.53	
		Пересчет сметной прибыли					222.85			3 149.04	
		ВСЕГО СМР в текущих ценах					137.14			1 832.17	
		НДС					702.84			10 706.74	
		ВСЕГО С НДС					126.51			1 927.21	
							829.35			12 633.95	

(должность, подпись, Ф.И.О.)

(Должность, подписать,

Ф.И.О. Государственное учреждение Тульской области  
Ф.И.О. Исполнительный хозяйственный центр  
Исполнитель

по ценообразованию в строительстве

28.06.2062.

Сортировано в сумме 126 633 руб. 50 коп.

**Исполнитель:**

Щетка Т.В.

< 488 \* 2 \* 3 >  
«СОГЛАСОВАНО»  
Смета на сумму:

36 220 руб.

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01  
«УТВЕРЖДАЮ»  
Смета на сумму:

36 220 руб.

Форма 4а

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Объект: ул. М. Горького, д.36 А, пос. Косая Гора

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3**  
(Локальный сметный расчет)

на дополнительные работы на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. М. Горького, д.36А, пос.Косая Гора, г. Тула, Тульская область.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по №: ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

Сметная стоимость: **36.220** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.044** тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: **6.436** тыс. руб.

№ пп и коды ресурсов	Шифр расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересече та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Раздел 1. Дополнительные работы**

**Кабельная система**

1.	Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.1	65.63						
		Зарплата рабочих			47.38			5	16.7	79	
		Эксплуатация машин			3.87				6.85	3	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.25				16.7		
		Материальные ресурсы			14.38			1	4.79	7	
		Накладные расходы	%		95			5	81	64	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			3	52	41	
		Затраты труда	чел.ч	5.39							0.539
								15			194

Исполнитель: **194** **0.539**

Щетка Т.В. *Щетка*

4495



&lt; 488 \* 2 \* 3 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2. С кат. 3-2015(Р Кабель ВВГ нг (А) -LS 3х1,5 (29,10:1,18\*1,02) М. 10 [Цена] 25,15 252

3. Ц08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м 1,58 212,02 Ц08-10-010-01

Объем: +130+28

Зарплата рабочих	шт.	276,5	130,42	206	16,7	3 441
Эксплуатация машин	м	159,896	63,24	100	3,09	309
Материальные ресурсы	%		18,36	29	9,33	271
Клипса для крепежа гофротрубы	шт.					
Трубки защитные гофрированные	м					
Накладные расходы	%		95	196	81	2 787
Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	134	52	1 789
Затраты труда	чел-ч	15,2				24,016

4. С прайс етм.гу Труба гофрированная diam. 20 мм (8,50:1,18\*1,02) М. 130 [Цена] 7,35 8 598 24,016

5. С прайс етм.гу Держатель для труб 20 мм (1,60:1,18\*1,02) шт. 227 [Цена] 1,38 313

6. С прайс етм.гу Труба гофрированная diam. 32 мм (19,40:1,18\*1,02) М. 28 [Цена] 16,77 470

7. С прайс етм.гу Держатель для труб 32 мм (4,50:1,18\*1,02) шт. 48 [Цена] 3,89 187

8. Ц08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2

Затраты труда	чел-ч	8,96				2,5088
---------------	-------	------	--	--	--	--------

9. С кат. 3-2015(Р Кабель ВВГ нг (А) -LS 5х6 /153,67:1,18\*1,02/ М. 28 [Цена] 132,83 931 2,5088

10. Ц08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 100 м 0,9 65,63 Ц08-02-412-02

Зарплата рабочих	шт.	47,38	43	16,7	712
Эксплуатация машин	м	3,87	3	6,85	24
Материальные ресурсы	%	0,25		16,7	16,7

Шетка Т.В. 2

Исполнитель: А.264  
470 1.264  
Щерка Т.В. 3

&lt; 488 \* 2 \* 3 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17. С509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	4	7.29	29	38.22	153				
18. Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.11	1 420.03	Ц08-03-593-06						
	Зарплата рабочих			654.83	72	16.7	1 203				
	Эксплуатация машин			201.43	22	6.34	140				
	в т.ч. зарплата машинистов			11.11	1	16.7	20				
	Материальные ресурсы			563.77	62	3.09	192				
	Накладные расходы	%		95	69	81	991				
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	47	52	636				
	Затраты труда	чел-ч	70.64				7.7704				
19. С прайс лист.	Светильник НПП 1402 белый овал с рещ. 60 Вт (340,16;1,18*102)	шт.	11		273	294.04	3 162	7.7704			
20. С прайс лист.	Лампа Navigator NCL (116,58;1,18*1,02)	шт.	11			100.77	1 108				
21. Ц08-02-407-06	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	100 м	0.02705	343.69	Ц08-02-407-06						
	Зарплата рабочих			133.61	4	16.7	60				
	Эксплуатация машин			100.99	3	6.14	17				
	в т.ч. зарплата машинистов			4.80		16.7	2				
	Материальные ресурсы			109.09	3	11.38	34				
	Накладные расходы	%		95	4	81	50				
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	3	52	32				
	Затраты труда	чел-ч	15.2				0.41116				
22. С103-0013	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	2.705	11.79	32	43.26	117				
					15		193	0.41116			
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>											
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>							714				
<b>. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -</b>							714				
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3, 8, 10, 12, 16, 18, 21; %=85 - по стр. 14)</b>							61				
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21)</b>							367				
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>							251				
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>							1 332				
							1 332				

Исполнитель

56895

Щетка Т.В.

30685

М.В.М.

ИПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01												Форма 48
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Пересчет СМР в текущие цены												
Пересчет оплаты основных рабочих	1					385			6 404			
Пересчет оплаты механизаторов	1					1			32			
Пересчет стоимости механизмов	1					134			530			
Пересчет стоимости материалов	1					196			15 198			
Итого СМР в текущих ценах	1					715			22 132			
Пересчет накладных расходов	1					367			5 216			
Пересчет сметной прибыли	1					251			3 347			
ВСЕГО СМР в текущих ценах						1 333			30 695			
НДС						240			5 525			
ВСЕГО с НДС	18					1 573			36 220			
ВСЕГО по смете с НДС						1 573			36 220			

Государственное учреждение Тульской области  
(Должность, подпись, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф. И. О.) ответственного за строительство

28.06.2016

Согласовано в сумме

36220A

Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

**Исполнитель:**

Щетка Т.В.



< 488 \* 3 \* 6 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

19 061 руб.

ЛК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

19 061 руб.

Форма 4а

« 20 г.

« 20 г.

Объект: ул. М. Горького, д.36, пос. Косая Гора

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

(Локальный сметный расчет)

на дополнительные работы на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения :г. Тула, пос.Косая Гора, ул. М. Горького, д.36.

Сметная стоимость:

19,061 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

0,022 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата:

3,227 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по №: "ГСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### Раздел 1. Добавляемые работы

#### Кабельная система

##### 1. Ц08-10-010-01

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей

100 м

0.5

212.02

Ц08-10-010-01

130.42

63.24

Зарплата рабочих

18.36

Эксплуатация машин

65

Материальные ресурсы

32

Клипса для крепежа гофротрубы

9

Трубки защитные гофрированные

9.21

Накладные расходы

81

Плановые накопления / Сметная прибыль

52

Затраты труда

560

2. С прайс ет.гу Труба гофрированная diam. 20 мм (8,50:1,18\*1,02)

М.

50

Исполнитель:

[цена]

7.35

2 689

7.6

7.6

Матвеева Т.Е.

№ 2/499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01											
Форма 4											
3. С	прайс етп.гч	Держатель для труб 20 мм (1,60:1,18*1,07*1,02)	шт.	25							
					[цена]		1.38		35		
4. Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2		100 м	0.5	65.63	Ц08-02- 412-02					
Зарплата рабочих					47.38	24	16.5	391			
Эксплуатация машин					3.87	2	6.1	12			
в т.ч. зарплата машинистов					0.25		16.5	2			
Материальные ресурсы					14.38	7	4.71	34			
Накладные расходы					95	23	81	318			
Плановые накопления / Сметная прибыль					65	16	52	204			
Затраты труда			чел-ч	5.39			52		2.695		
5. С	кат. 3-2015(Р	Кабель ВВГ нг (А) -LS 3х1,5 (29,10:1,18*1,02)	м.	50	71		[цена]		25.15	1 258	960 2.695
Электроустановочные и светотехнические изделия											
6. Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый		100 шт.	0.16	1 420.03	Ц08-03- 593-06					
Зарплата рабочих					654.83	105	16.5	1 729			
Эксплуатация машин					201.43	32	5.71	184			
в т.ч. зарплата машинистов					11.11	2	16.5	29			
Материальные ресурсы					563.77	90	3.04	274			
Накладные расходы					95	102	81	1 424			
Плановые накопления / Сметная прибыль					65	70	52	914			
Затраты труда			чел-ч	70.64			52		11.3024		
7. С	прайс лист.	Светильник НПП 1402 белый овал с рещ. 60 Вт (340,16:1,18*1,02)	шт.	16	398		[цена]		294.04	4 705	4 525 11.3024
8. С	прайс лист.	Лампа Navigator NCL (116,58:1,18*1,02)	шт.	16			[цена]		100.77	1 612	

## . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

## СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

## . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧЕНЫ В РАСЧЕНКАХ -

## . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 4, 6)

## . СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 4, 6)

## ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

## . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1

## Пересчет СМР в текущие цены

## Пересчет оплаты основных рабочих

1 Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

194

3 196

366 11 860 21.5974

366 11 860 21.5974

186 2 614

127 1 678

679 16 152

679 16 152

< 488 \* 3 \* 6 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пересчет оплаты механизаторов				1			2			31	
Пересчет стоимости механизмов				1			66			294	
Пересчет стоимости материалов				1			106			8 371	
ИТОГО СМР в текущих ценах				1			366			11 861	
Пересчет накладных расходов				1			186			2 614	
Пересчет сметной прибыли				1			127			1 678	
ВСЕГО СМР в текущих ценах				1			679			16 153	
НДС				18			122			2 908	
ВСЕГО С НДС							801			19 061	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС							801			19 061	

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

Составил: Захарова Н.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Согласовано в сумме 19061 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:  
Матвеева Т.Е.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. С Прайс ООО СВТ.	Кабель ВВГ нг (А) -LS 5х10 (235,21;1,18*1,02)		М.	40							
								[Цена]	203,32	8 133	

3. Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0.4	212.02				Ц08-10-010-01			
	Зарплата рабочих			130.42	52			16.7	871		
	Эксплуатация машин			63.24	25			3.09	78		
	Материальные ресурсы			18.36	7			9.33	69		
с103-9004	Клипса для крепежа гофротрубы	шт.	70								
с301-9920	Трубки защитные гофрированные	м	40.48								
	Накладные расходы	%		95	49			81	706		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	34			52	453		
	Затраты труда	чел-ч	15.2								6.08

4. С прайс етм.гу	Труба гофрированная diam. 20 мм (8,50;1,18*1,02)	м.	40					168		2 176	6.08
								[Цена]	7.35	294	

5. С прайс етм.гу	Держатель для труб 20 мм (1,60;1,18*1,02)	шт.	68					[Цена]	1.38	94	
6. Ц08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неуглопенного типа при открытой проводке	100 шт.	0.02	424.88				Ц08-03-591-01			
	Зарплата рабочих			292.93	6			16.7	98		
	Эксплуатация машин			13.19				4.76	1		
	в т.ч. зарплата машинистов			0.38				16.7			
	Материальные ресурсы			118.76	2			2.22	5		
	Накладные расходы	%		95	6			81	79		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	4			52	51		
	Затраты труда	чел-ч	31.6								0.632

7. С509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	2	7.29				18		234	0.632
								15 [Цена]	27.51	55	

8. Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.12	1 420.03				Ц08-03-593-06			
	Зарплата рабочих			654.83	79			16.7	1 312		
	Эксплуатация машин			201.43	24			6.34	153		
	в т.ч. зарплата машинистов			11.11	1			16.7	22		
	Материальные ресурсы			563.77	68			3.09	209		
	Накладные расходы	%		95	76			81	1 081		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	52			52	694		
	Затраты труда	чел-ч	70.64								8.4768

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

чел-ч

298

3 449 8.4768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

9. С прайс лист. Светильник НПН 1402 белый овал с рещ. 60 Вт (340,16:1,18\*102) шт. 12 [цена] 294,04 3 528

10. С прайс лист. Лампа Навигатор NCL (116,58:1,18\*1,02) шт. 27 [цена] 100,77 2 721

Добавляемые работы

11. Ц08-02-407-07 Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм/гильзы прим./ 100 м 0,081 431,00 Ц08-02-407-07

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

166,66 13 16,7 225  
151,24 12 6,38 78  
8,08 1 16,7 11  
113,10 9 11,22 103  
95 13 81 191  
65 9 52 123

18,96

1.53576

12. С103-0016 Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм м 8,1 26,64 57 216 [цена] 84,96 720 1.53576

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

598 19 545 21.3965 6

382 18 857 21.3965 6

. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧЕНЫ В РАСЦЕНКАХ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3, 6, 8, 11)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3, 6, 8, 11)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1

15 14 825 2 620 1 682 23 159 688 688 23 847

Пересчет СМР в текущие цены

Пересчет оплаты основных рабочих

Пересчет оплаты механизаторов

Пересчет стоимости механизмов

Пересчет стоимости материалов

ИТОГО СМР в текущих ценах

Пересчет накладных расходов

Пересчет сметной прибыли

ВСЕГО СМР в текущих ценах

1 191 3 192 3 192  
1 3 42 42  
1 70 368 368  
1 336 15 984 15 984  
1 597 19 544 19 544  
1 184 2 620 2 620  
1 126 1 682 1 682  
1 907 23 846 23 846

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

< 488 \* 5 \* 3 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

НДС

ВСЕГО С НДС

ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС

18

163

1 070

4 292

28 138

1 070

28 138

Составил: Захарова Н.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по управлению образованием в строительстве»

28.06.2016

Согласовано в сумме

28138 руб

Проверку объемов работ и стоимость

материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.