

< 352 \* 14 \* 3 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 328 039.50 руб.

ПК РИК (вер 1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 328 039.50 руб.

Форма 4а

« 20 г.

« 20 г.

Объект: жилой дом по адресу: г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д.20

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3**

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д.20 (дополнительные работы)

Сметная стоимость: **328,040** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центы пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. ТЕР 12-01-009-02 Устройство желобов подвесных 100 м желобов 1.26 9 470.31 Е12-01-009-02

Зарплата рабочих	250.34	315.43	16.5	5 204.57	
Эксплуатация машин	18.08	22.78	6.71	152.86	
в т.ч. зарплата машинистов	2.02	2.55	16.5	42.00	
Материальные ресурсы	9 201.89	11 594.38	2.81	32 580.21	
Накладные расходы	108	343.42	92	4 826.84	
Плановые накопления / Сметная прибыль	55	174.89	44	2 308.49	
Затраты труда	31.41				39.577

2. ТЕР 12-01-012-01 Ограждение кровель перилами 100 м ограждения 1.22 3 029.51 Е12-01-012-01

Зарплата рабочих	55.23	67.38	16.5	1 111.78	
Эксплуатация машин	46.96	57.29	5.92	339.16	
в т.ч. зарплата машинистов	3.66	4.47	16.5	73.68	
Материальные ресурсы	2 927.32	3 571.33	5.3	18 928.05	
Накладные расходы	108	77.60	44	521.60	
Плановые накопления / Сметная прибыль	55	39.52			

Исполнитель: 1 090.62  
Кононова О.А. 521.60

< 352 \* 14 \* 3 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты труда			чел-ч	6,67							

3. ТССЦ 201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	Т	-0,366	9 690,47	-3 546,71	[цена]	51	-18 855,95	21 991,22	8,137
------------------	--	---	--------	----------	-----------	--------	----	------------	-----------	-------

Объем: (1.22)\*(-0.3)

4. Кат. РХЦС	Ограждения кровельные дл.1860мм окр. RAL	М	122	820,12	100 054,64	[цена]				
	цена:1800/1860/1,18			820,12	100 054,64					
	Материальные ресурсы									

5. ТЕРР 58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш	100 м	0,98	7 758,35	100 054,64	Е58-5-3			100 054,64	
	смена стропильных ног из бруса									
	Зарплата рабочих			1 196,22	1 172,30		16,5	19 342,88		
	Эксплуатация машин			21,25	20,83		7,35	153,06		
ТССЦ 509-9900	Материальные ресурсы	Т	0,9506	6 540,88	6 410,06		2,87	18 396,88		
	Строительный мусор									
	Накладные расходы	%		83	973,01		71	13 733,44		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	762,00		52	10 058,30		
	Затраты труда	чел-ч	150,09							147,088

6. ТЕРР 58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш	100 м	1,04	2 872,94	9 338,18	Е58-5-4			61 684,56	147,088
	смена стропильных ног из досок-смена кобылок									
	Зарплата рабочих			1 062,00	1 104,48		16,5	18 223,92		
	Эксплуатация машин			12,31	12,80		7,45	95,38		
ТССЦ 509-9900	Материальные ресурсы	Т	0,58656	1 798,63	1 870,58		3,89	7 276,54		
	Строительный мусор									
	Накладные расходы	%		83	916,72		71	12 938,98		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	717,91		52	9 476,44		
	Затраты труда	чел-ч	133,25							138,58

7. ТЕРР 58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,75	865,04	4 622,49	Е58-22-1			48 011,26	138,58
	Зарплата рабочих			288,41	216,31		16,5	3 569,07		
	Эксплуатация машин			0,60	0,45		7,8	3,51		
ТССЦ 509-9900	Материальные ресурсы	Т	0,0075	576,03	432,02		5,44	2 350,20		
	Строительный мусор									
	Накладные расходы	%		83	179,54		71	2 534,04		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	140,60		52	1 855,92		
	Затраты труда	чел-ч	37,8							28,35

Исполнитель:  
Кононова О.А.  
2

< 352 \* 14 \* 3 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

8. ТССЛ 101-0782 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т -0,069 6 227,71 -429,71 [цена] 33 -2 337,38 10 312,75 28,35

Объем: (0,75)\*(-0,092)

9. Прайс-лист. Ухват для водосточных труб 75/1,18\*1,00752 шт 75 64,04 4 803,00 [цена] 4 803,00

10. ТЕР Устройство внутриквартирных лестниц без подшивки 1 м2 2.1 516,90 4 803,00 E10-01-052-02

Начисления: НЗ= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15

Зарплата рабочих	36,68	1,15	88,58	16,5	1 461,61
Эксплуатация машин	3,61	1,25	9,48	7,77	73,63
Материальные ресурсы	476,61		1 000,88	3,78	3 783,33
Накладные расходы	106		93,89	90	1 315,45
Плановые накопления / Сметная прибыль	54		47,83	43	628,49
Затраты труда	4,692				9,853
			1 240,67	7 262,51	9,853

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

справочно

Материалы

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в т. ч. оплата труда механизаторов

Накладные расходы

Сметная прибыль

НДС

ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

18

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по стандартизации в строительстве»

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

30.05.2016

Согласовано в сумме 308639,50  
Проверку объемов работ и стоимости  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Кононова О.А.