

«СОГЛАСОВАНО»

___ "___ 20___ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

___ "___ 20___ г.

Тульская обл., г.Кимовск ул.Крылова, д. 3
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г.Кимовск ул.Крылова 3.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда: **481,550 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **69,008 тыс. руб.**
545,530 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4,11	146,55			ТЕР46-04-008-04		65,35
		ЗП			115,91		476,00	16	7 616,00	
		ЭМ			30,64		126,00	5,5	693,00	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	471,00	84=110*(0.9*0.85)	6 397,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	283,00	48=70*(0.85*0.8)	3 656,00	
		Всего по позиции					1 356,00		18 362,00	
2	ТЕРp58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.д.(примыканий к трубам)	100 м труб и покрытий	0,28	66,54			ТЕРp58-3-1		2,55
		ЗП			66,34		19,00	16	304,00	
		ЭМ			0,20			5,6		
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			16,00	71=83*0.85	216,00	
		СП от ФОТ	%	65			12,00	52=65*0.8	158,00	
		Всего по позиции					47,00		678,00	
3	ТЕРp58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,11	147,03			ТЕРp58-1-1		62,31
		ЗП			112,64		463,00	16	7 408,00	1,89
		ЭМ			34,39		141,00	7,41		
		в т.ч. ЗПМ			5,81		24,00	16	384,00	
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			404,00	71=83*0.65	5 532,00	

96/7

ИСПОЛНЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬ: [подпись]
Исполнитель: [подпись]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ								
		Всего по позиции		65			317,00	52=65*0.8	4 052,00	
		Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок					1 325,00		18 037,00	
4	ТЕРр58-13-1		100 м2 кровли	4,11	1 088,55			ТЕРр58-13-1		18,58
		ЗП			33,85		139,00	16	2 224,00	
		ЭМ			3,61		15,00	9,3	140,00	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 051,09		4 320,00	3,75	16 200,00	
		НР от ФОТ	%	83			115,00	71=83*0.85	1 579,00	
		СП от ФОТ	%	65			90,00	52=65*0.8	1 156,00	
		Всего по позиции					4 679,00		21 299,00	
5	ТССЦ-101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	м2	-472,7	33,31		-15 746,00		-15 746,00	
6	каталог 3 кв. стр.68	Изоспан D (70м2) 1546,19/70/1,18*1,02*1,152 Ц=1546,19/70/1,18*1,02*1,152	м2	472,7	22,00		10 399,00		10 399,00	
7	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев(прим. Устройство контробрешетки)	1 м3 древесины в конструкции	0,72	2 589,99			ТЕР10-01-010-01		18,63
		ЗП			176,40	1,15	146,00	16	2 336,00	
		ЭМ			24,21	1,25	22,00	8,91	196,00	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			2 389,38		1 720,00	3,3	5 676,00	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	155,00	90=118*(0.9*0.85)	2 102,00	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	78,00	43=63*(0.85*0.8)	1 004,00	
		Всего по позиции					2 121,00		11 314,00	
8	ТЕРр58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	100 м2	4,11	1 449,86			ТЕРр58-12-4		75,67
		ЗП			136,79		562,00	16	8 992,00	
		ЭМ			7,20		30,00	8,85	266,00	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		4,00	16	64,00	
		МР			1 305,87		5 367,00	3,82	20 502,00	
		НР от ФОТ	%	83			470,00	71=83*0.85	6 430,00	
		СП от ФОТ	%	65			368,00	52=65*0.8	4 709,00	
		Всего по позиции					6 797,00		40 899,00	
9	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	4,11	10 878,71			ТЕР12-01-023-01		182,11
		ЗП			310,94	1,15	1 470,00	16	23 520,00	
		ЭМ			91,91	1,25	472,00	8,03	3 790,00	
		в т.ч. ЗПМ			9,97	1,25	51,00	16	816,00	
		МР			10 475,86		43 056,00	3,54	152 418,00	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	1 643,00	92=120*(0.9*0.85)	22 389,00	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	840,00	44=65*(0.85*0.8)	10 708,00	
		Всего по позиции					47 481,00		212 825,00	
10	ТССЦ-101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-501,4	263,89		-132 314,00		-132 314,00	
11	ТССЦ-101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-65,76	266,88		-17 550,00		-17 550,00	

исполнитель:

Исполнитель: 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	каталог 3 кв.стр.59	профлист НС-44 т 0,7 мм оцинков ц=320/1,18*1,02*1,062 ц=320/1,18*1,02*1,062	м2	472,65	293,76		138 846,00		138 846,00	
13	ТСЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (конек 53*0,4*1,15*5,5, примыкания 28*0,5*1,15*5,5)	т	0,22264	39 841,20		8 870,00		8 870,00	
14	ТЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	2 308,47			ТЕРр58-2-2		6,19
		ЗП			2 298,10		46,00	16	736,00	
		ЭМ			10,37			5,5		
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ								
		СП от ФОТ								
		Всего по позиции								
15	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	383,21			ТЕР10-01- 003-01		15,25 0,28
		ЗП			52,84	1,15	122,00	16	1 952,00	
		ЭМ			16,54	1,25	41,00	8,63	354,00	
		в т.ч. ЗПМ			1,39	1,25	3,00	16	48,00	
		МР			313,83		628,00	4,22	2 650,00	
		НР от ФОТ		118		0,9	133,00	90=118*(0.9 *0.85)	1 800,00	
		СП от ФОТ		63		0,85	67,00	43=63*(0.85 *0.8)	860,00	
		Всего по позиции					991,00		7 616,00	
16	ТССЦ-101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	компл.	2	84,84		170,00		170,00	
17	ТЕР10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок(прим.вентрешетка жалюзийная)	100 м2 щитов	0,008	9 370,82			ТЕР10-03- 003-01		0,26 0,08
		ЗП			227,13	1,15	2,00	16	32,00	
		ЭМ			772,83	1,25	8,00	8,26	66,00	
		в т.ч. ЗПМ			104,49	1,25	1,00	16	16,00	
		МР			8 370,86		67,00	6,4	429,00	
		НР от ФОТ		118		0,9	3,00	90=118*(0.9 *0.85)	43,00	
		СП от ФОТ		63		0,85	2,00	43=63*(0.85 *0.8)	21,00	
		Всего по позиции					82,00		591,00	
18	ТЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны(прим.Обивка слуховых окон)	100 м2 проемов	0,04	5 832,03			ТЕР10-01- 044-12		3,67
		ЗП			608,80	1,15	28,00	16	448,00	
		ЭМ			12,84	1,25	1,00	8,77	9,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25		16		
		МР			5 210,39		208,00	5,51	1 146,00	
		НР от ФОТ		118		0,9	30,00	90=118*(0.9 *0.85)	403,00	
		СП от ФОТ		63		0,85	15,00	43=63*(0.85 *0.8)	193,00	
		Всего по позиции					282,00		2 199,00	

Исполнитель
Консультант О.А.
Половой

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,11	148,12			ТЕР26-02-018-02		41,92 0,46
		ЗП			77,97	1,15	369,00	16	5 904,00	
		ЭМ			68,25	1,25	351,00	6,27	2 201,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,98	1,25	5,00	16	80,00	
		МР			1,90		7,00	10,53	74,00	
		НР от ФОТ	%	100		0,9	337,00	77=100*(0.9*0.85)	4 608,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	223,00	48=70*(0.85*0.8)	2 872,00	
		Всего по позиции					1 287,00		15 659,00	
20	каталог Зквартал стр.99	Сенез Огнебио Проф ц=1530/25/1,18*1,02*1,152 Ц=1530/25/1,18*1,02*1,152	кг	125,766	60,94		7 664,00		7 664,00	
21	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,72	3 029,51			ТЕР12-01-012-01		5,52 0,26
		ЗП			55,23	1,15	46,00	16	736,00	
		ЭМ			46,96	1,25	42,00	7,3	307,00	
		в т.ч. ЗПМ			3,66	1,25	3,00	16	48,00	
		МР			2 927,32		2 108,00	5,53	11 657,00	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	53,00	92=120*(0.9*0.85)	721,00	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	27,00	44=65*(0.85*0.8)	345,00	
		Всего по позиции					2 276,00		13 766,00	
22	ТССЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,216	53 772,45		-11 615,00		-11 615,00	
23	каталог 3 кв. стр.58	Снегозадержатель трубчатый ц=1800/3/1,18*1,02*1,062 Ц=1800/3/1,18*1,02*1,062	м.п.	72	550,80		39 658,00		39 658,00	
24	ТЕРр61-31-1	Ошпатурирование поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,24	2 195,20			ТЕРр61-31-1		31,54
		ЗП			1 140,55		274,00	16	4 384,00	
		ЭМ			1,87			5,5		
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 052,78		253,00	4,49	1 136,00	
		НР от ФОТ	%	79			216,00	67=79*0.85	2 937,00	
		СП от ФОТ	%	50			137,00	40=50*0.8	1 754,00	
		Всего по позиции					880,00		10 211,00	
25	ТЕР15-04-011-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая (прим.окраска поверхности дымовых труб)	100 м2 фасада	0,24	114,47			ТЕР15-04-011-01		1,74
		ЗП			50,37	1,15	14,00	16	224,00	
		ЭМ			1,49	1,25		8,58		

Исполнитель:

КОНОВА О.А.

Подпись

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			62,61		15,00	3,82	57,00	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	13,00	80=105*(0.9*0.85)	179,00	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	7,00	37=55*(0.85*0.8)	83,00	
		Всего по позиции					49,00		543,00	
26	ТСЦПЗ111-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	11,8595	24,19			ТСЦПЗ111-01-146-1		6,88
		ЗП			3,88		46,00	16	736,00	
		ЭМ			20,31		241,00	7,07	1 704,00	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	100			46,00	85=100*0.85	626,00	
		СП от ФОТ	%	60			28,00	48=60*0.8	353,00	
		Всего по позиции					361,00		3 419,00	
27	ТСЦПЗ10-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	1 т	11,8595	12,36			ТСЦПЗ10-3008-1		
		ЗП								
		ЭМ			12,36		147,00	4,42	650,00	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		Всего по позиции					147,00		650,00	
Итого по разделу 1										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.										
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
481 549,74										

Государственное учреждение Тульской области

«Региональный хозяйственный центр по ценообразованию в строительстве»

«УТВЕРЖДАЮ»

28.10

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

Лопухов К.К.

« » 20 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Объемов работ по капитальному ремонту кровли здания

г. Кимовск, ул. Крылова, д.3

№ п\п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытия кровли из шиферных листов	м2	411
2	Разборка обшивки из листовой стали примыканий к дымовым трубам	м	28
3	Разборка обрешетки	м2	411
4	Устройство покрытия из пленки гидропароизоляционной	м2	411
5	Устройство контробрешетки из брусков 50х50мм	м	288
6	Устройство обрешетки из досок	м2	411
7	Устройство кровли из профилированного листа НС44-1000-0,7	м2	411
8	Конек из оцинкованной стали 200х200х0,7 мм	м	53
10	Обделки из оцинкованной стали на примыкания толщиной 0,7мм 250х250мм	м	28
11	Разбор и устройство слуховых окон односкатных прямоугольных с установкой новых оконных блоков открывающихся с жалюзи	шт/м2	2/8
12	Обивка слуховых окон оцинкованной сталью по дереву с одной стороны толщ. 0,55 мм	м2	4
13	Обработка древесины огнебиозащитным раствором	м2	411
14	Устройство снегозадержателя оцинкованного трубчатого	м	72
15	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	м2	24
16	Окраска поверхности дымовых труб после оштукатуривания акриловыми красками за 2 раза	м2	24

Начальник отдела ФКР

Баранов О.Э.

9614