

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутренней системы электроснабжения
Наименование объекта: Тульская область, г. Кимовск, ул. Гоголя, д. 4
Основание:

Сметная стоимость 111,686 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 165 чел.час.
Сметная заработная плата 23,066 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	Зтр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	R67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			R67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	3	16,00	44	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	2		32	0,38
		СП от ФОТ	%	52			2		23	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	R67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			R67-4-1	7	99	0,38
		ЗП			42,57	1,00	3	16,00	41		
		НР от ФОТ	%	72		1,00	2		30	0,35	
		СП от ФОТ	%	52			2		21		
		ЗТР	чел-ч	5,84							

Исполнитель:

11794

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

3	M08-03-599-09	Демонтаж этажных щитов	1 шт.	4	7,96				7	92	0,35
	81-37.2004 п.										
	3.2.1. (4)										
		ЗП			7,12	1,00	28	16,00		456	
		ЭМ			0,84	1,00	3	6,31		21	
		в т.ч. ЗПМ			0,04	1,00	(0)	16,00		(3)	
		МР			0,00	1,00	0	6,18		0	
		НР от ФОТ		81			27			372	3,07
		СП от ФОТ		52			19			239	
		ЗТР		0,768							

Всего по позиции

4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,15	70,58				77	1 088	3,07
		ЗП			70,28	1,00	11	16,00		169	
		ЭМ			0,30	1,00	0	7,87		0	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,00		(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00		0	
		НР от ФОТ		72			9			122	1,45
		СП от ФОТ		52			7			88	
		ЗТР		9,64							

Всего по позиции

							27	379	1,45
		Прямые затраты по разделу				49		731	
		Накладные расходы по разделу				40		556	
		Сметная прибыль по разделу				30		371	
		Итого по разделу				118		1 658	

Раздел 2. Монтажные работы

Щитовое оборудование

5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1	269,36						
---	---------------	--	-------	---	--------	--	--	--	--	--	--

M08-03-572-03

Исполнитель:
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					21,51	1,00	22	16,00	344	
	ЗП				25,57	1,00	26	6,39	163	
	ЭМ				1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
	в т.ч. ЗПМ				222,28	1,00	222	3,42	760	
	МР					1,00	22		295	2,32
	НР от ФОТ			81		1,00	22		189	
	СП от ФОТ			52			15			
	ЗТР			2,32						

Всего по позиции

307

1 751

2,32

6 www.etm.ru

Щит с монтажной панелью ШМП-650x500x220 IP 54 (ШРМ-3)

шт. 1

3 717,01

1,00

3 717

1,00

3 717

1 751

2,32

Цена: =4015/1.18*1.071*1.02

7 M08-03-575-01 Прибор или аппарат

1 шт.

5

10,78

M08-03-575-01

ЗП

10,38

1,00

52

16,00

830

ЭМ

0,00

1,00

0

0,00

0

в т.ч. ЗПМ

0,00

1,00

(0)

16,00

(0)

МР

0,40

1,00

2

10,53

21

НР от ФОТ

81

1,00

49

672

5,60

СП от ФОТ

52

34

432

ЗТР

1,12

Всего по позиции

137

1 955

5,60

8 Прайс IEK от

Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK

шт. 1

779,25

1,00

779

1,00

779

Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02

9 Прайс IEK от

Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С IEK

шт. 2

269,45

1,00

539

1,00

539

Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02

10 Прайс-лист

Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С IEK

шт. 2

71,62

1,00

143

1,00

143

Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02

11 Прайс-лист

DIN-рейка (30см) оцинкованная

шт. 1

16,90

1,00

17

1,00

17

Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02

12 www.etm.ru

Шина медная 5*30 мм2 (30см)

м 0,3

958,18

1,00

287

1,00

287

Цена: =1035/1.18*1.071*1.02

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт. 1		48,81	1,00	49	1,00	49	
14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт. 1		48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	1 шт.	4	70,24			M08-03-599-09		
		ЗП			23,73	1,00	95	16,00	1 519	
		ЭМ			2,79	1,00	11	6,31	70	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(1)	16,00	(8)	
		МР			43,72	1,00	175	6,18	1 081	
		НР от ФОТ	%	81			91		1 237	10,24
		СП от ФОТ	%	52			62		794	
		ЗТР	цел-ч	2,56						
Всего по позиции										
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ШРН-П-10 IP40 пластиковый	шт. 4		381,42	1,00	1 526	1,00	1 526	
		Цена: =412/1.18*1.071*1.02								
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	10	10,78			M08-03-575-01		
		ЗП			10,38	1,00	104	16,00	1 661	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	4	10,53	42	
		НР от ФОТ	%	81			99		1 345	11,20
		СП от ФОТ	%	52			67		864	
		ЗТР	цел-ч	1,12						
Всего по позиции										
18	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт. 2		71,62	1,00	143	1,00	143	
19	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02	шт. 8		68,36	1,00	547	1,00	547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4	48,81	1,00	195	1,00	195	
21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4	48,81	1,00	195	1,00	195	
22	M08-02-411-04 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм		1	1	11,38					
	Ввод									
	ЗП				7,21	1,00	7	16,00	115	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				4,17	1,00	4	26,18	109	
	НР от ФОТ			81		1,00	7		93	0,82
	СП от ФОТ			52			5		60	
	ЗТР			0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01 Прокладка металлорукава на тресе		100 м	0,5	995,31					
	ЗП				244,01	1,00	122	16,00	1	952
	ЭМ				158,17	1,00	79	5,76		456
	в т.ч. ЗПМ				2,27	1,00	(1)	16,00	(18)	
	МР				593,13	0,00	0	5,33	0	
	НР от ФОТ			81		1,00	117		1	596
	СП от ФОТ			52			80		1	024
	ЗТР			27,76						

Всего по позиции

398 5 028 13,88

Трос стальной

м 50 48,04 1,00 2 402 1,00 2 402

25 Каталог РХЦС Металлоукав РЗ-ЦХ-32
3/2015,
Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02
стр.277

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Каталог РХЦС Металлорукав РЗ-ЦХ-22 3/2015, стр.277	Цена: =35.03/1.18*1.071*1.02	м	20	32,43	1,00	649	1,00	649	
27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0015	37 896,75	1,00	57	1,00	57	
28	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,3	127,29			M08-02- 412-04		
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР				36,93	1,00	11	4,48	50	
	НР от ФОТ		%	81			23		309	2,69
	СП от ФОТ		%	52			16		199	
	ИТР		цел-ч	8,96						

Всего по позиции

77 959 2,69

29	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,2	65,63			M08-02- 412-02		
	ЗП				47,38	1,00	9	16,00	152	
	ЭМ				3,87	1,00	1	6,68	5	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				14,38	1,00	3	4,86	14	
	НР от ФОТ		%	81			9		124	1,08
	СП от ФОТ		%	52			6		80	
	ИТР		цел-ч	5,39						

Всего по позиции

28 375 1,08

30	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг (А)-LS 5* 6 3/2015, стр. 210	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02	м	30	142,26	1,00	4 268	1,00	4 268	
31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг (А)- LS 3*1.5 3/2015, стр. 210	Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02	м	20	26,94	1,00	539	1,00	539	

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м Бороз	0,9	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	121	16,00	1 932	
	ЭМ				413,84	1,00	372	4,04	1 505	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(34)	16,00	(550)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	154		2 085	14,08
	СП от ФОТ		%	48			92		1 191	
	ЗТР		цел-ч	15,64						

Всего по позиции										
33	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,9	212,02			M08-10-010-01	739	6 713 14,08
	ЗП				130,42	1,00	117	16,00	1 878	
	ЭМ				63,24	1,00	57	5,50	313	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	17	10,00	165	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	112		1 521	13,68
	СП от ФОТ		%	52			76		977	
	ЗТР		цел-ч	15,20						

Всего по позиции										
34	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	80	7,87	1,00	630	1,00	630	
35	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02	м	10	17,96	1,00	180	1,00	180	

36	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	140	1,48	1,00	207	1,00	207	
----	------------	---	-----	-----	------	------	-----	------	-----	--

37	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02	шт.	17	4,17	1,00	71	1,00	71	
----	------------	--	-----	----	------	------	----	------	----	--

38	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,1	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	8	16,00	126	
	ЭМ				11,60	1,00	1	6,68	8	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				36,93	1,00			17	

Исполнитель
Щетка Т.В.

26	320	0.90
----	-----	------

39 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) – LS 5*6
3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02
210

40 М08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм²

ЗП	47,38	1,00	19	16,00	303
ЭМ	3,87	1,00	2	6,68	10
в т.ч. ЗПМ	0,25	1,00	(0)	16,00	(2)
МР	14,38	1,00	6	4,86	28
НР от ФОТ	81	1,00	18		247
СП от ФОТ	52		12		159
ЗТР	5,39				

57	747	2,16
----	-----	------

41 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5
3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02
210

42 M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм²

[illegible]

68	884	2,52
----	-----	------

Исполнитель:
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02 210		м	40	62,36	1,00	2 494	1,00	2 494	11

44	M10-06-037-12 Установка соединительной коробки	100 шт.	0,08	455,63	M10-06-037-12	16	16,00	262		
	ЗП			204,68	1,00	0	0,00	0		
	ЭМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	20	2,32	47		
	МР			250,95	1,00	16		223	1,98	
	НР от ФОТ	%	85		1,00	11		136		
	СП от ФОТ	%	52							
	ЗТР	цел-ч	24,72							

Всего по позиции		63	668	1,98						
-------------------------	--	-----------	------------	-------------	--	--	--	--	--	--

45	Каталог РХЦС Коробка расп.80x40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02 стр.264	шт.	8	7,69	1,00	62	1,00	62		
----	--	-----	---	------	------	----	------	----	--	--


Электроустановочные изделия

46	M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,08	424,88	M08-03-591-01	23	16,00	375		
	ЗП			292,93	1,00	1	5,85	6		
	ЭМ			13,19	1,00	(0)	16,00	(0)		
	в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	10	2,33	22		
	МР			118,76	1,00	22		304	2,53	
	НР от ФОТ	%	81		1,00	15		195		
	СП от ФОТ	%	52							
	ЗТР	цел-ч	31,60							

Всего по позиции		71	902	2,53						
47	5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8	29,46	1,00	236	1,00	236		

Светотехнические изделия

48	M08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,08	1 420,03	M08-03-593-06					
----	--	---------	------	----------	---------------	--	--	--	--	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				654,83	1,00	52	16,00	838	
	ЭМ				201,43	1,00	16	6,49	105	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(1)	16,00	(14)	
	МР				563,77	1,00	45	3,24	146	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	51		690	5,65
	СП от ФОТ		%	52			35		443	
	ЗТР		цел-ч	70,64						

Всего по позиции

199 2 222 5,65

49	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART СС 02-260	шт.	8	648,05	1,00	5 184	1,00	5 184	
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02								

Прочие работы

50	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0,1	338,64				E46-03-014-47	
	ЗП				90,86	1,00	9	16,00	145	
	ЭМ				247,78	1,00	25	5,50	136	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9		122	1,14
	СП от ФОТ		%	48			5		70	
	ЗТР		цел-ч	11,40						

Всего по позиции

48 473 1,14

51	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,14	54,04				P69-2-1	
	ЗП				43,76	1,00	6	16,00	98	
	ЭМ				10,28	1,00	1	5,50	8	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	5		65	0,77
	СП от ФОТ		%	40			3		39	
	ЗТР		цел-ч	5,49						

Всего по позиции

15 210 0,77

52	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отверстий	0,14	155,88				P69-2-2	
----	---------------	--	------------------	------	--------	--	--	--	---------	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				29,64	1,00	4	5,50	23	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ			66		1,00	14		187	2,22
	СП от ФОТ			40			9		113	
	ЗТР			15,84						
Всего по позиции										
53	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадей до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,024	2 002,23			E46-03-017-05	606	2,22
	ЭП				568,66	1,00	14	16,00	218	
	ЭМ				24,41	1,00	1	9,25	5	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				1 409,16	1,00	34	5,11	173	
	НР от ФОТ			84		1,00	14		183	1,81
	СП от ФОТ			48			8		105	
	ЗТР			75,22						

Всего по позиции										
54	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2 повер	0,095	1 923,26			P61-1-2	684	1,81
	ЭП				658,42	1,00	63	16,00	1 001	
	ЭМ				38,14	1,00	4	7,93	29	
	в т.ч. ЗПМ				16,16	1,00	(2)	16,00	(25)	
	МР				1 226,70	1,00	117	4,50	524	
	НР от ФОТ			67		1,00	51		687	8,05
	СП от ФОТ			40			32		410	
	ЗТР			84,74						

Всего по позиции										
55	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окраш иваем ой	0,095	1 442,59			E15-04-025-08	2 651	8,05
	ЭП				432,56	1,15	47	16,00	756	
	ЭМ				6,91	1,25	1	9,25	8	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
	МР				1 003,12	1,00	95	4,95	472	
	НР от ФОТ			80		1,15	45		605	5,57
	СП от ФОТ			37			22		280	
	ЗТР			51,01						

Исполнитель:
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

Система уравнивания потенциалов

210 2 121 5,57

56	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,05	548,03					
		Бороз								
	ЗП				134,19	1,00	7	16,00	107	
	ЭМ				413,84	1,00	21	4,04	84	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9		116	0,78
	СП от ФОТ		%	48			5		66	
	ЗТР		чел-ч	15,64						

Всего по позиции

42 373 0,78

57	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,3	212,02					
	ЗП				130,42	1,00	39	16,00	626	
	ЭМ				63,24	1,00	19	5,50	104	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	6	10,00	55	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	37		507	4,56
	СП от ФОТ		%	52			25		326	
	ЗТР		чел-ч	15,20						

Всего по позиции

126 1 618 4,56

58	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 20mm Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	30	7,87	1,00	236	1,00	236	
59	www.etm.ru	Держатель для труб 20mm Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	52	1,48	1,00	77	1,00	77	

60	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,3	127,29					
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР				36,93	1,00	11	4,48	50	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	23		309	2,69
	СП от ФОТ		%	52			16		199	

Исполнитель:
Щетка Т.В. М.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР										
цел-ч 8,96										
Всего по позиции										
61	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	1000 м	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898	2,69
Прямые затраты по разделу										
34 019 55 084										
Накладные расходы по разделу										
1 026 13 913										
Сметная прибыль по разделу										
670 8 602										
Итого по разделу										
35 717 77 599										
Раздел 3. Заземление										
62	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	100	0,063	1 122,66	E01-02-057-02				
МДС35 п.4.7 с откосами, группа грунтов 2										
грунт										
ЗП										
1 122,66 1,00 71 16,00 1 132										
НР от ФОТ										
61 1,00 51 691 11,16										
СП от ФОТ										
31 27 351										
ЗТР										
цел-ч 154,00										
Всего по позиции										
149 2 174 11,16										
63	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,3	174,37	M08-02-471-01				
ЗП										
94,05 1,00 28 16,00 451										
ЭМ										
50,90 1,00 15 6,35 97										
в т.ч. ЗПМ										
2,40 1,00 (1) 16,00 (12)										
МР										
29,42 1,00 9 5,19 46										
НР от ФОТ										
81 1,00 27 375 3,21										
СП от ФОТ										
52 19 241										
ЗТР										
цел-ч 10,70										
Всего по позиции										
98 1 210 3,21										
64	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0,03393	29 477,17	1,00	1 000	1,00	1 000	

Исполнитель: *Щетка Т.В.*
Щетка Т.В.

[illegible]

Всего по позиции

12	71	0,12
----	----	------

Прямые затраты по разделу

3 705 7 108

Накладные расходы по разделу

167 2 283

Сметная прибыль по разделу

103 1 324

Итого по разделу

3 976	10 715
-------	--------

Раздел 4. Пусконаладочные работы

71	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммунационным аппаратам и электропотребителям	1	37	3,83	П01-11- 028-01
	ЗП					
	НР от ФОТ		%	55	3,83	1,00
	СН от ФОТ		%	32	1,00	1,00
	ЗТР		цел-ч	0,32	57	11,84
						725

Всего по позиции

291	4 239	11,84
-----	-------	-------

72 П01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя

Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1	14, 60	П01-11-010-01
ЗП	измерение			
НР от Ф0Т	%	55	1, 00	15 16, 00 234
СП от Ф0Т	%	32	1, 00	9 129 1, 22
ЗТР	цел-ч	1, 22		6 75

Всего по позиции

30	438	1,22
----	-----	------

Прямые затраты по разделу

157 2 501

Накладные расходы по разделу

101 1 376

Сметная прибыль по разделу

63 800

Итого по разделу

321 4 677

Исполнитель:
Шетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по всем разделам										
строительных работ										
монтажных работ										
прочих затрат										
Масса мусора										
Заработная плата										
Эксплуатация машин										
в том числе заработная плата машинистов										
Материалы										
в том числе оборудование										
Накладные расходы по смете										
Сметная прибыль по смете										
Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку										
Итого										
НДС, %										
Всего										

Государственное учреждение Тульской области
18,00
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 111 686 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Щерба
Щетка Т.В.

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /
Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /