

«СОГЛАСОВАНО»

" " 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

" " 20 г.

Тульская область, г.Кимовск ул.Гоголя, д. 8
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)на Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г.Кимовск ул.Гоголя, д. 8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт.

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:376,176 тыс. руб.
52,880 тыс. руб.
417,130 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3	146,55			ТЕР46-04-008-04		47,7
		ЗП			115,91		348,00	16	5 568,00	
		ЭМ			30,64		92,00	5,5	506,00	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	345,00	84=110*(0.9*0.85)	4 677,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	207,00	48=70*(0.85*0.8)	2 673,00	
		Всего по позиции					992,00		13 424,00	
2	ТЕР58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.д.(примыканий к трубам)	100 м труб и покрытий	0,26	66,54			ТЕР58-3-1		2,37
		ЗП			66,34		17,00	16	272,00	
		ЭМ			0,20			5,6		
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			14,00	71=83*0.85	193,00	
		СП от ФОТ	%	65			11,00	52=65*0.8	141,00	
		Всего по позиции					42,00		606,00	

Исполнитель:

Кононова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3	147,03			ТЕРр58-1-1		45,48 1,38
		ЗП			112,64		338,00	16	5 408,00	
		ЭМ			34,39		103,00	7,41	763,00	
		в т.ч. ЗПМ			5,81		17,00	16	272,00	
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			295,00	71=83*0.85	4 033,00	
		СП от ФОТ	%	65			231,00	52=65*0.8	2 954,00	
		Всего по позиции					967,00		13 158,00	
4	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	3	1 088,55			ТЕРр58-13-1		13,56
		ЗП			33,85		102,00	16	1 632,00	
		ЭМ			3,61		11,00	9,3	102,00	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 051,09		3 153,00	3,75	11 824,00	
		НР от ФОТ	%	83			85,00	71=83*0.85	1 159,00	
		СП от ФОТ	%	65			66,00	52=65*0.8	849,00	
		Всего по позиции					3 417,00		15 566,00	
5	ТССЦ-101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	м2	-345	33,31		-11 492,00		-11 492,00	
6	каталог 3 кв. стр.68	Изоспан D (70м2)	м2	345	22,00		7 590,00		7 590,00	
7	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев(прим.Устройство контробрешетки)	1 м3 древесины в конструкции	0,525	2 589,99			ТЕР10-01-010-01		13,58
		ЗП			176,40	1,15	107,00	16	1 712,00	
		ЭМ			24,21	1,25	16,00	8,91	143,00	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			2 389,38		1 254,00	3,3	4 138,00	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	114,00	90=118*(0.9*0.85)	1 541,00	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	57,00	43=63*(0.85*0.8)	736,00	
		Всего по позиции					1 548,00		8 270,00	
8	ТЕРр58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	100 м2	3	1 449,86			ТЕРр58-12-4		55,23 0,24
		ЗП			136,79		410,00	16	6 560,00	
		ЭМ			7,20		22,00	8,85	195,00	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		3,00	16	48,00	
		МР			1 305,87		3 918,00	3,82	14 967,00	
		НР от ФОТ	%	83			343,00	71=83*0.85	4 692,00	
		СП от ФОТ	%	65			268,00	52=65*0.8	3 436,00	
		Всего по позиции					4 961,00		29 850,00	
9	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	3	10 878,71			ТЕР12-01-023-01		132,93
		ЗП			310,94	1,15	1 073,00	16	17 168,00	
		ЭМ			91,91	1,25	345,00	8,03	2 770,00	
		в т.ч. ЗПМ			9,97	1,25	37,00	16	592,00	

КОНЧОНОЕ
Подпись

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				10 475,86		31 427,00	3,54	111 252,00	
	НР от ФОТ		%	120		0,9	1 199,00	92=120*(0.9 *0.85)	16 339,00	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	613,00	44=65*(0.85 *0.8)	7 814,00	
	Всего по позиции						34 657,00		155 343,00	
10	ТССЦ-101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-366	263,89		-96 584,00		-96 584,00	
11	ТССЦ-101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-48	266,88		-12 810,00		-12 810,00	
12	каталог 3 кв.стр.59	профлист НС-44 т 0,7 мм оцинков ц=320/1,18*1,02*1,062 Ц=320/1,18*1,02*1,062	м2	345	293,76		101 347,00		101 347,00	
13	ТСЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (конек 50*0,4*1,15*5,5, примыкания 26*0,5*1,15*5,5)	т	0,208725	39 841,20		8 316,00		8 316,00	
14	ТЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	2 308,47			ТЕРр58-2-2		6,19
	ЗП				2 298,10		46,00	16	736,00	
	ЭМ				10,37			5,5		
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР									
	НР от ФОТ		%	83			38,00	71=83*0.85	523,00	
	СП от ФОТ		%	65			30,00	52=65*0.8	383,00	
	Всего по позиции						114,00		1 642,00	
15	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	383,21			ТЕР10-01- 003-01		15,25 0,28
	ЗП				52,84	1,15	122,00	16	1 952,00	
	ЭМ				16,54	1,25	41,00	8,63	354,00	
	в т.ч. ЗПМ				1,39	1,25	3,00	16	48,00	
	МР				313,83		628,00	4,22	2 650,00	
	НР от ФОТ		%	118		0,9	133,00	90=118*(0.9 *0.85)	1 800,00	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	67,00	43=63*(0.85 *0.8)	860,00	
	Всего по позиции						991,00		7 616,00	
16	ТССЦ-101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	компл.	2	84,84		170,00		170,00	
17	ТЕР10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок(прим.вентрешетка жалюзийная)	100 м2 щитов	0,008	9 370,82			ТЕР10-03- 003-01		0,26 0,08
	ЗП				227,13	1,15	2,00	16	32,00	
	ЭМ				772,83	1,25	8,00	8,26	66,00	
	в т.ч. ЗПМ				104,49	1,25	1,00	16	16,00	
	МР				8 370,86		67,00	6,4	429,00	
	НР от ФОТ		%	118		0,9	3,00	90=118*(0.9 *0.85)	43,00	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	2,00	43=63*(0.85 *0.8)	21,00	

Исполнитель:
Конюнова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции					82,00		591,00	
18	ТЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны(прим.Обивка слуховых окон)	100 м2 проемов	0,04	5 832,03			ТЕР10-01-044-12		3,67
		ЗП			608,80	1,15	28,00	16	448,00	
		ЭМ			12,84	1,25	1,00	8,77	9,00	
		в т.ч. ЗПП			0,88	1,25		16		
		МР			5 210,39		208,00	5,51	1 146,00	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	30,00	90=118*(0.9*0.85)	403,00	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	15,00	43=63*(0.85*0.8)	193,00	
		Всего по позиции					282,00		2 199,00	
19	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнестойкости по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3	148,12			ТЕР26-02-018-02		30,6 0,34
		ЗП			77,97	1,15	269,00	16	4 304,00	
		ЭМ			68,25	1,25	256,00	6,27	1 605,00	
		в т.ч. ЗПП			0,98	1,25	4,00	16	64,00	
		МР			1,90		6,00	10,53	63,00	
		НР от ФОТ	%	100		0,9	246,00	77=100*(0.9*0.85)	3 363,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	162,00	48=70*(0.85*0.8)	2 097,00	
		Всего по позиции					939,00		11 432,00	
20	каталог Зквартал стр.99	Снеж Огнебио Проф ц=1530/25/1,18*1,02*1,152 Ц=1530/25/1,18*1,02*1,152	кг	91,8	60,94		5 594,00		5 594,00	
21	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,74	3 029,51			ТЕР12-01-012-01		5,68 0,27
		ЗП			55,23	1,15	47,00	16	752,00	
		ЭМ			46,96	1,25	43,00	7,3	314,00	
		в т.ч. ЗПП			3,66	1,25	3,00	16	48,00	
		МР			2 927,32		2 167,00	5,53	11 984,00	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	54,00	92=120*(0.9*0.85)	736,00	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	28,00	44=65*(0.85*0.8)	352,00	
		Всего по позиции					2 339,00		14 138,00	
22	ТССЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на свалке	т	-0,222	53 772,45		-11 937,00		-11 937,00	
23	каталог 3 кв. стр.58	Снегозадержатель трубчатый ц=1800/3/1,18*1,02*1,062 Ц=1800/3/1,18*1,02*1,062	м.п.	74	550,80		40 759,00		40 759,00	

Исполнитель: 
Коновалова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,24	2 195,20			ТЕРр61-31-1		31,54
		ЗП			1 140,55		274,00	16	4 384,00	
		ЭМ			1,87			5,5		
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 052,78		253,00	4,49	1 136,00	
		НР от ФОТ	%	79			216,00	67=79*0.85	2 937,00	
		СП от ФОТ	%	50			137,00	40=50*0.8	1 754,00	
		Всего по позиции					880,00		10 211,00	
25	ТЕР15-04-011-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая (прим.окраска поверхности дымовых труб)	100 м2 фасада	0,24	114,47			ТЕР15-04-011-01		1,74
		ЗП			50,37	1,15	14,00	16	224,00	
		ЭМ			1,49	1,25		8,58		
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			62,61		15,00	3,82	57,00	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	13,00	80=105*(0.9*0.85)	179,00	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	7,00	37=55*(0.85*0.8)	83,00	
		Всего по позиции					49,00		543,00	
26	ТЕРр60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	0,05	149,44			ТЕРр60-10-1		0,74
		ЗП			116,68		6,00	16	96,00	
		ЭМ			7,11			8,21		
		в т.ч. ЗПМ			1,01			16		
		МР			25,65		1,00	6,32	6,00	
		НР от ФОТ	%	78			5,00	66=78*0.85	63,00	
		СП от ФОТ	%	63			4,00	50=63*0.8	48,00	
		Всего по позиции					16,00		213,00	
27	ТССЦ-404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,005	9 047,22		45,00		45,00	
28	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погруза	тонна	8,72	24,19			ТСЦП311-01-146-1		5,06
		ЗП			3,88		34,00	16	544,00	
		ЭМ			20,31		177,00	7,07	1 251,00	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	100			34,00	85=100*0.85	462,00	
		СП от ФОТ	%	60			20,00	48=60*0.8	261,00	
		Всего по позиции					265,00		2 518,00	
29	ТСЦП310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	1 т	8,72	12,36			ТСЦП310-3008-1		
		ЗП								
		ЭМ			12,36		108,00	4,42	477,00	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		

Исполнитель:

Коконова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции					108,00		477,00	
Итого по разделу 1										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.										
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
									376 175,74	

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Согласовано в сумме 376.175,74
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

80.10.2015

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Волова*
Кононова О.А.