

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Бессолова, д. 13, г. Кимовск, Тульская область
Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

Сметная стоимость 74,334 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 113 чел.час.
Сметная заработная плата 15,764 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,03	46,96			P67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	1	16,00	22	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	1		16	0,19
		СП от ФОТ	%	52			1		11	
		ЗТР	чел-ч	6,32						
Всего по позиции										
2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,03	42,57			P67-4-1	49	0,19

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			42,57	1,00	1	16,00	20	
		НР от ФОТ		72		1,00	1		14	0,18
		СП от ФОТ		52			1		10	
		ЗТР		5,84						

Всего по позиции

3	M08-03-599-09	Шилки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	2,00	7,96		3		44	0,18
	81-37.2004 п.							M08-03-599-09		
	3.2.1. (4)									
		ЗП			7,12	1,00	14	16,00	228	
		ЭМ			0,84	1,00	2	6,31	11	
		в т.ч. ЗПМ			0,04	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			0,00	1,00	0	6,18	0	
		НР от ФОТ		81						
		СП от ФОТ		52						
		ЗТР		0,768			9		185	1,54
									119	

Всего по позиции


4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,08	70,58		39		543	1,54
		ЗП			70,28	1,00	6	P67-3-1	90	
		ЭМ			0,30	1,00	0	7,87	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ		72			5		65	0,77
		СП от ФОТ		52			4		47	
		ЗТР		9,64						

Всего по позиции

		Прямые затраты по разделу		15	202	0,77
		Накладные расходы по разделу	24		371	
		Сметная прибыль по разделу	21		280	
		Итого по разделу	15		187	
			60		838	

Раздел 2. Монтажные работы

5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1,00	269,36	
---	---------------	---	-------	------	--------	--



26	81
26	52
чел-ч	2,32

307

шт.	3,00
81	
52	
1 12	

82

T.	1,00
T.	1,00
	0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	2,00	70,24					
		ЗП			23,73	1,00	47	16,00	759	
		ЭМ			2,79	1,00	6	6,31	35	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			43,72	1,00	87	6,18	540	
		НР от ФОТ	%	81			45		618	5,12
		СП от ФОТ	%	52			31		397	
		ЗТР	цел-ч	2,56						
Всего по позиции							216		2349	5,12
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый Цена: =412/1.18*1.02*1.071	шт.	2,00	381,42	1,00	763	1,00	763	
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	9,00	10,78					
		ЗП			10,38	1,00	93	16,00	1495	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	4	10,53	38	
		НР от ФОТ	%	81			89		1211	10,08
		СП от ФОТ	%	52			61		777	
		ЗТР	цел-ч	1,12						
Всего по позиции							247		3521	10,08
18	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	72	
19	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.02*1.071	шт.	8,00	68,36	1,00	547	1,00	547	

Исполнитель:
Архипов И.Г.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	
21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	
22	М08-02-411-04 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	Ввод	1	1,00	11,38					
	ЗП				7,21	1,00	7	16,00	115	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				4,17	1,00	4	26,18	109	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	7		93	0,82
	СП от ФОТ		%	52			5		60	
	ЗТР		чел-ч	0,82						
Всего по позиции			23						377	0,82

Кабельная система

23	М08-02-411-01 Прокладка металлорукава на тросе	100 м	0,10	995,31						
	ЗП				244,01	1,00	24	16,00	390	
	ЭМ				158,17	1,00	16	5,76	91	
	в т.ч. ЗПМ				2,27	1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР				593,13	0,00	0	5,33	0	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	23		319	2,78
	СП от ФОТ		%	52			16		205	
	ЗТР		чел-ч	27,76						
Всего по позиции			79						1005	2,78

24	5090801 Трос стальной	м	10,00	48,04	1,00	480	1,00	480		
----	-----------------------	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--	--

25	Каталог РХЦС Металлоукав РЗ-ЦХ-32 3/2015, стр.277	м	10,00	55,31	1,00	553	1,00	553		
----	---	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм		0,0003	37896,75	1,00	11	1,00	11	
27	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,10	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	8	16,00		126
	ЭМ				11,60	1,00	1	6,68		8
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00		(1)
	МР				36,93	1,00	4	4,48		17
	НР от ФОТ		%	81			8			103
	СП от ФОТ		%	52			5			66
	ЗТР		цел-ч	8,96						0,90
Всего по позиции										
28	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) -LS 5* 6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071		м	10,00	142,26	1,00	1423	1,00	1423	320 0,90
29	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,65	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	87	16,00		1396
	ЭМ				413,84	1,00	269	4,04		1087
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(25)	16,00		(397)
	МР				0,00	1,00	0	0,00		0
	НР от ФОТ		%	84			111			1506
	СП от ФОТ		%	48			67			861
	ЗТР		цел-ч	15,64						10,17
Всего по позиции										
30	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,65	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	85	16,00		1356
	ЭМ				63,24	1,00	41	5,50		226
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00		(0)
	МР				18,36	1,00	12	10,00		119
	НР от ФОТ		%	81			81			1098
	СП от ФОТ		%	52			55			705
	ЗТР		цел-ч	15,20						9,88

Всего по позиции

9,88



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	м	60,00	7,87	1,00	472	1,00	472	
32	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.02*1.071	м	5,00	17,96	1,00	90	1,00	90	
33	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	105,00	1,48	1,00	155	1,00	155	
34	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.02*1.071	шт.	9,00	4,17	1,00	38	1,00	38	
35	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,05	127,29				M08-02-412-04	
	ЗП				78,76	1,00	4	16,00	63	
	ЭМ				11,60	1,00	1	6,68	4	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				36,93	1,00	2	4,48	8	
	НР от ФОТ		%	81						
	СП от ФОТ		%	52						
	ЗТР		цел-ч	8,96						
										0,45
										33
36	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071 210		м	5,00	142,26	1,00	711	1,00	711	
										14
										160
										0,45
37	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,20	65,63				M08-02-412-02	
	ЗП				47,38	1,00	9	16,00	152	
	ЭМ				3,87	1,00	1	6,68	5	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				14,38	1,00	3	4,86	14	
	НР от ФОТ		%	81						
	СП от ФОТ		%	52						
	ЗТР		цел-ч	5,39						
										124
										80
										1,08

Всего по позиции

28 375 1,08

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071 210		м	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539	
39	M08-02-412-03 Заявляющие провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,40	83,77				M08-02- 412-03		
					55,29	1,00	22	16,00	354	
					5,80	1,00	2	6,68	15	
					0,38	1,00	(0)	16,00	(2)	
					22,68	1,00	9	4,59	42	
			%	81		1,00	21		288	2,52
			%	52			14		185	
			чел-ч	6,29						
Всего по позиции							68		884	2,52

40 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4
3/2015, стр. Цена: =67.46/1.18*1.02*1.071
210

41	M10-06-037-12 Установка соединительной коробки ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 шт.	0,04	455,63				M10-06- 037-12		
					204,68	1,00	8	16,00	131	
					0,00	1,00	0	0,00	0	
					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
					250,95	1,00	10	2,32	23	
		%	85			1,00	8		111	0,99
		%	52				5		68	
		чел-ч	24,72							

Всего по позиции

42	Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02 стр.264	шт.	4,00	7,69	1,00	31	1,00	31		
----	--	-----	------	------	------	----	------	----	--	--

43	E46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм ЗП	100 отвер стий	0,04	338,64				E46-03- 014-47		
					90,86	1,00				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			247,78	1,00	10	5,50	55	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	84						
		СП от ФОТ	%	48						
		ЗТР	цел-ч	11,40			2		49	0,46

Всего по позиции

44	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича		0,12	54,04		20	P69-2-1	190	0,46
		ЗП	отверстий		43,76	1,00	5	16,00	84	
		ЭМ			10,28	1,00	1	5,50	7	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	66						
		СП от ФОТ	%	40						
		ЗТР	цел-ч	5,49			3		55	0,66

Всего по позиции

45	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500мм)	100	0,12	155,88		13	P69-2-2	180	0,66
		ЗП	отверстий		126,24	1,00	15	16,00	242	
		ЭМ			29,64	1,00	4	5,50	20	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	66						
		СП от ФОТ	%	40						
		ЗТР	цел-ч	15,84			8		160	1,90

Всего по позиции

46	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3	0,016	2002,23		39	E46-03-017-05	519	1,90
		ЗП	задел ки		568,66	1,00	9	16,00	146	
		ЭМ			24,41	1,00	0	9,25	4	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			1409,16	1,00	23	5,11	115	
		НР от ФОТ	%	84			9		123	1,20
		СП от ФОТ	%	48			5		70	
		ЗТР	цел-ч	75,22						

Исполнитель:

Архипов И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
47	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 мм при толщине намета до 10 мм (до толщины 20мм)	0,07	1923,26				P61-1-2		
		повер								
	ЗП			658,42		1,00	46	16,00	737	
	ЭМ			38,14		1,00	3	7,93	21	
	в т.ч. ЗПМ			16,16		1,00	(1)	16,00	(18)	
	МР			1226,70		1,00	86	4,50	386	
	НР от ФОТ					1,00	37		506	5,93
	СП от ФОТ						24		302	
	ЗТР									
Всего по позиции										
48	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100	0,07	1442,59			E15-04-025-08		
		м2								
	окраш									
	иваем									
	ой									
	ЗП			432,56		1,15	35	16,00	557	
	ЭМ			6,91		1,25	1	9,25	6	
	в т.ч. ЗПМ			0,13		1,25	(0)	16,00	(0)	
	МР			1003,12		1,00	70	4,95	348	
	НР от ФОТ					1,15	33		446	4,11
	СП от ФОТ						16		206	
	ЗТР									
Всего по позиции										
							155		1563	4,11

Электроустановочные изделия

49	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100	0,04	424,88			M08-03-591-01		
		шт.								
	ЗП			292,93		1,00	12	16,00	187	
	ЭМ			13,19		1,00	1	5,85	3	
	в т.ч. ЗПМ			0,38		1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР			118,76		1,00	5	2,33	11	
	НР от ФОТ					1,00	11		151	1,26
	СП от ФОТ						8		97	
	ЗТР									

Всего по позиции

50	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	4,00	29,46	1,00	118	1,00	118	
----	---------	---	-----	------	-------	------	-----	------	-----	--

Исполнитель:

Архипов А.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Светотехнические изделия

51	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 100 шт.	0,04	1420,03						
		для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый								
	ЗП			654,83		1,00	26	M08-03-593-06	419	
	ЭМ			201,43		1,00	8	16,00	52	
	в т.ч. ЗПМ			11,11		1,00	(0)	16,00	(7)	
	МР			563,77		1,00	23	3,24	73	
	НР от ФОТ		81			1,00	25		345	2,83
	СП от ФОТ		52				17		222	
	ЗТР	цел-ч	70,64							

Всего по позиции

99 1111 2,83

52	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260	шт.	4,00	648,05	1,00	2592	1,00	2592	
		Цена: =700/1.18*1.071+1.02								

Система уравнивания потенциалов

53	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,05	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	7	16,00	107	
	ЭМ				413,84	1,00	21	4,04	84	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		84			1,00	9		116	0,78
	СП от ФОТ		48				5		66	
	ЗТР	цел-ч	15,64							


Всего по позиции

42 373 0,78

54	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	39	16,00	626	
	ЭМ				63,24	1,00	19	5,50	104	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	6	10,00	55	
	НР от ФОТ		81			1,00	37		507	4,56
	СП от ФОТ		52				25		326	
	ЗТР	цел-ч	15,20							

Всего по позиции

126 1618 4,56



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	М	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	

56	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
----	------------	---	-----	-------	------	------	----	------	----	--

57	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29				M08-02-412-04	
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00		378
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68		23
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00		(4)
	МР				36,93	1,00	11	4,48		50
	НР от ФОТ		%	81			23			309
	СП от ФОТ		%	52			16			199
	ЗТР		цел-ч	8,96						2,69

Всего по позиции			77						959	2,69
-------------------------	--	--	----	--	--	--	--	--	------------	-------------

58	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	М	0,03	63261,61	1,00	1898	1,00		1898
----	---------	---	---	------	----------	------	------	------	--	------

	Прямые затраты по разделу						20421			34193
	Накладные расходы по разделу						662			8988
	Сметная прибыль по разделу						432			5532
	Итого по разделу						21518			48713

Раздел 3. Заземление

59	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,063	1122,66				E01-02-057-02	
	ЗП				1122,66	1,00	71	16,00		1132
	НР от ФОТ		%	61			51			691
	СП от ФОТ		%	31			27			351
	ЗТР		цел-ч	154,00						

Всего по позиции			149						2174	9,70
-------------------------	--	--	-----	--	--	--	--	--	-------------	-------------

60	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,30	174,37				M08-02-471-01	
	ЗП				94,05	1,00	28	16,00		451

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				50,90	1,00	15	6,35	97	
	в т.ч. ЗПМ				2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
	МР				29,42	1,00	9	5,19	46	
	НР от ФОТ			81		1,00	27		375	3,21
	СП от ФОТ			52			19		241	
	ЗТР			цел-ч 10,70						

Всего по позиции

61	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0,0339	29477,17	1,00	999	1,00	999	1210	3,21
----	---------	---	---	--------	----------	------	-----	------	-----	------	------

62	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48						
	ЭП				187,23	1,00	19	16,00	300		
	ЭМ				75,54	1,00	8	6,26	47		
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)		
	МР				85,71	1,00	9	4,10	35		
	НР от ФОТ			81		1,00	18		247	2,13	
	СП от ФОТ			52			12		159		
	ЗТР			цел-ч 21,30							

Всего по позиции

63	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0196	30844,80	1,00	605	1,00	605	788	2,13
----	---------	--------------------------------------	---	--------	----------	------	-----	------	-----	-----	------

64	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16						
	ЭП				145,91	1,00	44	16,00	700		
	ЭМ				67,87	1,00	20	6,24	127		
	в т.ч. ЗПМ				2,78	1,00	(1)	16,00	(13)		
	МР				49,38	1,00	15	5,23	77		
	НР от ФОТ			81		1,00	42		578	4,98	
	СП от ФОТ			52			29		371		
	ЗТР			цел-ч 16,60							

Всего по позиции

65	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0588	30844,80	1,00	1814	1,00	1814	1853	4,98
----	---------	--------------------------------------	---	--------	----------	------	------	------	------	------	------

66	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39						
	ЭП				620,39	1,00	39	16,00	625		
	НР от ФОТ			61		1,00	28		381	5,58	

Исполнитель:
Архитова И.Т.

Всего по позиции		82	1200	5,58
67	Е13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 МДС35 п.4.7	100 м2 окраш иваем ой	0,027	367,84
	ЗП			32,48
	ЭМ			1,15
	в т.ч. ЗПМ			1,25
	МР			0,09
	НР от ФОТ			1,25
	СП от ФОТ			1,00
	ЗТР			1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15
				1,15
				1,25
				0,09
				1,25
				1,00
				1,15
				329,42
				1,15

Всего по позиции	12	71	0,12
------------------	----	----	------

Прямые затраты по разделу	3704	7107
Накладные расходы по разделу	167	2283
Сметная прибыль по разделу	103	1324
Итого по разделу	3975	10714

Итого по разделу

68	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммунационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	20,00	3,83	П01-11- 028-01
		ЭП			3,83	
		НР от ФОТ	%	55	1,00	77
		СП от ФОТ	%	32	1,00	50
		ЗТР	цел-я	0,32		31
						1226
						674
						392
						6,40

Всего по позиции		158	2292	6,40
69	П01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60
	измерение			
	ЗП			
	НР от ФОТ			
		1,00	15	16,00
		1,00	9	234
		1,00	129	1,22

1,00
УСЛОВИТЕЛЬ:
АХМЕДОВ И. А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			32							
ЗТР			1,22							
%			6							
чел-ч			75							

Всего по позиции	30	438	1,22
Прямые затраты по разделу	92	1460	
Накладные расходы по разделу	59	803	
Сметная прибыль по разделу	37	467	
Итого по разделу	188	2730	

Итого по всем разделам	62995	
Масса мусора	0	
Зарботная плата	985	15764

Эксплуатация машин	479	2296
--------------------	-----	------

в том числе зарботная плата машинистов	31	521
Материалы	22781	25071

Затраты на производство работ в зимнее время	0	
Накладные расходы по смете	909	12354

Сметная прибыль по смете	587	7510
Итого	62995	

НДС, %	18,00	
Всего	74334	

Исполнитель:
Аркинова И.Т.

Составил /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 74334,00
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»