

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

№ _____ " _____ 20 ____ г.

№ _____ " _____ 20 ____ г.

Тульская обл. г. Кимовск ул. Бессолова д. 3,
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г. Кимовск ул. Бессолова д. 3,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

511,838 тыс. руб.
72,512 тыс. руб.
575,070 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Кэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4,52	146,55			ТЕР46-04-008-04		71,87
		ЗП			115,91		524,00	16	8 384,00	
		ЭМ			30,64		138,00	5,5	759,00	
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ		110		0,9	519,00	84=110*(0.9*0.85)	7 043,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	312,00	48=70*(0.85*0.8)	4 024,00	
		Всего по позиции					1 493,00		20 210,00	
2	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.(примыканий к трубам)	100 м труб и покрытий	0,14	66,54			ТЕРр58-3-1		1,27
		ЗП			66,34		9,00	16	144,00	
		ЭМ			0,20			5,6		
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ		83			7,00	71=83*0.85	102,00	
		СП от ФОТ	%	65			6,00	52=65*0.8	75,00	
		Всего по позиции					22,00		321,00	
3	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,52	147,03			ТЕРр58-1-1		68,52
		ЗП			112,64		510,00	16		2,08
		ЭМ			34,39		155,00	7,41		

Исполнители:

1 149,00

Кононова

9624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			5,81		26,00	16	416,00	
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			445,00	71=83*0.85	6 089,00	
		СП от ФОТ	%	65			348,00	52=65*0.8	4 460,00	
		Всего по позиции					1 458,00		19 858,00	
4	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	4,52	1 088,55			ТЕРр58-13-1		20,43
		ЗП			33,85		153,00	16	2 448,00	
		ЭМ			3,61		16,00	9,3	149,00	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 051,09		4 751,00	3,75	17 816,00	
		НР от ФОТ	%	83			127,00	71=83*0.85	1 738,00	
		СП от ФОТ	%	65			99,00	52=65*0.8	1 273,00	
		Всего по позиции					5 146,00		23 424,00	
5	ТССЦ-101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	м2	-519,8	33,31		-17 315,00		-17 315,00	
6	каталог 3 кв. стр.68	Изоспан D (70м2) 1546,19/70/1,18*1,02*1,152 Ц=1546,19/70/1,18*1,02*1,152	м2	519,8	22,00		11 436,00		11 436,00	
7	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев(прим.Устройство контробрешетки)	1 м3 древесины в конструкции	0,7925	2 589,99			ТЕР10-01-010-01		20,51
		ЗП			176,40	1,15	161,00	16	2 576,00	
		ЭМ			24,21	1,25	24,00	8,91	214,00	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			2 389,38		1 893,00	3,3	6 247,00	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	171,00	90=118*(0.9*0.85)	2 318,00	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	86,00	43=63*(0.85*0.8)	1 108,00	
		Всего по позиции					2 335,00		12 463,00	
8	ТЕРр58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	100 м2	4,52	1 449,86			ТЕРр58-12-4		83,21
		ЗП			136,79		618,00	16	9 888,00	0,36
		ЭМ			7,20		33,00	8,85	292,00	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		5,00	16	80,00	
		МР			1 305,87		5 902,00	3,82	22 546,00	
		НР от ФОТ	%	83			517,00	71=83*0.85	7 077,00	
		СП от ФОТ	%	65			405,00	52=65*0.8	5 183,00	
		Всего по позиции					7 475,00		44 986,00	
9	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	4,52	10 878,71			ТЕР12-01-023-01		200,28
		ЗП			310,94	1,15	1 616,00	16	25 856,00	4,46
		ЭМ			91,91	1,25	519,00	8,03	4 168,00	
		в т.ч. ЗПМ			9,97	1,25	56,00	16	896,00	
		МР			10 475,86		47 351,00	3,54	167 623,00	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	1 806,00	92=120*(0.9*0.85)	24 612,00	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	924,00	44=65*(0.85*0.8)	11 771,00	
		Всего по позиции					52 216,00		234 030,00	
10	ТССЦ-101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-551,4	263,89		-145 509,00		-145 509,00	

Итого:

234 030,00

-145 509,00

Итого:

88 521,00

Кононова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТССЦ-101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытые для металлоочерепа (1800*50*50 мм)	м	-72,32	266,88		-19 301,00		-19 301,00	
12	каталог 3 кв. стр. 59	профлист НС-44 т 0,7 мм оцинков ц=320/1,18*1,02*1,062 Ц=320/1,18*1,02*1,062	м2	519,8	293,76		152 696,00		152 696,00	
13	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (конек 60*0,4*1,15*5,5, примыкания 14*0,5*1,15*5,5 ендова 6*0,6*1,15*5,5)	т	0,218845	39 841,20		8 719,00		8 719,00	
14	ТЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	2 308,47			ТЕРр58-2-2		6,19
		ЗП			2 298,10		46,00	16	736,00	
		ЭМ			10,37			5,5		
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			38,00	71=83*0.85	523,00	
		СП от ФОТ	%	65			30,00	52=65*0.8	383,00	
15	ТЕР10-01-003-01	Всего по позиции					114,00		1 642,00	
		Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	383,21			ТЕР10-01-003-01		15,25
		ЗП			52,84	1,15	122,00	16	1 952,00	
		ЭМ			16,54	1,25	41,00	8,63	354,00	
		в т.ч. ЗПМ			1,39	1,25	3,00	16	48,00	
		МР			313,83		628,00	4,22	2 650,00	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	133,00	90=118*(0.9*0.85)	1 800,00	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	67,00	43=63*(0.85*0.8)	860,00	
		Всего по позиции					991,00		7 616,00	
16	ТССЦ-101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	компл.	2	84,84		170,00		170,00	
17	ТЕР10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок(прим.вентрешетка жалюзийная)	100 м2 щитов	0,008	9 370,82			ТЕР10-03-003-01		0,26
		ЗП			227,13	1,15	2,00	16	32,00	
		ЭМ			772,83	1,25	8,00	8,26	66,00	
		в т.ч. ЗПМ			104,49	1,25	1,00	16	16,00	
		МР			8 370,86		67,00	6,4	429,00	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	3,00	90=118*(0.9*0.85)	43,00	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	2,00	43=63*(0.85*0.8)	21,00	
		Всего по позиции					82,00		591,00	
18	ТЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны(прим.Обивка слуховых окон)	100 м2 проемов	0,04	5 832,03			ТЕР10-01-044-12		3,67
		ЗП			608,80	1,15	28,00	16	448,00	
		ЭМ			12,84	1,25	1,00	8,77	9,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25		16		
		МР			5 210,39		208,00	5,51	1 146,00	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	30,00	90=118*(0.9*0.85)	403,00	

Исполнитель: Кононова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	63		0,85	15,00	43=63*(0.85 *0.8)	193,00	
		Всего по позиции					282,00		2 199,00	
19	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,52	148,12			ТЕР26-02-018-02		46,11 0,51
		ЗП	%	100		0,9	370,00	77=100*(0.9 *0.85)	5 064,00	
		ЭМ			77,97	1,15	405,00	16	6 480,00	
		в т.ч. ЗПМ			68,25	1,25	386,00	6,27	2 420,00	
		МР			0,98	1,25	6,00	16	96,00	
		НР от ФОТ			1,90		8,00	10,53	84,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	245,00	48=70*(0.85 *0.8)	3 156,00	
		Всего по позиции					1 414,00		17 204,00	
20	каталог 3квартал стр.99	Сенез Огнебио Проф ц=1530/25/1,18*1,02*1,152 Ц=1530/25/1,18*1,02*1,152	кг	138,312	60,94		8 429,00		8 429,00	
21	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,69	3 029,51			ТЕР12-01-012-01		5,29 0,25
		ЗП			55,23	1,15	44,00	16	704,00	
		ЭМ			46,96	1,25	41,00	7,3	299,00	
		в т.ч. ЗПМ			3,66	1,25	3,00	16	48,00	
		МР			2 927,32		2 019,00	5,53	11 165,00	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	51,00	92=120*(0.9 *0.85)	692,00	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	26,00	44=65*(0.85 *0.8)	331,00	
		Всего по позиции					2 181,00		13 191,00	
22	ТССЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,207	53 772,45		-11 131,00		-11 131,00	
23	каталог 3 кв. стр.58	Снегозадержатель трубчатый ц=1800/3/1,18*1,02*1,062 Ц=1800/3/1,18*1,02*1,062	м.п.	69	550,80		38 005,00		38 005,00	
24	ТЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,12	2 195,20			ТЕРр61-31-1		15,77
		ЗП			1 140,55		137,00	16	2 192,00	
		ЭМ			1,87			5,5		
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 052,78		126,00	4,49	566,00	
		НР от ФОТ	%	79			108,00	67=79*0.85	1 469,00	
		СП от ФОТ	%	50			69,00	40=50*0.8	877,00	
		Всего по позиции					440,00		5 104,00	
25	ТЕР15-04-011-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая (прим.окраска поверхности дымовых труб)	100 м2 фасада	0,12	114,47			ТЕР15-04-011-01		0,87

Исполнитель: *Полоний*
0,87
Конова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				50,37	1,15	7,00	16	112,00	
	ЭМ				1,49	1,25		8,58		
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16		
	МР				62,61		8,00	3,82	31,00	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	7,00	80=105*(0.9 *0.85)	90,00	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	3,00	37=55*(0.85 *0.8)	41,00	
	Всего по позиции						25,00		274,00	
26	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	13,014	24,19			ТСЦП311-01- 146-1		7,55
	ЗП				3,88		50,00	16	800,00	
	ЭМ				20,31		265,00	7,07	1 874,00	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР									
	НР от ФОТ		%	100			50,00	85=100*0.85	680,00	
	СП от ФОТ		%	60			30,00	48=60*0.8	384,00	
	Всего по позиции						395,00		3 738,00	
27	ТСЦП310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	1 т	13,014	12,36			ТСЦП310- 3008-1		
	ЗП									
	ЭМ				12,36		161,00	4,42	712,00	
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	0				0=0*0.85		
	СП от ФОТ		%	0				0=0*0.8		
	Всего по позиции						161,00		712,00	
Итого по разделу 1										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.										
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
									511 837,98	

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по приспособлению в строительстве»

Согласовано в сумме 511.837,98 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик
30.10.2015г

Составил: _____ (тел.:)
Проверил: _____ (тел.:)

Исполнитель: Конюхова
5