

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Бесолова, д. 5, г. Кимовск, Тульская область
Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

Сметная стоимость 111,737 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 163 чел. час.
Сметная заработная плата 23,066 тыс. руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			Р67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	3	16,00	44	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	2		32	0,38
		СП от ФОТ	%	52			2		23	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			Р67-4-1	99	0,38
---	---------	--------------------------------	---------	------	-------	--	--	---------	----	------

14705

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				42,57	1,00	3	16,00	41	
	НР от ФОТ		%	72		1,00	2		30	0,35
	СП от ФОТ		%	52			2		21	
	ЗТР		цел-ч	5,84						

Всего по позиции

3	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг	1 шт.	4,00	7,96		7		92	0,35
	81-37.2004 п. 3.2.1. (4)							M08-03-599-09		
	ЗП				7,12	1,00	28	16,00	456	
	ЭМ				0,84	1,00	3	6,31	21	
	в т.ч. ЗПМ				0,04	1,00	(0)	16,00	(3)	
	МР				0,00	1,00	0	6,18	0	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	27		372	3,07
	СП от ФОТ		%	52			19		239	
	ЗТР		цел-ч	0,768						

Всего по позиции

4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,15	70,58		77		1088	3,07
	ЗП				70,28			P67-3-1		
	ЭМ				0,30	1,00	11	16,00	169	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	0	7,87	0	
	МР				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	НР от ФОТ		%	72		1,00	0	0,00	0	
	СП от ФОТ		%	52			9		122	1,45
	ЗТР		цел-ч	9,64			7		88	

Всего по позиции

							27		379	1,45
	Прямые затраты по разделу						49		731	
	Накладные расходы по разделу						40		556	
	Сметная прибыль по разделу						30		371	
	Итого по разделу						118		1658	

Раздел 2. Монтажные работы

5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1,00	269,36					
								M08-03-572-03		



307	1751	2, 32
-----	------	-------

6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ЩМПг 650х500х220 IP 54 (ЩРМ-З)	шт.	1,00	3717,01	1,00	3717	1,00	3717
		Цена: =4015/1.18+1.02+1.071							
7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5,00	10,78	M08-03-575-01			
	ЗП				10,38	1,00	52	16,00	830
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)
	MP				0,40	1,00	2	10,53	21
	НР от ФОТ		%	81		1,00	49		672
	СП от ФОТ		%	52			34		432
	ЗТР		цел-ч	1,12					

137	1955	5, 60
-----	------	-------

8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK Цена: =841.72/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779
9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	269,45	1,00	539	1,00	539
10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143
11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17
12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (1 м) (кол-во-1м/100см*30см) Цена: =1035/1.18*1.02*1.071	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	4,00	70,24					
		ЗП			23,73	1,00	95	16,00	1519	
		ЭМ			2,79	1,00	11	6,31	70	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(1)	16,00	(8)	
		МР			43,72	1,00	175	6,18	1081	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	91		1237	10,24
		СП от ФОТ	%	52			62		794	
		ЗТР	чел-ч	2,56						
Всего по позиции										
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	4,00	381,42	1,00	1526	1,00	1526	
		Цена: =412/1.18*1.02*1.071								
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	10,00	10,78					
		ЗП			10,38	1,00	104	16,00	1661	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	4	10,53	42	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	99		1345	11,20
		СП от ФОТ	%	52			67		864	
		ЗТР	чел-ч	1,12						
Всего по позиции										
18	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.02*1.071	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
19	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.02*1.071	шт.	8,00	68,36	1,00	547	1,00	547	

Исполнитель:
Аркипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	11
21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	
Ввод в здание										
22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	1,00	11,38					
		Ввод								
		ЗП			7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	7		93	0,82
		СП от ФОТ	%	52			5		60	
		ЗТР	цел-ч	0,82						

Всего по позиции			23	377	0,82
-------------------------	--	--	----	-----	------

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлорукава на тросе	100 м	0,50	995,31					
		ЗП			244,01	1,00	122	16,00	1952	
		ЭМ			158,17	1,00	79	5,76	456	
		в т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(1)	16,00	(18)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	117		1596	13,88
		СП от ФОТ	%	52			80		1024	
		ЗТР	цел-ч	27,76						

Всего по позиции			398	5028	13,88				
24	5090801	Трос стальной	м	50,00	48,04	1,00	2402	1,00	2402

25	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлоукав РЗ-ЦХ-32 Цена: =59.74/1.18*1.02*1.071	м	30,00	55,31	1,00	1659	1,00	1659	
----	------------------------------------	--	---	-------	-------	------	------	------	------	--

Исполнитель:
Арутюнян И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Каталог РХЦС Металлорукав РЗ-ЦХ-22 3/2015, стр.277	Цена: =35.03/1.18*1.02*1.071	м	20,00	32,43	1,00	649	1,00	649	
27	1010813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм	0,002	37896,75	1,00	76	1,00	76			
28	M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29	M08-02-412-04					
	ЗП		78,76	1,00	24	16,00	378			
	ЭМ		11,60	1,00	3	6,68	23			
	в т.ч. ЗПМ		0,76	1,00	(0)	16,00	(4)			
	МР		36,93	1,00	11	4,48	50			
	НР от ФОТ	%	81	1,00	23		309			2,69
	СП от ФОТ	%	52		16		199			
	ЗТР	цел-ч	8,96							
	Всего по позиции						77		959	2,69

29	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 3/2015, стр. 210	Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071	м	30,00	142,26	1,00	4268	1,00	4268	
----	--	-------------------------------	---	-------	--------	------	------	------	------	--

30	M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,20	65,63	M08-02-412-02					
	ЗП		47,38	1,00	9	16,00	152			
	ЭМ		3,87	1,00	1	6,68	5			
	в т.ч. ЗПМ		0,25	1,00	(0)	16,00	(1)			
	МР		14,38	1,00	3	4,86	14			
	НР от ФОТ	%	81	1,00	9		124			1,08
	СП от ФОТ	%	52		6		80			
	ЗТР	цел-ч	5,39							
	Всего по позиции						28		375	1,08

31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)- LS 3*1.5 3/2015, стр. 210	Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071	м	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539	
----	--	-----------------------------	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,90	548,03			E46-03-011-01		
		Бороз								
	ЗП				134,19	1,00	121	16,00	1932	
	ЭМ				413,84	1,00	372	4,04	1505	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(34)	16,00	(550)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ			84		1,00	154		2085	14,08
	СП от ФОТ			48			92		1191	
	ЗТР		цел-ч	15,64						

Всего по позиции

33	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,90	212,02			M08-10-010-01	739	6713	14,08
	ЗП				130,42	1,00	117	16,00	1878		
	ЭМ				63,24	1,00	57	5,50	313		
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
	МР				18,36	1,00	17	10,00	165		
	НР от ФОТ			81		1,00	112		1521	13,68	
	СП от ФОТ			52			76		977		
	ЗТР		цел-ч	15,20							

Всего по позиции

34	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	м	80,00	7,87	1,00	630	1,00	630	4854	13,68
35	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.02*1.071	м	10,00	17,96	1,00	180	1,00	180		
36	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	140,00	1,48	1,00	207	1,00	207		
37	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.02*1.071	шт.	17,00	4,17	1,00	71	1,00	71		

38	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,10	127,29			M08-02-412-04			
----	---------------	--	-------	------	--------	--	--	---------------	--	--	--

	ЗП				78,76	1,00	8	16,00	126		
	ЭМ				11,60	1,00	1	6,68	8		
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(1)		
	МР				36,93	1,00	4	4,48	17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НР от ФОТ			%	81		1,00	8		103	0,90
СП от ФОТ			%	52			5		66	
ЗТР			цел-ч	8,96						

Всего по позиции

26 320 0,90

39 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6
3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071
210

40 M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм2

			100 м	0,40	65,63				M08-02-412-02	
ЭП					47,38	1,00	19	16,00	303	
ЭМ					3,87	1,00	2	6,68	10	
в т.ч. ЗПМ					0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
МР					14,38	1,00	6	4,86	28	
НР от ФОТ			%	81		1,00	18		247	2,16
СП от ФОТ			%	52			12		159	
ЗТР			цел-ч	5,39						

Всего по позиции

57 747 2,16

41 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5
3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071
210

42 M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 16 мм2

			100 м	0,40	83,77				M08-02-412-03	
ЭП					55,29	1,00	22	16,00	354	
ЭМ					5,80	1,00	2	6,68	15	
в т.ч. ЗПМ					0,38	1,00	(0)	16,00	(2)	
МР					22,68	1,00	9	4,59	42	
НР от ФОТ			%	81		1,00	21		288	2,52
СП от ФОТ			%	52			14		185	
ЗТР			цел-ч	6,29						

Всего по позиции

68 884 2,52



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.46/1.18*1.02*1.071 210		м	40,00	62,45	1,00	2498	1,00	2498	
44	M10-06-037-12 Установка соединительной коробки		100 шт.	0,08	455,63			M10-06-037-12		
	ЗП				204,68	1,00	16	16,00	262	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				250,95	1,00	20	2,32	47	
	НР от ФОТ		%	85		1,00	16		223	1,98
	СП от ФОТ		%	52			11		136	
	ЗТР		цел-ч	24,72						
	Всего по позиции						63		668	1,98
45	Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02 стр.264		шт.	8,00	7,69	1,00	62	1,00	62	

46	E46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм		100 отвер стий	0,10	338,64			E46-03-014-47		
	ЗП				90,86	1,00	9	16,00	145	
	ЭМ				247,78	1,00	25	5,50	136	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9		122	1,14
	СП от ФОТ		%	48			5		70	
	ЗТР		цел-ч	11,40						
	Всего по позиции						48		473	1,14

47	P69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича		100 отвер стий	0,14	54,04			P69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	6	16,00	98	
	ЭМ				10,28	1,00	1	5,50	8	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	5		65	0,77
	СП от ФОТ		%	40			3		39	
	ЗТР		цел-ч	5,49						
	Всего по позиции						48		473	1,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

48	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500мм)	100	0,14	155,88				15	210	0,77
	ЗП				126,24	1,00	18	16,00		283	
	ЭМ				29,64	1,00	4	5,50		23	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00		(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00		0	
	НР от ФОТ		%	66			14			187	2,22
	СП от ФОТ		%	40			9			113	
	ЗТР		цел-ч	15,84							

Всего по позиции

49	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3	0,024	2002,23				E46-03-017-05	606	2,22
	ЗП		ки		568,66	1,00	14	16,00		218	
	ЭМ				24,41	1,00	1	9,25		5	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00		(0)	
	МР				1409,16	1,00	34	5,11		173	
	НР от ФОТ		%	84			14			183	1,81
	СП от ФОТ		%	48			8			105	
	ЗТР		цел-ч	75,22							

Всего по позиции

50	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 20мм)	100 м2	0,095	1923,26				P61-1-2	684	1,81
	ЗП		повер		658,42	1,00	63	16,00		1001	
	ЭМ				38,14	1,00	4	7,93		29	
	в т.ч. ЗПМ				16,16	1,00	(2)	16,00		(25)	
	МР				1226,70	1,00	117	4,50		524	
	НР от ФОТ		%	67			51			687	8,05
	СП от ФОТ		%	40			32			410	
	ЗТР		цел-ч	84,74							

Всего по позиции

51	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0,095	1442,59				E15-04-025-08	2651	8,05

Исполнитель:
Архипова И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					432,56	1,15	47	16,00	756	
	ЗП				6,91	1,25	1	9,25	8	
	ЭМ				0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
	в т.ч. ЗПМ				1003,12	1,00	95	4,95	472	
	МР					1,15	45		605	5,57
	НР от ФОТ			80			22		280	
	СП от ФОТ			37						
	ЗТР			51,01						

Всего по позиции

210 2121 5,57

Электроустановочные изделия

52	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,08	424,88					
	ЗП				292,93	1,00	23	16,00	375	
	ЭМ				13,19	1,00	1	5,85	6	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				118,76	1,00	10	2,33	22	
	НР от ФОТ			81		1,00	22		304	2,53
	СП от ФОТ			52			15		195	
	ЗТР			31,60						

Всего по позиции

71 902 2,53

53 5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки

шт. 8,00 29,46 1,00 236 1,00 236

Светотехнические изделия

54	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,08	1420,03					
	ЗП				654,83	1,00	52	16,00	838	
	ЭМ				201,43	1,00	16	6,49	105	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(1)	16,00	(14)	
	МР				563,77	1,00	45	3,24	146	
	НР от ФОТ			81		1,00	51		690	5,65
	СП от ФОТ			52			35		443	
	ЗТР			70,64						

Всего по позиции

199 2222 5,65

55 Прайс-лист Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260

Цена: =700/1.18*1.071*1.02

шт. 8,00 648,05 1,00 5184 1,00 5184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Система уравнивания потенциалов

56	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,05	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	7	16,00	107	
	ЭМ				413,84	1,00	21	4,04	84	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9		116	0,78
	СП от ФОТ		%	48			5		66	
	ЗТР		цел-ч	15,64						

Всего по позиции							42		373	0,78
57	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	39	16,00	626	
	ЭМ				63,24	1,00	19	5,50	104	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	6	10,00	55	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	37		507	4,56
	СП от ФОТ		%	52			25		326	
	ЗТР		цел-ч	15,20						

Всего по позиции							126		1618	4,56
58	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	

59	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
----	------------	---	-----	-------	------	------	----	------	----	--

60	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР				36,93	1,00	11	4,48	50	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	23		309	2,69
	СП от ФОТ		%	52			16		199	
	ЗТР		цел-ч	8,96						

Всего по позиции							77		959	2,69
------------------	--	--	--	--	--	--	----	--	-----	------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 м медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	0,03	63261,61	1,00	1898	1,00	1898	1,00	1898
Итого по разделу										
35740 77622										

Раздел 3. Заземление

62	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	0,063	1122,66	E01-02-057-02	1132	9,70
	ЗП			1122,66	1,00	71	16,00
	НР от ФОТ		61	1,00	1,00	51	691
	СП от ФОТ		31			27	351
	ЗТР	цел-ч	154,00				

63	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,30	174,37	M08-02-471-01	2174	9,70
	ЗП				94,05	28	16,00	451
	ЭМ				50,90	15	6,35	97
	в т.ч. ЗПМ				2,40	(1)	16,00	(12)
	НР				29,42	9	5,19	46
	НР от ФОТ		81		1,00	27	375	3,21
	СП от ФОТ		52			19	241	
	ЗТР	цел-ч	10,70					

Всего по позиции

64	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	0,034	29477,17	1,00	1002	1,00	1002	1210	3,21
----	---------	---	-------	----------	------	------	------	------	------	------

65	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48	M08-02-472-07	247	2,13
	ЗП				187,23	19	16,00	300
	ЭМ				75,54	8	6,26	47
	в т.ч. ЗПМ				3,16	(0)	16,00	(5)
	НР				85,71	9	4,10	35
	НР от ФОТ		81		1,00	18	247	2,13



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			СП от ФОТ								159
			ЗТР								21,30
			52								12
Всего по позиции											
66	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,02	30844,80	1,00	617	1,00	617	2,13	
67	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16	M08-02-472-02					
					145,91	1,00	44	16,00	700		
					67,87	1,00	20	6,24	127		
					2,78	1,00	(1)	16,00	(13)		
					49,38	1,00	15	5,23	77		
				81		1,00	42		578	4,98	
				52			29		371		
			цел-ч	16,60							
			ЗТР								

68	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,059	30844,80	1,00	1820	1,00	1820	
69	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39	E01-02-061-01				
	ЗП				620,39	1,00	39	16,00	625	
	НР от ФОТ		%	61			28		381	5,58
	СП от ФОТ		%	31			15		194	
	ЗТР		цел-ч	88,50						

Всего по позиции										
70	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,027	367,84	E13-03-004-26				
	МДС35 п.4.7		окраш иваем ой							
	ЗП				32,48	1,15	1	16,00	16	
	ЭМ				5,94	1,25	0	5,89	1	
	в т.ч. ЗПМ				0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
	МР				329,42	1,00	9	3,90	35	
	НР от ФОТ		%	69			1		11	0,12
	СП от ФОТ		%	48			1		8	
	ЗТР		цел-ч	3,83						

Всего по позиции

12 71 0,12

Исполнитель:

Архипова И

Прямые затраты по разделу	3725	7128
Накладные расходы по разделу	167	2283
Сметная прибыль по разделу	103	1324
Итого по разделу	3996	10735

Раздел 4. Пусконаладочные работы

71	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммунационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	37,00	3,83	П01-11- 028-01
	ЗП					
	НР от ФОТ		оо	55	3,83	1,00
	СП от ФОТ		оо	32		1,00
	ИТР		чел-ч	0,32		
						142
						92
						57
						2267
						1247
						725
						11,84

Всего по позиции

72	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60	П01-11-010-01
		измерение				
	ЗП					
	НР от Ф0Т			1,00	14,60	15 16,00
	СП от Ф0Т			1,00		9 129
	ЗТР					6 75
		цел-ч		1,22		1,22

Всего по позиции

Прямые затраты по разделу	157	2501
Накладные расходы по разделу	101	1376
Сметная прибыль по разделу	63	800
Итого по разделу	321	4677

Итого по всем разделам	94692
Масса мусора	0
Заработная плата	1444
	23066

Исполнитель:
Архипова И. П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Эксплуатация машин

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

Затраты на производство работ в зимнее время

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

18,00

Исполнитель:
Архипова И.Г.

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 111737,00
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

И.И.И.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»