

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« » 20 г.

« » 20 г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на ремонт кровли по ул.Октябрьская д.21 в г.Кимовске
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

1 105,254 тыс. руб.
164,149 тыс. руб.
1 312,450 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	8,4	146,55			ТЕР46-04-008 04		133,56
		ЗП			115,91			16	15 578,24	
		ЭМ			30,64			5,5	1 415,59	
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ		110		0,9	963,90	84=110*(0.9 *0.85)	13 085,72	
		СП от ФОТ		70		0,85	579,32	48=70*(0.85 *0.8)	7 477,56	
		Всего по позиции					2 774,24		37 557,11	
2	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,21	66,54			ТЕРр58-3-1		1,91
		ЗП			66,34			16	222,88	
		ЭМ			0,20			5,6	0,22	
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ		83			11,56	71=83*0.85	158,24	
		СП от ФОТ		65			9,05	52=65*0.8	115,90	
		Всего по позиции					34,58		497,24	
3	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	8,4	147,03			ТЕРр58-1-1		127,34
		ЗП			112,64			16	15 138,88	3,86

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				34,39		288,87	7,41	10	11
	в т.ч. ЗПМ				5,81		48,80	16	2 140,53	780,80
	МР									
	НР от ФОТ		%	83			825,83	71=83*0.85	11 302,97	
	СП от ФОТ		%	65			646,74	52=65*0.8	8 278,23	
	Всего по позиции						2 707,62		36 860,61	
4	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	8,4	1 088,55			ТЕРр58-13-1		37,97
	ЗП				33,85		284,34	16	4 549,44	
	ЭМ				3,61		30,32	9,3	281,98	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				1 051,09		8 829,16	3,75	33 109,35	
	НР от ФОТ		%	83			236,00	71=83*0.85	3 230,10	
	СП от ФОТ		%	65			184,82	52=65*0.8	2 365,71	
	Всего по позиции						9 564,64		43 536,58	
5	ТССЦ-101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	м2	-966	33,31		-32 177,46		-32 177,46	
6	каталог	Пленка гидропароизоляционная Изоспан Ц=24,29/1,18*1,02*1,152	м2	966	24,19		23 367,54		23 367,54	
7	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкции и	1,1	2 589,99			ТЕР10-01-010 01		28,46
	ЗП				176,40	1,15	223,15	16	3 570,40	
	ЭМ				24,21	1,25	33,29	8,91	296,61	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16		
	МР				2 389,38		2 628,31	3,3	8 673,42	
	НР от ФОТ		%	118		0,9	236,99	90=118*(0.9 *0.85)	3 213,36	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	119,50	43=63*(0.85 *0.8)	1 535,27	
	Всего по позиции						3 241,24		17 289,06	
8	ТЕРр58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы	100 м2	8,4	1 449,86			ТЕРр58-12-4		154,64 0,67
	ЗП				136,79		1 149,04	16	18 384,64	
	ЭМ				7,20		60,48	8,85	535,25	
	в т.ч. ЗПМ				1,01		8,48	16	135,68	
	МР				1 305,87		10 969,30	3,82	41 902,73	
	НР от ФОТ		%	83			960,74	71=83*0.85	13 149,43	
	СП от ФОТ		%	65			752,39	52=65*0.8	9 630,57	
	Всего по позиции						13 891,95		83 602,62	
9	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	8,4	10 878,71			ТЕР12-01-023 01		372,2 8,3
	ЗП				310,94	1,15	3 003,67	16	48 058,72	
	ЭМ				91,91	1,25	965,08	8,03	7 749,59	
	в т.ч. ЗПМ				9,97	1,25	104,66	16	1 674,56	
	МР				10 475,86		87 997,22	3,54	311 510,16	
	НР от ФОТ		%	120		0,9	3 357,00	92=120*(0.9 *0.85)	45 754,62	

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	65		0,85	1 717,35	44=65*(0.85*0.8)	21 882,64	
		Всего по позиции					97 040,32		434 955,73	
10	ТССЦ-101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-1025	263,89		-270 487,25		-270 487,25	
11	ТССЦ-101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-134,4	266,88		-35 868,67		-35 868,67	
12	каталог РХЦС	Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 801м2 х 1,15) Ц=346/1,18*1,02*1,062	м2	921,15	317,63		292 584,87		292 584,87	
13	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (конек,обделки) 68х1,15х5,5	т	0,43	39 841,20		17 131,72		17 131,72	
14	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (премыкзая) 21х1,15х5,5	т	0,1328	39 841,20		5 290,91		5 290,91	
15	ТЕРр58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (коньковой доски)	100 м2 сменяемой обрешетки	0,272	6 454,28			ТЕРр58-18-5		37,67
		ЗП			1 028,98		279,88	16	4 478,08	
		ЭМ			70,01		19,04	9,16	174,41	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			5 355,29		1 456,64	3,4	4 952,58	
		НР от ФОТ	%	83			232,30	71=83*0.85	3 179,44	
		СП от ФОТ	%	65			181,92	52=65*0.8	2 328,60	
		Всего по позиции					2 169,78		15 113,11	
16	ТЕРр58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (карнизная доска)	100 м2 сменяемой обрешетки	1,05	6 454,28			ТЕРр58-18-5		145,41
		ЗП			1 028,98		1 080,43	16	17 286,88	
		ЭМ			70,01		73,51	9,16	673,35	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			5 355,29		5 623,05	3,4	19 118,37	
		НР от ФОТ	%	83			896,76	71=83*0.85	12 273,68	
		СП от ФОТ	%	65			702,28	52=65*0.8	8 989,18	
		Всего по позиции					8 376,03		58 341,46	
17	ТССЦ-102-0080	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более. II сорта	м3	-5,46	3 493,72		-19 075,71		-19 075,71	
18	ТССЦ-102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более. II сорта	м3	5,46	7 591,13		41 447,57		41 447,57	
19	ТЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	2 308,47			ТЕРр58-2-2		6,19
		ЗП			2 298,10		45,96	16	735,36	
		ЭМ			10,37		0,21	5,5	1,16	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			38,15	71=83*0.85	522,11	
		СП от ФОТ	%	65			29,87	52=65*0.8	382,39	
		Всего по позиции					114,19		1 641,02	
20	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	383,21			ТЕР10-01-003-01		15,75
		ЗП			52,84	1,15	121,54	16	1 944,64	6,28

Ходышева Н.В. - 3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			16,54	1,25	41,36	8,63	356,94	
		в т.ч. ЗПМ			1,39	1,25	3,48	16	55,68	
		МР			313,83		627,64	4,22	2 648,64	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	132,77	90=118*(0.9*0.85)	1 800,29	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	66,95	43=63*(0.85*0.8)	860,14	
		Всего по позиции					990,26		7 610,65	
21	ТССЦ-101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	компл.	2	84,84		169,68		169,68	
22	ТЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон)	100 м2 проемов	0,04	5 832,03			ТЕР10-01-044-12		3,67
		ЗП			608,80	1,15	28,00	16	448,00	
		ЭМ			12,84	1,25	0,64	8,77	5,61	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	0,04	16	0,64	
		МР			5 210,39		208,42	5,51	1 148,39	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	29,78	90=118*(0.9*0.85)	403,78	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	15,02	43=63*(0.85*0.8)	192,92	
		Всего по позиции					281,86		2 198,70	
23	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнестойкости	100 м2 обрабатываемой поверхности	8,4	148,12			ТЕР26-02-018-02		85,68 0,95
		ЗП			77,97	1,15	753,23	16	12 051,68	
		ЭМ			68,25	1,25	716,60	6,27	4 493,08	
		в т.ч. ЗПМ			0,98	1,25	10,33	16	165,28	
		МР			1,90		15,96	10,53	168,06	
		НР от ФОТ	%	100		0,9	687,20	77=100*(0.9*0.85)	9 407,06	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	454,32	48=70*(0.85*0.8)	5 864,14	
		Всего по позиции					2 627,31		31 984,02	
24	прайс	Сенеж Проф (расход 804 м2 х 0,3кг/м2х1,02) Ш=1360/25/1.18*1.02*1.152	кг	246	54,17		13 325,82		13 325,82	
25	ТЕРр58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,96	4 200,38			ТЕРр58-5-1		38,28
		ЗП			317,76		305,05	16	4 880,80	
		ЭМ			22,14		21,25	9,12	193,80	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			3 860,48		3 706,06	4,7	17 418,48	
		НР от ФОТ	%	83			253,19	71=83*0.85	3 465,37	
		СП от ФОТ	%	65			198,28	52=65*0.8	2 538,02	
		Всего по позиции					4 483,83		28 496,47	

Исполнители: 
Исполнители: **Ходышева Н.Б.**
- 4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,05	3 029,51			ТЕР12-01-012 01		8,05 0,38
		ЗП			55,23	1,15	66,69	16	1 067,04	
		ЭМ			46,96	1,25	61,64	7,3	449,97	
		в т.ч. ЗПМ			3,66	1,25	4,81	16	76,96	
		МР			2 927,32		3 073,68	5,53	16 997,45	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	77,22	92=120*(0.9 *0.85)	1 052,48	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	39,50	44=65*(0.85 *0.8)	503,36	
		Всего по позиции					3 318,73		20 070,30	
27	ТССЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на свалке	т	-0,315	53 772,45		-16 938,32		-16 938,32	
28	каталог РХЦС	Снегозадержатель трубчатый Ц=1800/3/1,18*1,02*1,062	мп	105	550,80		57 834,00		57 834,00	
29	ТЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0,6	935,58			ТЕРр53-16-1		21,23 0,26
		ЗП			265,07		159,04	16	2 544,64	
		ЭМ			24,63		14,78	8,13	120,16	
		в т.ч. ЗПМ			5,43		3,26	16	52,16	
		МР			645,88		387,53	6,7	2 596,45	
		НР от ФОТ	%	86			139,58	73=86*0.85	1 895,66	
		СП от ФОТ	%	70			113,61	56=70*0.8	1 454,21	
		Всего по позиции					814,54		8 611,12	
30	ТЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,16	2 195,20			ТЕРр61-31-1		21,02
		ЗП			1 140,55		182,49	16	2 919,84	
		ЭМ			1,87		0,30	5,5	1,65	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 052,78		168,44	4,49	756,30	
		НР от ФОТ	%	79			144,17	67=79*0.85	1 956,29	
		СП от ФОТ	%	50			91,25	40=50*0.8	1 167,94	
		Всего по позиции					586,65		6 802,02	
31	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карнизной доски	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,05	1 244,41			ТЕР15-04-024 02		39,32 0,01
		ЗП			266,02	1,15	321,22	16	5 139,52	
		ЭМ			3,31	1,25	4,35	9,17	39,89	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	0,17	16	2,72	
		МР			975,08		1 023,83	2,42	2 477,67	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	303,71	80=105*(0.9 *0.85)	4 113,79	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	150,25	37=55*(0.85 *0.8)	1 902,63	
		Всего по позиции					1 803,36		13 673,50	

Итого
13 673,50
Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕР15-04-011-02	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная дымовых труб	100 м2 фасада	0,16	576,21			ТЕР15-04-011-02		
	ЗП				162,43	1,15	29,89	16	478,24	3,75
	ЭМ				7,69	1,25	1,54	9,08	13,98	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16		
	МР				406,09		64,97	9,53	619,16	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	28,25	80=105*(0.9*0.85)	382,59	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	13,97	37=55*(0.85*0.8)	176,95	
							138,62		1 670,92	
33	ТСЦП310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	1 т	27,82	12,36			ТСЦП310-3008-1		
	ЗП									
	ЭМ				12,36		343,86	4,42	1 519,86	
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	0				0=0*0.85		
	СП от ФОТ		%	0				0=0*0.8		
							343,86		1 519,86	
34	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погруза	тонна	27,82	24,19			ТСЦП311-01-146-1		16,14
	ЗП									
	ЭМ				3,88		107,94	16	1 727,04	
	в т.ч. ЗПМ				20,31		565,03	7,07	3 994,76	
	МР							16		
	НР от ФОТ		%	100			107,94	85=100*0.85	1 467,98	
	СП от ФОТ		%	60			64,76	48=60*0.8	828,98	
							845,67		8 018,76	
Итого по разделу 1										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.										
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
									1 105 253,53	

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

1105253,53 руб

Согласовано в сумме
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Итого

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----