

## Подрядчик

Заказчик

" " 2015 г.

" " " " " 2015 P.

### Наименование стройки:

Объект №

Ha

Капитальный ремонт внутренней системы электроснабжения ул. Ленина, д. 1, г. Кимовск, Тульская область

Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

174,467 тыс. руб.

255 чел. час.

36,201 тыс. руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициент пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,09	46,96	Р67-4-3	
		ЗП			1,00	4	66
		ЭМ			1,00	0	1
		в т.ч. ЗПМ			1,00	(0)	(1)
		МР			1,00	0	0
		НР от ФОТ		72	1,00	4	48
		СП от ФОТ		52		3	35
		ЗТР		6,32			0,57

Всего по позиции

Всего по позиции			
2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	
		100	0,09
			42,57
			P67-4-1
		шт.	
			11
			150
			0,57

### Исполнитель:

8648

Прогнозный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.5.6775)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					42,57	1,00	4	16,00	61	
			%	72					44	0,53
			%	52		1,00	3		32	
			цел-ч	5,84			2			
			зтр							
Всего по позиции										
							9		137	0,53
3	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, 1 шт.		6,00	7,96			M08-03-599-09		
	демонтаж МДС									
	81-37.2004 п.									
	3.2.1. (4)									

Всего по позиции										
4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,25	70,58	1,00	18	16,00	281	
ЗП										
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										

Всего по позиции										
Прямые затраты по разделу										
Накладные расходы по разделу										
Сметная прибыль по разделу										
Итого по разделу										
Всего по позиции										
Прямые затраты по разделу										
Накладные расходы по разделу										
Сметная прибыль по разделу										
Итого по разделу										

Раздел 2. Монтажные работы										
5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	1 шт.	1,00	269,36					

Исполнитель:  
Архипов И.И.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс-лист ИЕК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
14	Прайс-лист ИЕК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	6,00	70,24			M08-03-599-09		
		ЭП			23,73	1,00	142	16,00	2278	
		ЭМ			2,79	1,00	17	6,31	106	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(1)	16,00	(12)	
		МР			43,72	1,00	262	6,18	1621	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	136		1855	15,36
		СП от ФОТ	%	52			93		1191	
		ЗТР	цел-ч	2,56						

Всего по позиции									
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	6,00	381,42	1,00	2289	1,00	2289
Цена: =412/1.18*1.02*1.071									
							650	7051	15,36

17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	21,00	10,78			M08-03-575-01		
		ЭП			10,38	1,00	218	16,00	3488	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	8	10,53	88	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	207		2825	23,52
		СП от ФОТ	%	52			142		1814	
		ЗТР	цел-ч	1,12						

Всего по позиции									
18	Прайс-лист ИЕК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.02*1.071	шт.	3,00	71,62	1,00	215	1,00	215
							575	8215	23,52

19	Прайс-лист ИЕК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.02*1.071	шт.	18,00	68,36	1,00	1230	1,00	1230	
----	-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-------	------	------	------	------	--

Исполнитель:  
**Архипова И.Г.**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ИЕК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	6,00	48,81	1,00	293	1,00	293	
21	Прайс-лист ИЕК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	6,00	48,81	1,00	293	1,00	293	
Ввод в здание										
22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	1,00	11,38			M08-02-411-04		
		ЗП			7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	7		93	0,82
		СП от ФОТ	%	52			5		60	
		ЗТР	цел-ч	0,82						

Всего по позиции 23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлорукава на тросе	100 м	0,90	995,31			M08-02-411-01		
		ЗП			244,01	1,00	220	16,00	3514	
		ЭМ			158,17	1,00	142	5,76	820	
		в т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(2)	16,00	(33)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	211		2873	24,98
		СП от ФОТ	%	52			144		1844	
		ЗТР	цел-ч	27,76						

Всего по позиции 717 9051 24,98

24 5090801 Трос стальной м 90,00 48,04 1,00 4324 1,00 4324

25 Каталог РХЩС Металлоукав РЗ-ЦХ-32  
3/2015, Цена: =59.74/1.18\*1.02\*1.071  
стр.277 м 50,00 55,31 1,00 2766 1,00 2766



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Каталог РХЦС Металлорукав РЗ-ЦХ-22 3/2015, стр.277	Цена: =35.03/1.18*1.02*1.071	М	40,00	32,43	1,00	1297	1,00	1297	
27	1010813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная Т диаметром 3,0 мм	0,003	100 м	0,10	171,43	1,00	114	1,00	114	114
28	M08-02-412-05 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2		100 м	0,10	171,43					M08-02- 412-05
	ЗП				102,67	1,00	10	16,00	164	
	ЭМ				21,26	1,00	2	6,69	14	
	в т.ч. ЗПМ				1,39	1,00	(0)	16,00	(2)	
	МР				47,50	1,00	5	4,54	22	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	10		134	1,17
	СП от ФОТ		%	52			7		86	
	ЗТР		цел-ч	11,68						
							34	420	1,17	
29	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 10 3/2015, стр. 210	Цена: =252.62/1.18*1.02*1.071	М	10,00	233,87	1,00	2339	1,00	2339	
30	M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2		100 м	0,40	127,29					M08-02- 412-04
	ЗП				78,76	1,00	32	16,00	504	
	ЭМ				11,60	1,00	5	6,68	31	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР				36,93	1,00	15	4,48	66	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	30		412	3,58
	СП от ФОТ		%	52			21		265	
	ЗТР		цел-ч	8,96						
							103	1278	3,58	
31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 3/2015, стр. 210	Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071	М	40,00	142,26	1,00	5690	1,00	5690	

Исполнитель:  
Архипов А.И.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,40	65,63			M08-02-412-02		
	ЗП				47,38	1,00	19	16,00	303	
	ЭМ				3,87	1,00	2	6,68	10	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
	МР				14,38	1,00	6	4,86	28	
	НР от ФОТ		%	81			18		247	2,16
	СП от ФОТ		%	52			12		159	
	ЗТР		цел-ч	5,39						

<b>Всего по позиции</b>										
33	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071 210		М	40,00	26,94	1,00	1078	1,00	1078	747 2,16

34	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	1,65	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП		бороз		134,19	1,00	221	16,00	3543	
	ЭМ				413,84	1,00	683	4,04	2759	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(63)	16,00	(1007)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84			282		3822	25,81
	СП от ФОТ		%	48			169		2184	
	ЗТР		цел-ч	15,64						

<b>Всего по позиции</b>										
35	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,65	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	215	16,00	3443	
	ЭМ				63,24	1,00	104	5,50	574	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	30	10,00	303	
	НР от ФОТ		%	81			204		2789	25,08
	СП от ФОТ		%	52			140		1790	
	ЗТР		цел-ч	15,20						

<b>Всего по позиции</b>										
36	www.etm.ru Труба гофрированная diam. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071		М	150,00	7,87	1,00	1181	1,00	1181	8899 25,08



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.02*1.071	м	15,00	17,96	1,00	269	1,00	269	
38	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	263,00	1,48	1,00	389	1,00	389	
39	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.02*1.071	шт.	26,00	4,17	1,00	108	1,00	108	
40	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,15	127,29			M08-02-412-04		
			%	81		1,00	11	4,48	155	1,34
			%	52			8			99
			чел-ч	8,96						

## Всего по позиции

41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6 3/2015, стр. 210 Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071	м	15,00	142,26	1,00	2134	1,00	2134	480	1,34
----	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	------	------	------	------	-----	------

42	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,60	65,63			M08-02-412-02		
----	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------	-------	--	--	---------------	--	--

			%	81		1,00	28	16,00	455	
			%	52			2	6,68	16	
			чел-ч	5,39			(0)	16,00	(2)	
						1,00	9	4,86	42	
						1,00	27		370	3,23
							19		238	

## Всего по позиции

							85		1121	3,23
--	--	--	--	--	--	--	----	--	------	------

Исполнитель:

Архипова И.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071 210		м	60,00	26,94	1,00	1616	1,00	1616	

44 M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава  
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное  
сечение до 16 мм<sup>2</sup>

100 м	0,90	83,77							M08-02- 412-03	
ЗП		55,29	1,00				50	16,00		796
ЭМ		5,80	1,00				5	6,68		35
в т.ч. ЗПМ		0,38	1,00				(0)	16,00		(5)
МР		22,68	1,00				20	4,59		94
НР от ФОТ	81		1,00				48			649
СП от ФОТ	52						33			417
ЗТР	6,29									5,66

## Всего по позиции

156 1991 5,66

45 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3\*4  
3/2015, стр. Цена: =67.46/1.18\*1.02\*1.071  
210

м	90,00	62,45	1,00	5621	1,00					5621
---	-------	-------	------	------	------	--	--	--	--	------

46 M10-06-037-12 Установка соединительной коробки

100 шт.	0,12	455,63							M10-06- 037-12	
ЗП		204,68	1,00				25	16,00		393
ЭМ		0,00	1,00				0	0,00		0
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00				(0)	16,00		(0)
МР		250,95	1,00				30	2,32		70
НР от ФОТ	85		1,00				25			334
СП от ФОТ	52						16			204
ЗТР	24,72									2,97

## Всего по позиции

96 1001 2,97

47 Каталог РХЦС Коробка расп.80x40 с крышкой IP20 GE41004  
3/2015, стр. Цена: =8.31/1.18\*1.071\*1.02  
стр.264

шт.	12,00	7,69	1,00	92	1,00					92
-----	-------	------	------	----	------	--	--	--	--	----

48 E46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях  
стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм

100 отвер стий	0,14	338,64							E46-03- 014-47	
ЗП		90,86	1,00				13	16,00		204
ЭМ		247,78	1,00				35	5,50		191

Исполнитель:

Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР					0,00	1,00	0	0,00	0	
НР от ФОТ			%	84					171	1,60
СП от ФОТ			%	48		1,00	13		98	
ЗТР			цел-ч	11,40			8			

Всего по позиции							69		664	1,60
49	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	0,20	54,04			P69-2-1		
ЗП					43,76	1,00	9	16,00	140	
ЭМ					10,28	1,00	2	5,50	11	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР					0,00	1,00	0	0,00	0	
НР от ФОТ			%	66		1,00	7		92	1,10
СП от ФОТ			%	40			4		56	
ЗТР			цел-ч	5,49						

Всего по позиции							22		299	1,10
50	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500мм)	100	0,20	155,88			P69-2-2		
ЗП					126,24	1,00	25	16,00	404	
ЭМ					29,64	1,00	6	5,50	33	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР					0,00	1,00	0	0,00	0	
НР от ФОТ			%	66		1,00	20		267	3,17
СП от ФОТ			%	40			13		162	
ЗТР			цел-ч	15,84						

Всего по позиции							64		866	3,17
51	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3	0,034	2002,23			E46-03-017-05		
ЗП					568,66	1,00	19	16,00	309	
ЭМ					24,41	1,00	1	9,25	8	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР					1409,16	1,00	48	5,11	245	
НР от ФОТ			%	84		1,00	19		260	2,56
СП от ФОТ			%	48			12		148	
ЗТР			цел-ч	75,22						

Всего по позиции		10	99	970	2,56
------------------	--	----	----	-----	------

Исполнитель:  
Архитова И.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм ( до толщины 20мм)	100 м2 повер	0,17	1923,26			P61-1-2		
	ЗП				658,42	1,00	112	16,00	1791	
	ЭМ				38,14	1,00	6	7,93	51	
	в т.ч. ЗПП				16,16	1,00	(3)	16,00	(44)	
	МР				1226,70	1,00	209	4,50	938	
	НР от ФОТ		%	67			91		1229	14,41
	СП от ФОТ		%	40			57		734	
	ЗТР		чел-ч	84,74						

<b>Всего по позиции</b>										
53	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окраш иваем ой	0,17	1442,59			E15-04- 025-08	4743	14,41
	ЗП				432,56	1,15	85	16,00	1353	
	ЭМ				6,91	1,25	1	9,25	14	
	в т.ч. ЗПП				0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
	МР				1003,12	1,00	171	4,95	844	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	80		1082	9,97
	СП от ФОТ		%	37			40		501	
	ЗТР		чел-ч	51,01						

<b>Всего по позиции</b>										
<b>Электроустановочные изделия</b>										
54	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,12	424,88			M08-03- 591-01		
	ЗП				292,93	1,00	35	16,00	562	
	ЭМ				13,19	1,00	2	5,85	9	
	в т.ч. ЗПП				0,38	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				118,76	1,00	14	2,33	33	
	НР от ФОТ		%	81			33		456	3,79
	СП от ФОТ		%	52			23		293	
	ЗТР		чел-ч	31,60						

<b>Всего по позиции</b>										
55	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	12,00	29,46	1,00	354	1,00	354	

Исполнитель:  
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Светотехнические изделия

56	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 100 шт.	100 шт.	0,12	1420,03					
	ЭП				654,83	1,00	79	M08-03-593-06		1257
	ЭМ				201,43	1,00	24	16,00		157
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(1)	6,49		(21)
	МР				563,77	1,00	68	16,00		219
	НР от ФОТ		%	81			76	3,24		1035
	СП от ФОТ		%	52			52			665
	ЗТР		чел-ч	70,64						8,48

<b>Всего по позиции</b>				<b>299</b>					<b>3333</b>	<b>8,48</b>
57	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260	шт.	12,00	648,05	1,00	7777	1,00	7777	
		Цена: =700/1.18*1.071+1.02								

Система уравнивания потенциалов

58	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,05	548,03					
	ЗП		Бороз		134,19	1,00	7	E46-03-011-01		107
	ЭМ				413,84	1,00	21	16,00		84
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(2)	4,04		(31)
	МР				0,00	1,00	0	16,00		0
	НР от ФОТ		%	84			9	0,00		116
	СП от ФОТ		%	48			5			66
	ЗТР		чел-ч	15,64						0,78

<b>Всего по позиции</b>				<b>42</b>					<b>373</b>	<b>0,78</b>
59	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,40	212,02					
	ЗП				130,42	1,00	52	M08-10-010-01		835
	ЭМ				63,24	1,00	25	16,00		139
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	5,50		(0)
	МР				18,36	1,00	7	16,00		73
	НР от ФОТ		%	81			50	10,00		676
	СП от ФОТ		%	52			34			434
	ЗТР		чел-ч	15,20						6,08

<b>Всего по позиции</b>				<b>168</b>					<b>2157</b>	<b>6,08</b>
-------------------------	--	--	--	------------	--	--	--	--	-------------	-------------





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	м	40,00	7,87	1,00	315	1,00	315	
61	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	70,00	1,48	1,00	104	1,00	104	
62	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,40	127,29				M08-02-412-04	
	ЗП				78,76	1,00	32	16,00	504	
	ЭМ				11,60	1,00	5	6,68	31	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР				36,93	1,00	15	4,48	66	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	30		412	3,58
	СП от ФОТ		%	52			21		265	
	ЗТР		чел-ч	8,96						
<b>Всего по позиции</b>							<b>103</b>		<b>1278</b>	<b>3,58</b>

63	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 м медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	м	0,04	63261,61	1,00	2530	1,00	2530	
<b>Прямые затраты по разделу</b>							<b>54364</b>		<b>89440</b>	
<b>Накладные расходы по разделу</b>							<b>1735</b>		<b>23591</b>	
<b>Сметная прибыль по разделу</b>							<b>1140</b>		<b>14567</b>	
<b>Итого по разделу</b>							<b>57246</b>		<b>127598</b>	

### Раздел 3. Заземление

64	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	с 100 м3	0,063	1122,66				E01-02-057-02	
	ЗП				1122,66	1,00	71	16,00	1132	
	НР от ФОТ		%	61		1,00	51		691	9,70
	СП от ФОТ		%	31			27		351	
	ЗТР		чел-ч	154,00						
<b>Всего по позиции</b>							<b>149</b>		<b>2174</b>	<b>9,70</b>
65	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,30	174,37				M08-02-471-01	
	ЗП				94,05	1,00	28	16,00	451	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				50,90	1,00	15	6,35	97	
	в т.ч. ЗПМ				2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
	МР				29,42	1,00	9	5,19	46	
	НР от ФОТ			81		1,00	27		375	3,21
	СП от ФОТ			52			19		241	
	ЗТР		цел-ч	10,70						
Всего по позиции							98		1210	3,21
66	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0,034	29477,17	1,00	1002	1,00	1002	
67	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48			M08-02-472-07		
	ЭП				187,23	1,00	19	16,00	300	
	ЭМ				75,54	1,00	8	6,26	47	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР				85,71	1,00	9	4,10	35	
	НР от ФОТ			81		1,00	18		247	2,13
	СП от ФОТ			52			12		159	
	ЗТР		цел-ч	21,30						

Всего по позиции							66		788	2,13
68	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка СтЗсп	т	0,02	30844,80	1,00	617	1,00	617	
69	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16			M08-02-472-02		
	ЭП				145,91	1,00	44	16,00	700	
	ЭМ				67,87	1,00	20	6,24	127	
	в т.ч. ЗПМ				2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
	МР				49,38	1,00	15	5,23	77	
	НР от ФОТ			81		1,00	42		578	4,98
	СП от ФОТ			52			29		371	
	ЗТР		цел-ч	16,60						
Всего по позиции							150		1853	4,98

70	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка СтЗсп	т	0,059	30844,80	1,00	1820	1,00	1820	
71	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39			E01-02-061-01		
	ЭП				620,39	1,00	39	16,00	625	
	НР от ФОТ			61		1,00	28		381	5,58



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	31	15					
ЗТР				88,50	194					
Всего по позиции										
72	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 МДС35 п.4.7	100	0,027	367,84	E13-03-004-26				
			м2							
			окраш							
			иваем							
			ой							
ЗП				1,15	32,48	1	16,00	16		
ЭМ				1,25	5,94	0	5,89	1		
в т.ч. ЗПМ				1,25	0,09	(0)	16,00	(0)		
МР				1,00	329,42	9	3,90	35		
НР от ФОТ			%	69		1		11	0,12	
СП от ФОТ			%	48		1		8		
ЗТР			чел-ч	3,83						
Всего по позиции										
			12		71		0,12			
Прямые затраты по разделу										
			3725		7128					
Накладные расходы по разделу										
			167		2283					
Сметная прибыль по разделу										
			103		1324					
Итого по разделу										
			3996		10735					
Раздел 4. Пусконаладочные работы										
73	P01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	57,00	3,83	P01-11-028-01				
			линия							
ЗП					3,83	218	16,00	3493	18,24	
НР от ФОТ			%	55		142		1921		
СП от ФОТ			%	32		87		1118		
ЗТР			чел-ч	0,32						
Всего по позиции										
			447		6532		18,24			
74	P01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60	P01-11-010-01				
			измерение							
ЗП					14,60	15	16,00	234	1,22	
НР от ФОТ			%	55		9		129		
Итого по разделу										
			15		15					

Исполнитель:

Архипова И.Г.

©1997-2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

Исполнитель:  
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			32							
ЗТР			1,22							

Всего по позиции			30	438	1,22
Прямые затраты по разделу					
Накладные расходы по разделу			233	3727	
Сметная прибыль по разделу			151	2050	
Итого по разделу			93	1193	
			477	6970	

Итого по всем разделам			147853		
Масса мусора			0		
Заработная плата			2266	36201	
Эксплуатация машин			1166	5574	
в том числе заработная плата машинистов			75	1228	

Материалы			54972	59646	
Затраты на производство работ в зимнее время			0		
Накладные расходы по смете			2116	28776	
Сметная прибыль по смете			1380	17656	
Итого			147853		

НДС, %			18,00	26614	
Всего				174467	

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:  
Архипова И.Г.

Согласовано в сумме 174467,00  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик