

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: Тульская область, г. Кимовск, ул. Гоголя, д. 3
Основание:

Сметная стоимость 111,686 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 165 чел.час.
Сметная заработная плата 23,066 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			P67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	3	16,00	44	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	2		32	0,38
		СП от ФОТ	%	52			2		23	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			P67-4-1	7	99	0,38
		ЗП									
		НР от ФОТ	%	72	42,57	1,00	3	16,00	41		
		СП от ФОТ	%	52		1,00	2		30	0,35	
							2		21		

Исполнитель:
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			цел-ч	5,84						
ЗТР										

Всего по позиции

3	M08-03-599-09	Демонтаж этажных шитов	7						92	0,35
	Демонтаж МДС			1 шт.	4	7,96		M08-03-599-09		
	81-37.2004 п.									
	3.2.1. (4)									
	ЗП					7,12	1,00	28	16,00	456
	ЭМ					0,84	1,00	3	6,31	21
	в т.ч. ЗПМ					0,04	1,00	(0)	16,00	(3)
	МР					0,00	1,00	0	6,18	0
	НР от ФОТ			81				27		372
	СП от ФОТ			52				19		239
	ЗТР			цел-ч	0,768					

Всего по позиции

4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	77						1 088	3,07
	ЗП			100 м	0,15	70,58	1,00	11	16,00	169
	ЭМ					70,28	1,00	0	7,87	0
	в т.ч. ЗПМ					0,30	1,00	(0)	16,00	(0)
	МР					0,13	1,00	0	0,00	0
	НР от ФОТ				72	0,00	1,00	9		122
	СП от ФОТ				52			7		88
	ЗТР			цел-ч	9,64					

Всего по позиции

			27						379	1,45
	Прямые затраты по разделу		49						731	
	Накладные расходы по разделу		40						556	
	Сметная прибыль по разделу		30						371	
	Итого по разделу		118						1 658	

Раздел 2. Монтажные работы

Щитовое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1	269,36			M08-03-572-03		
	ЗП				21,51	1,00	22	16,00	344	
	ЭМ				25,57	1,00	26	6,39	163	
	в т.ч. ЗПМ				1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
	МР				222,28	1,00	222	3,42	760	
	НР от ФОТ		%	81			22		295	2,32
	СП от ФОТ		%	52			15		189	
	ЗТР		цел-ч	2,32						

Всего по позиции

6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМП-650х500х220 IP 54 (ШРМ-З)	шт.	1	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	2,32
		Цена: =4015/1.18*1.071*1.02								

7 M08-03-575-01 Прибор или аппарат

1 шт.	5	10,78						M08-03-575-01		
ЗП		10,38	1,00	52	16,00	830				
ЭМ		0,00	1,00	0	0,00	0				
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0)	16,00	(0)				
МР		0,40	1,00	2	10,53	21				
НР от ФОТ				81			49		672	5,60
СП от ФОТ				52			34		432	
ЗТР			цел-ч	1,12						

Всего по позиции

8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK	шт.	1	779,25	1,00	779	1,00	779	5,60
		Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02								

9 Прайс IEK от 30.10.2015

Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	2	269,45	1,00	539	1,00	539			
Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02										

10 Прайс-лист IEK от 30.10.2015

Авт. выкл. ВА47-29 IP 6А С ИЭК	шт.	2	71,62	1,00	143	1,00	143			
Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02										

11 Прайс-лист IEK от 30.10.2015

DIN-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1	16,90	1,00	17	1,00	17			
Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02										

Исполнитель: Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см) Цена: =1035/1.18*1.071*1.02	м	0,3	958,18	1,00	287	1,00	287	
13	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1	48,81	1,00	49	1,00	49	
14	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	1 шт.	4	70,24					
		ЗП			23,73	1,00	95	16,00	1 519	
		ЭМ			2,79	1,00	11	6,31	70	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(1)	16,00	(8)	
		МР			43,72	1,00	175	6,18	1 081	
		НР от ФОТ	%	81	1,00		91		1 237	10,24
		СП от ФОТ	%	52			62		794	
		ЗТР	цел-ч	2,56						
Всего по позиции										
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый Цена: =412/1.18*1.071*1.02	шт.	4	381,42	1,00	1 526	1,00	1 526	
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	10	10,78					
		ЗП			10,38	1,00	104	16,00	1 661	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	4	10,53	42	
		НР от ФОТ	%	81	1,00		99		1 345	11,20
		СП от ФОТ	%	52			67		864	
		ЗТР	цел-ч	1,12						
Всего по позиции										
18	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 IP 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	2	71,62	1,00	143	1,00	143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02	шт. 8		68,36	1,00	547	1,00	547	

20	Прайс-лист ГЕК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4	48,81	1,00	195	1,00	195
----	------------------------------------	---	-----	---	-------	------	-----	------	-----

21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4	48,81	1,00	195	1,00	195
----	------------------------------------	---	-----	---	-------	------	-----	------	-----

Звод в здание

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	11,38	M08-02-411-04
		ВВОД			
	ЗП			7,21	1,00
	ЭМ				16,00
	в т.ч. ЗПМ			0,00	0,00
	МР			0,00	(0)
	НР от ФОТ			4,17	1,00
	СП от ФОТ		81		1,00
	ЗТР		52		
		цел-ч	0,82		
					93
					0,82
					60
					115
					0
					(0)
					109
					7
					5

Всего по позиции

23	377	0,82
----	-----	------

кабельная система

3	М08-02-411-01	Прокладка металлоукава на тресе	100 м	0,5	995,31	М08-02-411-01
	ЗП				244,01	122 16,00
	ЭМ				158,17	79 5,76
	в т.ч. ЗПМ				2,27	(1) 16,00
	МР				593,13	0 5,33
	НР от ФОТ		81			117
	СП от ФОТ		52			80
	ЗТР		27,76			
						1 952
						456
						(18)
						0
						1 596
						13,88
						1 024

Всего по позиции				398	5 028	13,88
4 5090801	Трос стальной	м	50	48,04	1,00	2 402

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Каталог РХЦС Металлорукав РЗ-ЦХ-32 3/2015, стр.277	Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02	м	30	55,31	1,00	1 659	1,00	1 659	

26	Каталог РХЦС Металлорукав РЗ-ЦХ-22 3/2015, стр.277	Цена: =35.03/1.18*1.071*1.02	м	20	32,43	1,00	649	1,00	649	
----	--	------------------------------	---	----	-------	------	-----	------	-----	--

27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0015	37 896,75	1,00	57	1,00	57	
----	---------	--	---	--------	-----------	------	----	------	----	--

28	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	100 м	0,3	127,29			M08-02- 412-04		
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	НР от ФОТ			81	36,93	1,00	11	4,48	50	
	СП от ФОТ		%		1,00		23		309	2,69
	ЗТР		%	52			16		199	
			цел-ч	8,96						

Всего по позиции										
29	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,2	65,63			M08-02- 412-02		
	ЗП				47,38	1,00	9	16,00	152	
	ЭМ				3,87	1,00	1	6,68	5	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
	НР от ФОТ				14,38	1,00	3	4,86	14	
	СП от ФОТ		%	81			9		124	1,08
	ЗТР		%	52			6		80	
			цел-ч	5,39						

Всего по позиции										
30	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 3/2015, стр. 210	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02	м	30	142,26	1,00	4 268	1,00	4 268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210		м	20	26,94	1,00	539	1,00	539	
32	Е46-03-011-01 Провивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2		100 м бороз	0,9	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	121	16,00	1 932	
	ЭМ				413,84	1,00	372	4,04	1 505	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(34)	16,00	(550)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	154		2 085	14,08
	СП от ФОТ		%	48			92		1 191	
	ЗТР		цел-ч	15,64						

Всего по позиции

739 6 713 14,08

33	M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей		100 м	0,9	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	117	16,00	1 878	
	ЭМ				63,24	1,00	57	5,50	313	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	17	10,00	165	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	112		1 521	13,68
	СП от ФОТ		%	52			76		977	
	ЗТР		цел-ч	15,20						

Всего по позиции

379 4 854 13,68

34	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02		м	80	7,87	1,00	630	1,00	630	
35	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02		м	10	17,96	1,00	180	1,00	180	
36	www.etm.ru Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02		шт.	140	1,48	1,00	207	1,00	207	
37	www.etm.ru Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02		шт.	17	4,17	1,00	71	1,00	71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,1	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	8	16,00	126	
	ЭМ				11,60	1,00	1	6,68	8	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				36,93	1,00	4	4,48	17	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	8		103	0,90
	СП от ФОТ		%	52			5		66	
	ЗТР		цел-ч	8,96						

Всего по позиции

39	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6 3/2015, стр. 210	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02	М	10	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423	0,90
----	---	-------------------------------	---	----	--------	------	-------	------	-------	------

40	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,4	65,63			M08-02-412-02		
	ЗП				47,38	1,00	19	16,00	303	
	ЭМ				3,87	1,00	2	6,68	10	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
	МР				14,38	1,00	6	4,86	28	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	18		247	2,16
	СП от ФОТ		%	52			12		159	
	ЗТР		цел-ч	5,39						

Всего по позиции

41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. 210	Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02	М	40	26,94	1,00	1 078	1,00	1 078	2,16
----	---	-----------------------------	---	----	-------	------	-------	------	-------	------

42	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,4	83,77			M08-02-412-03		
	ЗП				55,29	1,00	22	16,00	354	
	ЭМ				5,80	1,00	2	6,68	15	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(2)	
	МР				22,68	1,00	9	4,59	42	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	21		288	2,52
	СП от ФОТ		%	52			14		185	
	ЗТР		цел-ч	6,29						

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02 210		м	40	62,36	1,00	2 494	1,00	2 494	2,52
44	M10-06-037-12 Установка соединительной коробки		шт.	100	455,63					
	ЗП				204,68	1,00	16	16,00		262
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00		0
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00		(0)
	МР				250,95	1,00	20	2,32		47
	НР от ФОТ		%	85		1,00	16			223
	СП от ФОТ		%	52		1,00	11			136
	ЗТР		цел-ч	24,72						
Всего по позиции										
45	Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02 стр.264		шт.	8	7,69	1,00	62	1,00	62	1,98

Электроустановочные изделия

46	M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке		шт.	100	424,88					
	ЗП				292,93	1,00	23	16,00		375
	ЭМ				13,19	1,00	1	5,85		6
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00		(0)
	МР				118,76	1,00	10	2,33		22
	НР от ФОТ		%	81		1,00	22			304
	СП от ФОТ		%	52			15			195
	ЗТР		цел-ч	31,60						
Всего по позиции										
47	5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки		шт.	8	29,46	1,00	236	1,00	236	2,53

Светотехнические изделия

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый шт.	100	0,08	1 420,03			M08-03-593-06		
	ЗП				654,83	1,00	52	16,00	838	
	ЭМ				201,43	1,00	16	6,49	105	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(1)	16,00	(14)	
	МР				563,77	1,00	45	3,24	146	
	НР от ФОТ		%	81			51		690	5,65
	СП от ФОТ		%	52			35		443	
	ЗТР		цел-ч	70,64						

Всего по позиции										
49	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260 Цена: =700/1.18*1.071*1.02	шт.	8	648,05	1,00	5 184	1,00	5 184	2 222 5,65

Прочие работы

50	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100	0,1	338,64			E46-03-014-47		
	ЗП		отвер		90,86	1,00	9	16,00	145	
	ЭМ		стей		247,78	1,00	25	5,50	136	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84			9		122	1,14
	СП от ФОТ		%	48			5		70	
	ЗТР		цел-ч	11,40						

Всего по позиции										
51	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	0,14	54,04			P69-2-1	48	473 1,14
	ЗП		отвер		43,76	1,00	6	16,00	98	
	ЭМ		стей		10,28	1,00	1	5,50	8	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66			5		65	0,77
	СП от ФОТ		%	40			3		39	
	ЗТР		цел-ч	5,49						

Всего по позиции										
							15	210	0,77	

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1 003,12	1,00	95	4,95	472	
МР										
НР от ФОТ				80		1,15	45		605	5,57
СП от ФОТ				37			22		280	
ЗТР			цел-ч	51,01						

Всего по позиции

210 2 121 5,57

Система уравнивания потенциалов

56	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,05	548,03					
		Бороз								
	ЗП				134,19	1,00	7	16,00	107	
	ЭМ				413,84	1,00	21	4,04	84	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ			84		1,00	9		116	0,78
	СП от ФОТ			48			5		66	
	ЗТР		цел-ч	15,64						

Всего по позиции

42 373 0,78

57	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,3	212,02					
	ЗП				130,42	1,00	39	16,00	626	
	ЭМ				63,24	1,00	19	5,50	104	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	6	10,00	55	
	НР от ФОТ			81		1,00	37		507	4,56
	СП от ФОТ			52			25		326	
	ЗТР		цел-ч	15,20						

Всего по позиции

126 1 618 4,56

58	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 20мм	м	30	7,87	1,00	236	1,00	236	
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02								

59	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52	1,48	1,00	77	1,00	77	
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02								

60	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,3	127,29					
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			36,93	1,00	11	4,48	50	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	23		309	2,69
		СП от ФОТ	%	52			16		199	
		ЗТР	чел-ч	8,96						
Всего по позиции							77		959	2,69
61	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	1000 м	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898	
Прямые затраты по разделу							34 019		55 084	
Накладные расходы по разделу							1 026		13 913	
Сметная прибыль по разделу							670		8 602	
Итого по разделу							35 717		77 599	

Раздел 3. Заземление

62	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	100 м3	0,063	1 122,66				E01-02-057-02	
	МДС35 п.4.7	с откосами, группа грунтов 2	грунт							
		ЗП			1 122,66	1,00	71	16,00	1 132	
		НР от ФОТ	%	61		1,00	51		691	11,16
		СП от ФОТ	%	31			27		351	
		ЗТР	чел-ч	154,00						

Всего по позиции

63	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,3	174,37		149	2 174	11,16	
		ЗП			94,05	1,00	28	16,00	451	
		ЭМ			50,90	1,00	15	6,35	97	
		В т.ч. ЗПМ			2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
		МР			29,42	1,00	9	5,19	46	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	27		375	3,21
		СП от ФОТ	%	52			19		241	
		ЗТР	чел-ч	10,70						

Всего по позиции

64	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0,03393	29 477,17	1,00	1 000	1,00	1 000	
							98		1 210	3,21

Исполнитель:
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

65	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,1	348,48			M08-02-472-07		
	ЗП				187,23	1,00	19	16,00	300	
	ЭМ				75,54	1,00	8	6,26	47	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР				85,71	1,00	9	4,10	35	
	НР от ФОТ		%	81			18		247	2,13
	СП от ФОТ		%	52			12		159	
	ЗТР		цел-ч	21,30						

Всего по позиции							66		788	2,13
-------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--	------------	-------------

66	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка СтЗсп	т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605	
----	---------	--------------------------------------	---	--------	-----------	------	-----	------	-----	--

67	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,3	263,16			M08-02-472-02		
	ЗП				145,91	1,00	44	16,00	700	
	ЭМ				67,87	1,00	20	6,24	127	
	в т.ч. ЗПМ				2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
	МР				49,38	1,00	15	5,23	77	
	НР от ФОТ		%	81			42		578	4,98
	СП от ФОТ		%	52			29		371	
	ЗТР		цел-ч	16,60						

Всего по позиции							150		1 853	4,98
-------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--------------	-------------

68	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка СтЗсп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	
----	---------	--------------------------------------	---	--------	-----------	------	-------	------	-------	--

69	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39			E01-02-061-01		
	МДС35 п.4.7		грунт							
	ЗП				620,39	1,00	39	16,00	625	
	НР от ФОТ		%	61			28		381	6,41
	СП от ФОТ		%	31			15		194	
	ЗТР		цел-ч	88,50						

Всего по позиции							82		1 200	6,41
-------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--------------	-------------

70	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,027	367,84			E13-03-004-26		
	МДС35 п.4.7		окраш иваем ой							

Исполнитель: *Млеаф*
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР					32,48	1,15	1	16,00	16	
					5,94	1,25	0	5,89	1	
					0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
					329,42	1,00	9	3,90	35	
			%	69		1,15	1		11	0,12
			%	48			1		8	
ЗТР			цел-ч	3,83						

Всего по позиции

12 71 0,12

Прямые затраты по разделу

3 705 7 108

Накладные расходы по разделу

167 2 283

Сметная прибыль по разделу

103 1 324

Итого по разделу

3 976 10 715

Раздел 4. Пусконаладочные работы

71	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	37	3,83			П01-11-028-01		
ЗП										
НР от ФОТ			%	55	3,83	1,00	142	16,00	2 267	
СП от ФОТ			%	32		1,00	92		1 247	11,84
ЗТР			цел-ч	0,32			57		725	

Всего по позиции

291 4 239 11,84

72	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1	14,60			П01-11-010-01		
ЗП			измерение							
НР от ФОТ			%	55	14,60	1,00	15	16,00	234	
СП от ФОТ			%	32		1,00	9		129	1,22
ЗТР			цел-ч	1,22			6		75	

Всего по позиции

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу

157 2 501

Накладные расходы по разделу

101 1 376

Исполнитель:
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль по разделу							63			800
Итого по разделу							321		4 677	

Итого по всем разделам									94 649	
строительных работ									17 846	
монтажных работ									37 171	
прочих затрат									4 677	
Масса мусора									0	
Заработная плата						1 444			23 066	
Эксплуатация машин						696			3 392	
в том числе заработная плата машинистов						44			713	
Материалы							35 792		38 966	
в том числе оборудование									0	

Накладные расходы по смете						1 334			18 128	
Сметная прибыль по смете							866		11 097	
Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку									0	
Итого									94 649	
НДС, %									17 037	
Всего									111 686	

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

14,00

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Согласовано в сумме 111 686 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Щетка Т.В.