

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

Наименование стройки:  
Объект №

Локальный сметный расчет № \_\_\_\_\_  
(Локальная смета)

на \_\_\_\_\_  
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул.Гоголя, д.7, г.Кимовск, Тульская область  
Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

Сметная стоимость 111,737 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 163 чел.час.  
Сметная заработная плата 23,066 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			P67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	3	16,00	44	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	2		32	0,38
		СП от ФОТ	%	52			2		23	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			P67-4-1	99	0,38
---	---------	--------------------------------	---------	------	-------	--	--	---------	----	------

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
Архипова И.Г.

6647


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					42,57	1,00	3	16,00	41	
	ЗП									
	НР от ФОТ		%	72		1,00	2		30	0,35
	СП от ФОТ		%	52		1,00	2		21	
	ЗТР		цел-ч	5,84						
<b>Всего по позиции</b>										
3	M08-03-599-09 Шипки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса шипка до 6 кг		1 шт.	4,00	7,96				92	0,35
	демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)							M08-03-599-09		
	ЗП				7,12	1,00	28	16,00	456	
	ЭМ				0,84	1,00	3	6,31	21	
	в т.ч. ЗПМ				0,04	1,00	(0)	16,00	(3)	
	МР				0,00	1,00	0	6,18	0	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	27		372	3,07
	СП от ФОТ		%	52			19		239	
	ЗТР		цел-ч	0,768						

<b>Всего по позиции</b>										
4	P67-3-1		100 м	0,15	70,58			P67-3-1	1088	3,07
	Демонтаж кабеля				70,28	1,00	11	16,00	169	
	ЗП				0,30	1,00	0	7,87	0	
	ЭМ				0,13	1,00	(0)	16,00	(0)	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	МР									
	НР от ФОТ		%	72		1,00	9		122	1,45
	СП от ФОТ		%	52			7		88	
	ЗТР		цел-ч	9,64						

<b>Всего по позиции</b>										
			27						379	1,45
	Прямые затраты по разделу		49						731	
	Накладные расходы по разделу		40						556	
	Сметная прибыль по разделу		30						371	
	<b>Итого по разделу</b>		<b>118</b>						<b>1658</b>	

**Раздел 2. Монтажные работы**

5	M08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм		1 шт.	1,00	269,36			M08-03-572-03		
---	---	--	-------	------	--------	--	--	---------------	--	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				21,51	1,00	22	16,00	344	
	ЭМ				25,57	1,00	26	6,39	163	
	в т.ч. ЗПМ				1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
	МР				222,28	1,00	222	3,42	760	
	НР от ФОТ			81		1,00	22		295	2,32
	СП от ФОТ			52			15		189	
	ЗТР			2,32						

<b>Всего по позиции</b>										
6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМПг 650x500x220 IP 54 (ЩРНМ-З)	шт.	1,00	3717,01	1,00	3717	1,00	3717	
Цена: =4015/1.18*1.02*1.071										
7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5,00	10,78					
	ЗП				10,38	1,00	52	16,00	830	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,40	1,00	2	10,53	21	
	НР от ФОТ			81		1,00	49		672	5,60
	СП от ФОТ			52			34		432	
	ЗТР			1,12						

<b>Всего по позиции</b>										
8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK Цена: =841.72/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	269,45	1,00	539	1,00	539	
10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 IP 6А С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (1 м) (кол-во-1м/100см*30см) Цена: =1035/1.18*1.02*1.071	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	



Программный комплекс "Строительный эксперт" (в.2.3.0.6/7.23)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	4,00	70,24			M08-03- 599-09		
	ЗП				23,73	1,00	95	16,00	1519	
	ЭМ				2,79	1,00	11	6,31	70	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(1)	16,00	(8)	
	МР				43,72	1,00	175	6,18	1081	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	91		1237	10,24
	СП от ФОТ		%	52			62		794	
	ЗТР		цел-ч	2,56						
Всего по позиции										
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ШРН-П-10 IP40 пластиковый Цена: =412/1.18*1.02*1.071	шт.	4,00	381,42	1,00	1526	1,00	1526	
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	10,00	10,78			M08-03- 575-01		
	ЗП				10,38	1,00	104	16,00	1661	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,40	1,00	4	10,53	42	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	99		1345	11,20
	СП от ФОТ		%	52			67		864	
	ЗТР		цел-ч	1,12						
Всего по позиции										
18	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.02*1.071	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
19	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.02*1.071	шт.	8,00	68,36	1,00	547	1,00	547	

Исполнитель:  
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	

21 Прайс-лист  
ИЭК от  
30.10.2015

Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК  
Цена: =52.72/1.18\*1.02\*1.071

Ввод в здание

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	1,00	11,38					
		ввод						M08-02-411-04		
		ЗП			7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ	%	81			7		93	0,82
		СП от ФОТ	%	52			5		60	
		ЗТР	чел-ч	0,82						

Всего по позиции 23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлорукава на тросе	100 м	0,50	995,31					
								M08-02-411-01		
		ЗП			244,01	1,00	122	16,00	1952	
		ЭМ			158,17	1,00	79	5,76	456	
		в т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(1)	16,00	(18)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ	%	81			117		1596	13,88
		СП от ФОТ	%	52			80		1024	
		ЗТР	чел-ч	27,76						

Всего по позиции 398 5028 13,88

24 5090801 Трос стальной м 50,00 48,04 1,00 2402 1,00 2402

25 Каталог РХЦС Металлоукав РЗ-ЦХ-32  
3/2015, Цена: =59.74/1.18\*1.02\*1.071  
стр.277





29	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6	М	30,00	142,26	1,00	4268	1,00	4268
	3/2015, стр. 210							
	Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071							


31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. 210	Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071	м	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539
----	---	-----------------------------	---	-------	-------	------	-----	------	-----

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м Бороз	0,90	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	121	16,00	1932	
	ЭМ				413,84	1,00	372	4,04	1505	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(34)	16,00	(550)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	154		2085	14,08
	СП от ФОТ		%	48			92		1191	
	ЗТР		цел-ч	15,64						
<b>Всего по позиции</b>										
33	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,90	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	117	16,00	1878	
	ЭМ				63,24	1,00	57	5,50	313	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	17	10,00	165	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	112		1521	13,68
	СП от ФОТ		%	52			76		977	
	ЗТР		цел-ч	15,20						

<b>Всего по позиции</b>										
34	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	80,00	7,87	1,00	630	1,00	630	
		Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071								
35	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм	м	10,00	17,96	1,00	180	1,00	180	
		Цена: =17.96*1								
36	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	140,00	1,48	1,00	207	1,00	207	
		Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071								
37	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм	шт.	17,00	4,17	1,00	71	1,00	71	
		Цена: =4.5/1.18*1.02*1.071								

38	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,10	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	8	16,00	126	
	ЭМ				11,60	1,00	1	6,68	8	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				36,93	1,00	4	4,48	17	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НР от ФОТ				81		1,00	8		103	0,90
СП от ФОТ				52			5		66	
ЗТР			чел-ч	8,96						

## Всего по позиции

26 320 0,90

39 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5\*6  
3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18\*1.02\*1.071  
210

40 M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава  
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное

сечение до 6 мм2			100 м	0,40	65,63				M08-02-412-02	
ЗП					47,38	1,00	19	16,00	303	
ЭМ					3,87	1,00	2	6,68	10	
в т.ч. ЗПМ					0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
МР					14,38	1,00	6	4,86	28	
НР от ФОТ			%	81		1,00	18		247	2,16
СП от ФОТ			%	52			12		159	
ЗТР			чел-ч	5,39						

## Всего по позиции

57 747 2,16

41 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3\*1.5  
3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18\*1.02\*1.071  
210

42 M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава  
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное

сечение до 16 мм2			100 м	0,40	83,77				M08-02-412-03	
ЗП					55,29	1,00	22	16,00	354	
ЭМ					5,80	1,00	2	6,68	15	
в т.ч. ЗПМ					0,38	1,00	(0)	16,00	(2)	
МР					22,68	1,00	9	4,59	42	
НР от ФОТ			%	81		1,00	21		288	2,52
СП от ФОТ			%	52			14		185	
ЗТР			чел-ч	6,29						

## Всего по позиции

68 884 2,52





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.46/1.18*1.02*1.071 210		М	40,00	62,45	1,00	2498	1,00	2498	
44	М10-06-037-12 Установка соединительной коробки		100 шт.	0,08	455,63			М10-06-037-12		
	ЗП				204,68	1,00	16	16,00	262	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				250,95	1,00	20	2,32	47	
	НР от ФОТ		%	85		1,00	16		223	1,98
	СП от ФОТ		%	52			11		136	
	ЗТР		цел-ч	24,72						

**Всего по позиции**

63 668 1,98

45 Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004  
3/2015, Цена: =8.31/1.18\*1.071\*1.071  
стр.264


46	Е46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм		100 отвер стий	0,10	338,64			Е46-03-014-47		
	ЗП				90,86	1,00	9	16,00	145	
	ЭМ				247,78	1,00	25	5,50	136	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9		122	1,14
	СП от ФОТ		%	48			5		70	
	ЗТР		цел-ч	11,40						

**Всего по позиции**

48 473 1,14

47	Р69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича		100 отвер стий	0,14	54,04			Р69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	6	16,00	98	
	ЭМ				10,28	1,00	1	5,50	8	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	5		65	0,77
	СП от ФОТ		%	40			3		39	
	ЗТР		цел-ч	5,49						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										
48	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500мм)	100 отверстий	0,14	155,88			P69-2-2		0,77
	ЗП				126,24	1,00	18	16,00	283	
	ЭМ				29,64	1,00	4	5,50	23	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66			14		187	2,22
	СП от ФОТ		%	40			9		113	
	ЗТР		цел-ч	15,84						
<b>Всего по позиции</b>										
49	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,024	2002,23			E46-03-017-05		2,22
	ЗП				568,66	1,00	14	16,00	218	
	ЭМ				24,41	1,00	1	9,25	5	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				1409,16	1,00	34	5,11	173	
	НР от ФОТ		%	84			14		183	1,81
	СП от ФОТ		%	48			8		105	
	ЗТР		цел-ч	75,22						
<b>Всего по позиции</b>										
50	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм ( до толщины 20мм)	100 м2 повер	0,095	1923,26			P61-1-2		1,81
	ЗП				658,42	1,00	63	16,00	1001	
	ЭМ				38,14	1,00	4	7,93	29	
	в т.ч. ЗПМ				16,16	1,00	(2)	16,00	(25)	
	МР				1226,70	1,00	117	4,50	524	
	НР от ФОТ		%	67			51		687	8,05
	СП от ФОТ		%	40			32		410	
	ЗТР		цел-ч	84,74						
<b>Всего по позиции</b>										
51	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окраш иваем ой	0,095	1442,59			E15-04-025-08		8,05



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					432,56	1,15	47	16,00	756	
	ЗП				6,91	1,25	1	9,25	8	
	ЭМ				0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
	в т.ч. ЗПМ				1003,12	1,00	95	4,95	472	
	МР					1,15	45		605	5,57
	НР от ФОТ			80			22		280	
	СП от ФОТ			37						
	ЗТР			51,01						

Всего по позиции 210 2121 5,57

Электроустановочные изделия

52	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт.	100	0,08	424,88			M08-03-591-01		
	ЗП				292,93	1,00	23	16,00	375	
	ЭМ				13,19	1,00	1	5,85	6	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				118,76	1,00	10	2,33	22	
	НР от ФОТ			81		1,00	22		304	2,53
	СП от ФОТ			52			15		195	
	ЗТР			31,60						

Всего по позиции 71 902 2,53

53	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки шт.	шт.	8,00	29,46	1,00	236	1,00	236	
----	---------	---	-----	------	-------	------	-----	------	-----	--


Светотехнические изделия

54	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый шт.	100	0,08	1420,03			M08-03-593-06		
	ЗП				654,83	1,00	52	16,00	838	
	ЭМ				201,43	1,00	16	6,49	105	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(1)	16,00	(14)	
	МР				563,77	1,00	45	3,24	146	
	НР от ФОТ			81		1,00	51		690	5,65
	СП от ФОТ			52			35		443	
	ЗТР			70,64						

Всего по позиции 199 2222 5,65

55	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260	шт.	8,00	648,05	1,00	5184	1,00	5184	
----	------------	--	-----	------	--------	------	------	------	------	--

Цена: =700/1.18\*1.071\*1.02



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Система уравнивания потенциалов

56	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м Бороз	0,05	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	7	16,00	107	
	ЭМ				413,84	1,00	21	4,04	84	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9		116	0,78
	СП от ФОТ		%	48			5		66	
	ЗТР		цел-ч	15,64						

Всего по позиции										
57	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02			M08-10-010-01	42	373 0,78
	ЗП				130,42	1,00	39	16,00	626	
	ЭМ				63,24	1,00	19	5,50	104	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	6	10,00	55	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	37		507	4,56
	СП от ФОТ		%	52			25		326	
	ЗТР		цел-ч	15,20						

Всего по позиции										
58	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	1618	4,56

59	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
----	------------	---	-----	-------	------	------	----	------	----	--

60	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР				36,93	1,00	11	4,48	50	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	23		309	2,69
	СП от ФОТ		%	52			16		199	
	ЗТР		цел-ч	8,96						

Всего по позиции

77 959 2,69

Исполнитель: Архитова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 М медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2		0,03	63261,61	1,00	1898	1,00	1898	
Прямые затраты по разделу							34042		55107	
Накладные расходы по разделу							1026		13913	
Сметная прибыль по разделу							670		8602	
<b>Итого по разделу</b>							<b>35740</b>		<b>77622</b>	
<b>Раздел 3. Заземление</b>										
62	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	с 100 м3	0,063	1122,66				E01-02-057-02	
	ЗП				1122,66	1,00	71	16,00	1132	
	НР от ФОТ		%	61		1,00	51		691	9,70
	СП от ФОТ		%	31			27		351	
	ЗТР		чел-ч	154,00						
<b>Всего по позиции</b>							<b>149</b>		<b>2174</b>	9,70
63	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,30	174,37				M08-02-471-01	
	ЗП				94,05	1,00	28	16,00	451	
	ЭМ				50,90	1,00	15	6,35	97	
	в т.ч. ЗПМ				2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
	МР				29,42	1,00	9	5,19	46	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	27		375	3,21
	СП от ФОТ		%	52			19		241	
	ЗТР		чел-ч	10,70						
<b>Всего по позиции</b>							<b>98</b>		<b>1210</b>	3,21
64	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0,034	29477,17	1,00	1002	1,00	1002	
65	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48				M08-02-472-07	
	ЗП				187,23	1,00	19	16,00	300	
	ЭМ				75,54	1,00	8	6,26	47	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР				85,71	1,00	9	4,10	35	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	18		247	2,13





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
СП от ФОТ			52			12					159
ЗТР			21,30								
Всего по позиции											
66	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,02	30844,80	1,00	617	1,00	617	2,13	
67	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16	M08-02-472-02					
ЗП					145,91	1,00	44	16,00	700		
ЭМ					67,87	1,00	20	6,24	127		
в т.ч. ЗПМ					2,78	1,00	(1)	16,00	(13)		
МР					49,38	1,00	15	5,23	77		
НР от ФОТ			%	81		1,00	42		578	4,98	
СП от ФОТ			%	52			29		371		
ЗТР			цел-ч	16,60							
Всего по позиции											
							150		1853	4,98	
68	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,059	30844,80	1,00	1820	1,00	1820		
69	E01-02-061-01	Засыпка ручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39	E01-02-061-01					
ЗП					620,39	1,00	39	16,00	625		
НР от ФОТ			%	61		1,00	28		381	5,58	
СП от ФОТ			%	31			15		194		
ЗТР			цел-ч	88,50							
Всего по позиции											
							82		1200	5,58	
70	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 МДС35 п.4.7	100 м2	0,027	367,84	E13-03-004-26					
ЗП			окраш		32,48	1,15	1	16,00	16		
ЭМ			иваем		5,94	1,25	0	5,89	1		
в т.ч. ЗПМ			ой		0,09	1,25	(0)	16,00	(0)		
МР					329,42	1,00	9	3,90	35		
НР от ФОТ			%	69		1,15	1		11	0,12	
СП от ФОТ			%	48			1		8		
ЗТР			цел-ч	3,83							
Всего по позиции											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<hr/>										
Прямые затраты по разделу										
Накладные расходы по разделу										
Сметная прибыль по разделу										
<b>Итого по разделу</b>										
<hr/>										
<b>Раздел 4. Пусконаладочные работы</b>										
<hr/>										
71	P01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	37,00	3,83			P01-11-028-01		
	ЗП		%	55					2267	
	НР от ФОТ		%	32					1247	11,84
	СП от ФОТ		цел-ч	0,32					725	
	ЗТР									
<hr/>										
<b>Всего по позиции</b>										
<hr/>										
72	P01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1,00	14,60			P01-11-010-01		
	ЗП		%	55					234	
	НР от ФОТ		%	32					129	1,22
	СП от ФОТ		цел-ч	1,22					75	
	ЗТР									
<hr/>										
<b>Всего по позиции</b>										
<hr/>										
Прямые затраты по разделу										
Накладные расходы по разделу										
Сметная прибыль по разделу										
<b>Итого по разделу</b>										
<hr/>										
<hr/>										
Итого по всем разделам										
Масса мусора										
Заработная плата										
<hr/>										

94692

0

23066



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Эксплуатация машин							696		3392	
в том числе заработная плата машинистов							44		713	
Материалы							35835		39009	
Затраты на производство работ в зимнее время							0			
Накладные расходы по смете							1334		18128	
Сметная прибыль по смете							866		11097	
Итого									94692	
НДС, %									17045	
Всего									111737	

18,00

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Исполнитель:

Архитова И.И.

Согласовано в сумме 111737,00

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»