

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2015 г.

Наименование стройки: Т. Кимовск, ул. Гоголя, д. 3
Объект №

на капитальный ремонт кровли здания
Наименование объекта: г. Кимовск, ул. Гоголя, д. 3
Основание: дефектный акт

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

Сметная стоимость	638, 474	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	829	чел.час.
Сметная заработная плата	103, 668	тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, цел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	3,50	146,55	Е46-04-008-04
		покры				
		ЗП			115,91	405,69
		ЭМ			30,64	107,24
		в т.ч. ЗПМ			0,00	(0,00)
		МР			0,00	0,00
		НР от ФОТ	84		1,00	401,63
		СП от ФОТ	48		1,00	241,38
		ЗПР	15,90			
						6490,96
						589,82
						(0,00)
						0,00
						5452,41
						3115,66
						55,65

Всего по позиции

1155.94 15648.85 *55.65

1

©1997-2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7 (495) 796-3009, +7 (495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

12605

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	P58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сангриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покры	0,24	66,54			P58-3-1		
		ЗП			66,34	1,00	15,92	16,00	254,75	
		ЭМ			0,20	1,00	0,05	5,60	0,27	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	13,21		180,87	2,18
		СП от ФОТ	%	52			10,35		132,47	
		ЗТР	цел-ч	9,10						

Всего по позиции										39,53	568,36	2,18
3	P58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	3,50	147,03			P58-1-1				
		ЗП			112,64	1,00	394,24	16,00	6307,84			
		ЭМ			34,39	1,00	120,37	7,41	891,90			
		в т.ч. ЗПМ			5,81	1,00	(20,34)	16,00	(325,36)			
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
		НР от ФОТ	%	71		1,00	344,10		4709,57	53,06		
		СП от ФОТ	%	52			269,47		3449,26			
		ЗТР	цел-ч	15,16								

Всего по позиции										1128,18	15358,57	53,06
4	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	3,50	1088,55			P58-13-1				
		ЗП			33,85	1,00	118,48	16,00	1895,60			
		ЭМ			3,61	1,00	12,64	9,30	117,51			
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)			
		МР			1051,09	1,00	3678,82	3,75	13795,56			
		НР от ФОТ	%	71		1,00	98,33		1345,88	15,82		
		СП от ФОТ	%	52			77,01		985,71			
		ЗТР	цел-ч	4,52								

Всего по позиции										3985,28	18140,26	15,82
5	1010852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506 м2		-402,50	33,31	1,00	-13407,28	1,00	-13407,28			

6	каталог 2 кв. стр.72	Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24.29/1.18*1.02*1.152	м2	402,50	24,19	1,00	9736,48	1,00	9736,48			
---	-------------------------	---	----	--------	-------	------	---------	------	---------	--	--	--

11	1014136	Металлочерепа «Монтеррей»
----	---------	---------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (0,2x2x56+0,25x2x24)x1,15x5,5/1000 (конек, обделки)	Т	0,218	39841,20	1,00	8685,38	1,00	8685,38	
13	каталог 2 кв. Профлист оцинкованный 2015г., стр 346/1,18*1,02*1,062=261,63 64	НС44-1000-0,7 (объем 350 м2x1,15)	м2	402,50	317,63	1,00	127846,08	1,00	127846,08	
14	P58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	2308,47			P58-2-2		
		ЗП			2298,10	1,00	45,96	16,00	735,39	
		ЭМ			10,37	1,00	0,21	5,50	1,14	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	38,15		522,13	6,19
		СП от ФОТ	%	52			29,88		382,40	
		ЗТР	цел-ч	309,30						
							114,20		1641,06	6,19

Всего по позиции

15	E10-01-003-01 МДС35 п.4.7	Устройство слуховых окон	1	2,00	383,21			E10-01- 003-01		
		СЛУХО	все							
		ОКНО								
		ЗП			52,84	1,15	121,53	16,00	1944,51	
		ЭМ			16,54	1,25	41,35	8,63	356,85	
		в т.ч. ЗПМ			1,39	1,25	(3,48)	16,00	(55,60)	
		МР			313,83	1,00	627,66	4,22	2648,73	
		НР от ФОТ	%	90		1,15	132,51		1800,10	15,25
		СП от ФОТ	%	43			66,94		860,05	
		ЗТР	цел-ч	6,63						
							989,99		7610,24	15,25

Всего по позиции

16	1010933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	компл	2,00	84,84	1,00	169,68	1,00	169,68	
17	E10-03-003-01 МДС35 п.4.7	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок (жалюзи)	100 м2 щитов	0,01	9370,82			E10-03- 003-01		
		ЗП			227,13	1,15	2,61	16,00	41,79	
		ЭМ			772,83	1,25	9,66	8,26	79,79	
		в т.ч. ЗПМ			104,49	1,25	(1,31)	16,00	(20,90)	
		МР			8370,86	1,00	83,71	6,40	535,74	
		НР от ФОТ	%	90		1,15	4,15		56,42	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	43			2,10			
		ЗТР	чел-ч	27,80						26,96
Всего по позиции										
18	E10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с	100	0,08	5832,03			E10-01-044-12	740,70	0,32
	МДС35 п.4.7	одной стороны (обивка слуховых окон)	проем							
	ЗП				608,80	1,15		16,00	896,15	
	ЭМ				12,84	1,25		8,77	11,26	
	в т.ч. ЗПМ				0,88	1,25	(0,09)	16,00	(1,41)	
	МР				5210,39	1,00	416,83	5,51	2296,74	
	НР от ФОТ		%	90		1,15	59,46		807,80	7,34
	СП от ФОТ		%	43			30,04		385,95	
	ЗТР		чел-ч	79,79						
Всего по позиции										
							563,62		4397,90	7,34
19	E26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом	100	3,50	148,12			E26-02-018-02		
	МДС35 п.4.7	"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного м2	обраб							
		распыления для обеспечения второй группы огнезащитной	атыва							
		эффективности по НПБ 251	емой							
	ЗП		повер		77,97	1,15	313,83	16,00	5021,27	
	ЭМ				68,25	1,25	298,59	6,27	1872,18	
	в т.ч. ЗПМ				0,98	1,25	(4,29)	16,00	(68,60)	
	МР				1,90	1,00	6,65	10,53	70,02	
	НР от ФОТ		%	77		1,15	286,31		3919,20	35,70
	СП от ФОТ		%	48			189,28		2443,14	
	ЗТР		чел-ч	8,87						
Всего по позиции										
							1094,66		13325,81	35,70
20	прайс	Сенеж Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18*1,02*1,152; расход	кг	107,10	54,17	1,00	5801,61	1,00	5801,61	
		350м2х0,3кг/м2х1,02)								
Всего по позиции										
21	E12-01-012-01	Отражение кровель перилами (снегозадержатель трубчатый)	100 м	0,73	3029,51			E12-01-012-01		
	МДС35 п.4.7		отраж							
			дения							
	ЗП				55,23	1,15	46,37	16,00	741,85	
	ЭМ				46,96	1,25	42,85	7,30	312,81	
	в т.ч. ЗПМ				3,66	1,25	(3,34)	16,00	(53,44)	
	МР				2927,32	1,00	2136,94	5,53	11817,30	
	НР от ФОТ		%	92		1,15	53,68		731,67	5,60
	СП от ФОТ		%	44			27,46		349,93	
Всего по позиции										

Исполнитель: *И*

Иванова Л.В.

01997-2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			цел-ч	6,67						
Всего по позиции										
22	2010777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,219	53772,45	1,00	-11776,17	1,00	-11776,17	
23	каталог 2 кв. 2015г. стр. 63	Снегозадержатель трубчатый Ц:1800/3м:1.18*1,062*1,02=550,80	мп	73,00	550,80	1,00	40208,40	1,00	40208,40	
24	P61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0,24	2195,20			P61-31-1		
	ЗП		повер		1140,55	1,00	273,73	16,00	4379,71	
	ЭМ				1,87	1,00	0,45	5,50	2,47	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1052,78	1,00	252,67	4,49	1134,48	
	НР от ФОТ		%	67		1,00	216,25		2934,41	31,54
	СП от ФОТ		%	40			136,87		1751,88	
	ЗТР		цел-ч	131,40						
Всего по позиции										
25	E15-04-019-05 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности (поверхности дымовых труб)	100 м2	0,24	763,31			E15-04-019-05		
	ЗП		окраш		119,78	1,15	33,06	16,00	528,95	
	ЭМ		иваем		4,96	1,25	1,49	9,20	13,69	
	в т.ч. ЗПМ		ой		0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				638,57	1,00	153,26	4,82	738,70	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	31,41		423,16	3,81
	СП от ФОТ		%	37			15,46		195,71	
	ЗТР		цел-ч	13,80						
Всего по позиции										
26	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,009	52289,28	1,00	-470,60	1,00	-470,60	
27	Прайс лист	Краска фасадная акриловая	кг	6,857	120,00	1,00	822,84	1,00	822,84	

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	P58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (коньковая доска)	100 м2 смена емой обреш	0,336	6454,28			P58-18-5		
		ЗП			1028,98	1,00	345,74	16,00	5531,80	
		ЭМ			70,01	1,00	23,52	9,16	215,47	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			5355,29	1,00	1799,38	3,40	6117,88	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	286,96		3927,58	46,53
		СП от ФОТ	%	52			224,73		2876,54	
		ЗТР	цел-ч	138,49						
		Всего по позиции					2680,33		18669,27	46,53
29	P58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (карнизная доска - сплошной настил по периметру - облицовка)	100 м2 смена емой обреш	0,73	6454,28			P58-18-5		
		ЗП			1028,98	1,00	751,16	16,00	12018,49	
		ЭМ			70,01	1,00	51,11	9,16	468,14	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			5355,29	1,00	3909,36	3,40	13291,83	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	623,46		8533,13	101,10
		СП от ФОТ	%	52			488,25		6249,61	
		ЗТР	цел-ч	138,49						
		Всего по позиции					5823,34		40561,20	101,10
30	1020080	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-3,796	3493,72	1,00	-13262,16	1,00	-13262,16	
31	1020060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	3,796	7591,13	1,00	28815,93	1,00	28815,93	
32	E15-04-024-02 МДС35 п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву потолков (карнизной доски - сплошной настил по периметру)	100 м2 окраш иваем ой	0,73	1244,41			E15-04-024-02		
		ЗП			266,02	1,15	223,32	16,00	3573,18	
		ЭМ			3,31	1,25	3,02	9,17	27,70	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	(0,12)	16,00	(1,90)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				975,08	1,00	711,81	2,42	1722,58	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	212,27		2860,06	27,33
	СП от ФОТ		%	37			104,46		1322,78	
	ЗТР		цел-ч	32,56						

Всего по позиции										
33	P58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,84	4200,38				1254,88	9506,30
	ЗП				317,76	1,00	266,92	16,00	4270,69	
	ЭМ				22,14	1,00	18,60	9,12	169,61	
	в т.ч. ЗПП				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				3860,48	1,00	3242,80	4,70	15241,18	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	221,54		3032,19	33,49
	СП от ФОТ		%	52			173,50		2220,76	
	ЗТР		цел-ч	39,87						

Всего по позиции										
34	P58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,56	7758,35				3923,36	24934,43
	ЗП				1196,22	1,00	669,88	16,00	10718,13	
	ЭМ				21,25	1,00	11,90	8,95	106,51	
	в т.ч. ЗПП				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				6540,88	1,00	3662,89	2,88	10549,13	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	556,00		7609,87	84,05
	СП от ФОТ		%	52			435,42		5573,43	
	ЗТР		цел-ч	150,09						

Всего по позиции										
35	P58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,38	4739,29				5336,09	34557,07
	ЗП				1276,87	1,00	485,21	16,00	7763,37	
	ЭМ				40,97	1,00	15,57	9,02	140,43	
	в т.ч. ЗПП				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				3421,45	1,00	1300,15	4,47	5811,67	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	402,72		5511,99	60,88
	СП от ФОТ		%	52			315,39		4036,95	
	ЗТР		цел-ч	160,21						

Всего по позиции										
36	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	14,155	24,19				2519,04	23264,41
	ЗП				3,88	1,00	54,92	16,00	878,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				20,31	1,00	287,49	7,07	2032,54	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			85		1,00	54,92		746,93	8,21
	СП от ФОТ			48		1,00	26,36		421,80	
	ЗТР			0,58						

Всего по позиции										
37	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	Т	14,155	12,36		423,69	A310-3008-1	4080,01	8,21
	ЭМ				12,36	1,00	174,96	4,42	773,30	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	
Всего по позиции							174,96		773,30	0,00

Итого по всем разделам		541079,28
Зарботная плата		103667,60
Эксплуатация машин		11800,61
в том числе заработная плата машинистов		1281,67
Материалы		293404,29
Накладные расходы по смете		81439,63
Сметная прибыль по смете		50767,15
Итого		541079,28
НДС, %		97394,27
Всего		638473,55

Согласовано в сумме 638473 руб. 55 коп.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Инициалы

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Исполнитель: Иванова Л.В.

Государственное учреждение Тульской области «Региональный хозяйственный центр по ценообразованию в строительстве»