

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

" " " 2015 г.

" " " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1  
(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения  
Наименование объекта: г. Кимовск, ул. Белинского, д.33  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 74,323 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 115 чел.час.  
Сметная заработная плата 15,764 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	Зтр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,03	46,96			P67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	1	16,00	22	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	1		16	0,19
		СП от ФОТ	%	52			1		11	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

3 49 0,19

2 P67-4-1 Демонтаж выключателей, розеток

		ЗП			42,57	1,00	1	16,00	20	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	1		14	0,18
		СП от ФОТ	%	52			1		10	
		ЗТР	чел-ч	5,84						

Всего по позиции

Исполнитель: Щетка Т.В. 3 44 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M08-03-599-09 Демонтаж этажных шитов демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1.1. (4)		1 шт.	2,00	7,96			M08-03- 599-09		
	ЗП				7,12	1,00	14	16,00	228	
	ЭМ				0,84	1,00	2	6,31	11	
	в т.ч. ЗПМ				0,04	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				0,00	1,00	0	6,18	0	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	14		185	1,54
	СП от ФОТ		%	52			9		119	
	ЗТР		цел-ч	0,768						

Всего по позиции			39						543	1,54
4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,08	70,58			P67-3-1		
	ЗП				70,28	1,00	6	16,00	90	
	ЭМ				0,30	1,00	0	7,87	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР		%	72	0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	52		1,00	5		65	0,77
	СП от ФОТ		цел-ч	9,64			4		47	
	ЗТР									

Всего по позиции			15						202	0,77
Прямые затраты по разделу							24		371	
Накладные расходы по разделу							21		280	
Сметная прибыль по разделу							15		187	
Итого по разделу							60		838	

Раздел 2. Монтажные работы										
Щитовое оборудование										
5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1,00	269,36			M08-03- 572-03		
	ЗП				21,51	1,00	22	16,00	344	
	ЭМ				25,57	1,00	26	6,39	163	
	в т.ч. ЗПМ				1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
	МР				222,28	1,00	22		189	
	НР от ФОТ		%	81		1,00			2	32
	СП от ФОТ		%	52						
	ЗТР		цел-ч	2,32						

Итого по разделу: 202,32  
 Подпись: [подпись]  
 Печать Т.В. 189

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										
6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМПг-650х500х220 IP 54 (ШРМ-3) Цена: =4015/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	
7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	3,00	10,78			M08-03-575-01		
		ЗП			10,38	1,00	31	16,00	498	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	1	10,53	13	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	30		403	3,36
		СП от ФОТ	%	52			20		259	
		ЗТР	чел-ч	1,12						
<b>Всего по позиции</b>										
8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С IEK Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	269,45	1,00	269	1,00	269	
10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С IEK Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	72	
11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см) Цена: =1035/1.18*1.071*1.02	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
13	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 IEK Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
14	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 IEK Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	1 шт.	2,00	70,24					

Исполнитель: *Щеня*  
M08-03-599-09  
Щеня И.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					23,73	1,00	47	16,00	759	
	ЭП				2,79	1,00	6	6,31	35	
	ЭМ				0,13	1,00	(0)	16,00	(4)	
	в т.ч. ЗПМ				43,72	1,00	87	6,18	540	
	МР					1,00	45		618	5,12
	НР от ФОТ		%	81						
	СП от ФОТ		%	52						
	ЗТР		чел-ч	2,56			31		397	
Всего по позиции										
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	2,00	381,42	1,00	763	1,00	763	5,12
Цена: =412/1.18*1.071*1.02										
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	9,00	10,78					
M08-03-575-01										
	ЗП				10,38	1,00	93	16,00	1 495	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,40	1,00	4	10,53	38	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	89		1 211	10,08
	СП от ФОТ		%	52			61		777	
	ЗТР		чел-ч	1,12						

Всего по позиции										
18	Прайс-лист ТЕК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	72	
Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02										
19	Прайс-лист ТЕК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	8,00	68,36	1,00	547	1,00	547	
Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02										
20	Прайс-лист ТЕК от30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	
Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02										
21	Прайс-лист ТЕК от30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	
Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02										

Ввод в здание

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	1,00	11,38					
Цена: =411-04										
	ЗП		Ввод		7,21	1,00			115	



23	377	0,82
----	-----	------

23 M08-02-411-01 Прокладка металлорукава на тросе

3П

ME

В. Т. Ч. ЗПМ

MP

HP OT FOT

СП ОТ ФОТ

чел-ч 27,76

79	1 005	2,78
----	-------	------

480

Металлорукав РЗ-ЦХ-32

Цена: =59.74/1.18\*1.071\*1.02

стр. 277

26	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная Т
----	---------	--

диаметром 3,0 мм

27 M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное

сечение до 35 мм<sup>2</sup>

37

ME

В. Т. Ч. ЗПМ

MP

ЧР ОТ ФОТ

СП ОТ ФОТ

3TP

Всего по позиции

### Agonisten:

26. etka T. 23.

0.90



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02 210		м	10,00	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423	
29	E46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,65	548,03	E46-03-011-01	87	16,00	1 396		
	ЗП			134,19	1,00	269	4,04	1 087		
	ЭМ			413,84	1,00	(25)	16,00	(397)		
	в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	0	0,00	0		
	МР			0,00	1,00	111	67	1 506	10,17	
	НР от ФОТ			84						
	СП от ФОТ			48						
	ЗТР			15,64						
	<b>Всего по позиции</b>					<b>534</b>		<b>4 850</b>	<b>10,17</b>	
30	M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,65	212,02	M08-10-010-01	85	16,00	1 356		
	ЗП			130,42	1,00	41	5,50	226		
	ЭМ			63,24	1,00	(0)	16,00	(0)		
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	12	10,00	119		
	МР			18,36	1,00	81		1 098	9,88	
	НР от ФОТ			81		55				
	СП от ФОТ			52						
	ЗТР			15,20						
	<b>Всего по позиции</b>					<b>274</b>		<b>3 504</b>	<b>9,88</b>	
31	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	60,00	7,87	1,00	472	1,00	472		
32	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02	м	5,00	17,96	1,00	90	1,00	90		
33	www.etm.ru Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	105,00	1,48	1,00	155	1,00	155		
34	www.etm.ru Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02	шт.	8,00	4,17	1,00	33	1,00	33		
35	M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,05	127,29	M08-02-412-04	4	16,00	63		
	ЗП			78,76	1,00	1	1,00	1		
	ЭМ			11,60	1,00	(0)	16,00	(1)		
	в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МР					36,93	1,00	2	4,48	8	
НР от ФОТ			%	81					52	0,45
СП от ФОТ			%	52		1,00	4		33	
ЗТР			цел-ч	8,96			3			

**Всего по позиции**

14 160 0,45

36 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5\*6  
3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18\*1.071\*1.02  
210

37 M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава  
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное  
сечение до 6 мм2

M08-02-  
412-02

ЗП			100 м	0,20	65,63	1,00	9	16,00	152	
ЭМ					47,38	1,00	1	6,68	5	
в т.ч. ЗПМ					3,87	1,00	(0)	16,00	(1)	
МР					0,25	1,00	3	4,86	14	
НР от ФОТ			%	81		1,00	9		124	1,08
СП от ФОТ			%	52			6		80	
ЗТР			цел-ч	5,39						

**Всего по позиции**

28 375 1,08

38 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3\*1.5  
3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18\*1.071\*1.02  
210

39 M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава  
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное  
сечение до 16 мм2

M08-02-  
412-03

ЗП			100 м	0,40	83,77	1,00	22	16,00	354	
ЭМ					55,29	1,00	2	6,68	15	
в т.ч. ЗПМ					5,80	1,00	(0)	16,00	(2)	
МР					0,38	1,00	9	4,59	42	
НР от ФОТ			%	81		1,00	21		288	2,52
СП от ФОТ			%	52			14		185	
ЗТР			цел-ч	6,29						

**Всего по позиции**

68 884 2,52

40 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) -LS 3\*4  
3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18\*1.071\*1.02  
210

м 40,00 62,36 1,00 2 494 1,00 2 494

Исполнитель:  
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	M10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.	0,04	455,63			M10-06-037-12		
	ЗП				204,68	1,00	8	16,00	131	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				250,95	1,00	10	2,32	23	
	НР от ФОТ		85			1,00	8		111	0,99
	СП от ФОТ		52				5		68	
	ЗТР		цел-ч	24,72						

Всего по позиции										31	333	0,99
42	Каталог РХЦС Коробка расп.80x40 с крышкой IP20 GE41004											
	3/2015,		шт.	4,00	7,69	1,00	31	1,00	31			
	Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02											
	стр.264											

Электроустановочные изделия

43	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04	424,88			M08-03-591-01		
	ЗП				292,93	1,00	12	16,00	187	
	ЭМ				13,19	1,00	1	5,85	3	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				118,76	1,00	5	2,33	11	
	НР от ФОТ		81			1,00	11		151	1,26
	СП от ФОТ		52				8		97	
	ЗТР		цел-ч	31,60						

Всего по позиции			37	449	1,26				
44	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	4,00	29,46	1,00	118	1,00	118

Светотехнические изделия

45	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,04	1 420,03			M08-03-593-06		
	ЗП				654,83	1,00	26	16,00	419	
	ЭМ				201,43	1,00	8	6,49	52	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(0)	16,00	(7)	
	МР				563,77	1,00	23	3,24	73	
	НР от ФОТ		81			1,00	25		345	2,83
	СП от ФОТ		52				17		222	
	ЗТР		цел-ч	70,64						

Исполнитель:   
Щетка Т.Д.

<b>Всего по позиции</b>			<b>99</b>							
-------------------------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖК "Луна" Viled ART SS 02-260	шт.	4,00	648,05	1,00	2 592	1,00	2 592	11
Цена: =700/1.18*1.071*1.02										

Прочие работы

47	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0,04	338,64			E46-03-014-47		
	ЗП				90,86	1,00	4	16,00	58	
	ЭМ				247,78	1,00	10	5,50	55	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	4		49	0,46
	СП от ФОТ		%	48			2		28	
	ЗТР		чел-ч	11,40						

Всего по позиции

20 190 0,46

48	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	54,04			P69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	5	16,00	84	
	ЭМ				10,28	1,00	1	5,50	7	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	4		55	0,66
	СП от ФОТ		%	40			3		34	
	ЗТР		чел-ч	5,49						

Всего по позиции

13 180 0,66

49	P69-2-2 (K=3)	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отверстий	0,12	155,88			P69-2-2		
	ЗП				126,24	1,00	15	16,00	242	
	ЭМ				29,64	1,00	4	5,50	20	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	12		160	1,90
	СП от ФОТ		%	40			8		97	
	ЗТР		чел-ч	15,84						

Всего по позиции

39 519 1,90

50	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,016	2 002,23			E46-03-017-05		
	ЗП				568,66	1,00				
	ЭМ				24,41	1,00				





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02			M08-10-010-01		
		ЗП			130,42	1,00	39	16,00	626	
		ЭМ			63,24	1,00	19	5,50	104	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	6	10,00	55	
		НР от ФОТ	%	81			37		507	4,56
		СП от ФОТ	%	52			25		326	
		ЗТР	цел-ч	15,20						

Всего по позиции										
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

55	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02								

56	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02								

57	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	24	16,00	378	
		ЭМ			11,60	1,00	3	6,68	23	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			36,93	1,00	11	4,48	50	
		НР от ФОТ	%	81			23		309	2,69
		СП от ФОТ	%	52			16		199	
		ЗТР	цел-ч	8,96						

Всего по позиции										
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

58	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 м медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	м	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898	
----	---------	---	---	------	-----------	------	-------	------	-------	--

Прямые затраты по разделу										
20 412 34 184										
Накладные расходы по разделу										
662 8 988										
Сметная прибыль по разделу										
432 5 532										
Итого по разделу										
21 509 48 704										

Раздел 3. Заземление

59	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 м3 грунта	0,063	1 122,66						
	МДС35 п.4.7	откосами, группа грунтов 2								
		ЗП			1 122,66	1,00	71	16,00	1 132	

Исполнитель: А.Цыф

E01-02-057-02

Итого Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	61		1,00	51		691	11,16
	СП от ФОТ		%	31			27		351	
	ЗТР		чел-ч	154,00						

**Всего по позиции**

60	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,30	174,37				2 174	11,16
								M08-02-471-01		
	ЗП				94,05	1,00	28	16,00	451	
	ЭМ				50,90	1,00	15	6,35	97	
	в т.ч. ЗПМ				2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
	МР				29,42	1,00	9	5,19	46	
	НР от ФОТ		%	81			27		375	3,21
	СП от ФОТ		%	52			19		241	
	ЗТР		чел-ч	10,70						

**Всего по позиции**

61	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	1 210	3,21
----	---------	---	---	--------	-----------	------	-----	------	-------	------

62 M08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2

			100 м	0,10	348,48				M08-02-472-07	
	ЗП				187,23	1,00	19	16,00	300	
	ЭМ				75,54	1,00	8	6,26	47	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР				85,71	1,00	9	4,10	35	
	НР от ФОТ		%	81			18		247	2,13
	СП от ФОТ		%	52			12		159	
	ЗТР		чел-ч	21,30						

**Всего по позиции**

63	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	788	2,13
----	---------	--------------------------------------	---	--------	-----------	------	-----	------	-----	------

64 M08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2

			100 м	0,30	263,16				M08-02-472-02	
	ЗП				145,91	1,00	44	16,00	700	
	ЭМ				67,87	1,00	20	6,24	127	
	в т.ч. ЗПМ				2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
	МР				49,38	1,00	15	5,23	77	
	НР от ФОТ		%	81			42		578	4,98
	СП от ФОТ		%	52			29		371	
	ЗТР		чел-ч	16,60						

**Всего по позиции**

65	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	
----	---------	--------------------------------------	---	--------	-----------	------	-------	------	-------	--

Исполнитель:   
 1 853  
 Жуковск И.В.  
 1 814

Всего по позиции	12	71	0,12
------------------	----	----	------

Раздел 4. Пусконаладочные работы						
8	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	20,00	3,83	П01-11- 028-01
	ЗП				3,83	1,00
	НР от ФОТ			55		1,00
	СП от ФОТ			32		
	ЗТР			0,32		
					77	16,00
					50	
					31	
					1 226	
					674	
					392	
						6,40

Всего по позиции	158
------------------	-----



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60			П01-11-010-01		
			измерение							
			%	55	14,60	1,00	15	16,00	234	
			%	32		1,00	9		129	1,22
			цел-ч	1,22			6		75	

ЗП  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

Всего по позиции

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу

92 1 460

Накладные расходы по разделу

59 803

Сметная прибыль по разделу

37 467

Итого по разделу

188 2 730

Итого по всем разделам

62 986

Масса мусора

т

0

Заработная плата

985 15 764

Эксплуатация машин

479 2 296

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

22 772 25 062

Затраты на производство работ в зимнее время

0

Накладные расходы по смете

909 12 354

Сметная прибыль по смете

587 7 510

Итого

62 986

НДС, %

11 337

Всего

74 323

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 74 323 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Имя

Исполнитель:  
Щетка Т.В.