

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« » » 20 г.

« » » 20 г.

Тульская обл., г.Кимовск ул.Ленина, д. 16
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г.Кимовск ул.Ленина 16,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт.

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

430,943 тыс. руб.
60,080 тыс. руб.
475,540 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,6	146,55			ТЕР46-04-008 04		57,24
		ЗП			115,91		418,00	16	6 688,00	
		ЭМ			30,64		110,00	5,5	605,00	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	414,00	84=110*(0.9*0.85)	5 618,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	249,00	48=70*(0.85*0.8)	3 210,00	
		Всего по позиции					1 191,00		16 121,00	
2	ТЕР58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.(примыканий к трубам)	100 м труб и покрытий	0,24	66,54			ТЕР58-3-1		2,18
		ЗП			66,34		16,00	16	256,00	
		ЭМ			0,20			5,6		
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			13,00	71=83*0.85	182,00	
		СП от ФОТ	%	65			10,00	52=65*0.8	133,00	
		Всего по позиции					39,00		571,00	
3	ТЕР58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,6	147,03			ТЕР58-1-1		54,58
		ЗП			112,64		406,00	16	6 496,00	1,66

9635

Исполнитель: Кононова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				34,39		123,00	7,41	911,00	
	в т.ч. ЗПМ				5,81		21,00	16	336,00	
	МР									
	НР от ФОТ		%	83			354,00	71=83*0.85	4 851,00	
	СП от ФОТ		%	65			278,00	52=65*0.8	3 553,00	
	Всего по позиции						1 161,00		15 811,00	
4	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	3,6	1 088,55			ТЕРр58-13-1		16,27
	ЗП				33,85		122,00	16	1 952,00	
	ЭМ				3,61		13,00	9,3	121,00	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				1 051,09		3 784,00	3,75	14 190,00	
	НР от ФОТ		%	83			101,00	71=83*0.85	1 386,00	
	СП от ФОТ		%	65			79,00	52=65*0.8	1 015,00	
	Всего по позиции						4 099,00		18 664,00	
5	ТССЦ-101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б	м2	-414	33,31		-13 790,00		-13 790,00	
6	каталог 3 кв. стр.68	Изоспан Д (70м2) Ц=1546,19/70/1,18*1,02*1,152	м2	414	22,00		9 108,00		9 108,00	
7	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев(прим.Устройство контробрешетки)	1 м3 древесины в конструкции и	0,63	2 589,99			ТЕР10-01-010 01		16,3
	ЗП				176,40	1,15	128,00	16	2 048,00	
	ЭМ				24,21	1,25	19,00	8,91	169,00	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16		
	МР				2 389,38		1 505,00	3,3	4 967,00	
	НР от ФОТ		%	118		0,9	136,00	90=118*(0.9 *0.85)	1 843,00	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	69,00	43=63*(0.85 *0.8)	881,00	
	Всего по позиции						1 857,00		9 908,00	
8	ТЕРр58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	100 м2	3,6	1 449,86			ТЕРр58-12-4		66,28 0,29
	ЗП				136,79		492,00	16	7 872,00	
	ЭМ				7,20		26,00	8,85	230,00	
	в т.ч. ЗПМ				1,01		4,00	16	64,00	
	МР				1 305,87		4 701,00	3,82	17 958,00	
	НР от ФОТ		%	83			412,00	71=83*0.85	5 635,00	
	СП от ФОТ		%	65			322,00	52=65*0.8	4 127,00	
	Всего по позиции						5 953,00		35 822,00	
9	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	3,6	10 878,71			ТЕР12-01-023 01		159,51 3,56
	ЗП				310,94	1,15	1 287,00	16	20 592,00	
	ЭМ				91,91	1,25	414,00	8,03	3 324,00	
	в т.ч. ЗПМ				9,97	1,25	45,00	16	720,00	
	МР				10 475,86		37 713,00	3,54	133 504,00	
	НР от ФОТ		%	120		0,9	1 439,00	92=120*(0.9 *0.85)	19 607,00	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	736,00	44=65*(0.85 *0.8)	9 377,00	

Исполнил: 
Конорова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции					41 589,00		186 404,00	
10	ТССЦ-101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-439,2	263,89		-115 900,00		-115 900,00	
11	ТССЦ-101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-57,6	266,88		-15 372,00		-15 372,00	
12	каталог 3 кв.стр.59	профлист НС-44 т 0,7 мм оцинков Ц=320/1,18*1,02*1,062	м2	414	293,76		121 617,00		121 617,00	
13	ТСЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (конек 60*0,4*1,15*5,5, примыкания 14*0,5*1,15*5,5 ендова14*0,6*1,15*5,5)	т	0,249205	39 841,20		9 929,00		9 929,00	
14	ТЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	2 308,47			ТЕРр58-2-2		6,19
		ЗП			2 298,10		46,00	16	736,00	
		ЭМ			10,37			5,5		
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			38,00	71=83*0.85	523,00	
		СП от ФОТ	%	65			30,00	52=65*0.8	383,00	
		Всего по позиции					114,00		1 642,00	
15	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	383,21			ТЕР10-01-003		15,25
		ЗП			52,84	1,15	122,00	01	1 952,00	0,28
		ЭМ			16,54	1,25	41,00	8,63	354,00	
		в т.ч. ЗПМ			1,39	1,25	3,00	16	48,00	
		МР			313,83		628,00	4,22	2 650,00	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	133,00	90=118*(0.9*0.85)	1 800,00	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	67,00	43=63*(0.85*0.8)	860,00	
		Всего по позиции					991,00		7 616,00	
16	ТССЦ-101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	компл.	2	84,84		170,00		170,00	
17	ТЕР10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок(прим.вентрешетка жалюзийная)	100 м2 щитов	0,008	9 370,82			ТЕР10-03-003		0,26
		ЗП			227,13	1,15	2,00	01	32,00	0,08
		ЭМ			772,83	1,25	8,00	8,26	66,00	
		в т.ч. ЗПМ			104,49	1,25	1,00	16	16,00	
		МР			8 370,86		67,00	6,4	429,00	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	3,00	90=118*(0.9*0.85)	43,00	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	2,00	43=63*(0.85*0.8)	21,00	
		Всего по позиции					82,00		591,00	
18	ТЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны(прим.Обивка слуховых окон)	100 м2 проемов	0,04	5 832,03			ТЕР10-01-044		3,67
		ЗП			608,80	1,15	28,00	12	448,00	
		ЭМ			12,84	1,25	1,00	16	исполнит 9,00	
								8,77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25		16		
		МР			5 210,39		208,00	5,51	1 146,00	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	30,00	90=118*(0.9*0.85)	403,00	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	15,00	43=63*(0.85*0.8)	193,00	
		Всего по позиции					282,00		2 199,00	
19	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,6	148,12			ТЕР26-02-018 02		36,72 0,41
		ЗП			77,97	1,15	323,00	16	5 168,00	
		ЭМ			68,25	1,25	307,00	6,27	1 925,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,98	1,25	4,00	16	64,00	
		МР			1,90		7,00	10,53	74,00	
		НР от ФОТ	%	100		0,9	294,00	77=100*(0.9*0.85)	4 029,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	195,00	48=70*(0.85*0.8)	2 511,00	
		Всего по позиции					1 126,00		13 707,00	
20	каталог Зквартал стр.99	Сенез Огнебио Проф Ц=1530/25/1,18*1,02*1,152	кг	170,748	60,94		10 405,00		10 405,00	
21	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,67	3 029,51			ТЕР12-01-012 01		5,14 0,24
		ЗП			55,23	1,15	43,00	16	688,00	
		ЭМ			46,96	1,25	39,00	7,3	285,00	
		в т.ч. ЗПМ			3,66	1,25	3,00	16	48,00	
		МР			2 927,32		1 961,00	5,53	10 844,00	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	50,00	92=120*(0.9*0.85)	677,00	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	25,00	44=65*(0.85*0.8)	324,00	
		Всего по позиции					2 118,00		12 818,00	
22	ТССЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,201	53 772,45		-10 808,00		-10 808,00	
23	каталог 3 кв. стр.58	Снегозадержатель трубчатый Ц=1800/3/1,18*1,02*1,062	м.п.	67	550,80		36 904,00		36 904,00	
24	ТЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,16	2 195,20			ТЕРр61-31-1		21,02
		ЗП			1 140,55		182,00	16	2 912,00	
		ЭМ			1,87			5,5		
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 052,78		169,00	4,49	759,00	
		НР от ФОТ	%	79			144,00	67=79*0.85	1 951,00	
		СП от ФОТ	%	50			91,00	40=50*0.8	1 165,00	

Итого: 1 951,00

Кононова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции					586,00		6 787,00	
25	ТЕР15-04-011-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая (прим.окраска поверхности дымовых труб)	100 м2 фасада	0,16	114,47			ТЕР15-04-011-01		1,16
		ЗП			50,37	1,15	9,00	16	144,00	
		ЭМ			1,49	1,25		8,58		
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			62,61		11,00	3,82	42,00	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	9,00	80=105*(0.9*0.85)	115,00	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	4,00	37=55*(0.85*0.8)	53,00	
		Всего по позиции					33,00		354,00	
	ТЕР60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	0,08	149,44			ТЕР60-10-1		1,18
		ЗП			116,68		9,00	16	144,00	
		ЭМ			7,11		1,00	8,21	8,00	
		в т.ч. ЗПМ			1,01			16		
		МР			25,65		2,00	6,32	13,00	
		НР от ФОТ	%	78			7,00	66=78*0.85	95,00	
		СП от ФОТ	%	63			6,00	50=63*0.8	72,00	
		Всего по позиции					25,00		332,00	
26	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	10,44	24,19			ТСЦП311-01-146-1		6,06
		ЗП			3,88		41,00	16	656,00	
		ЭМ			20,31		212,00	7,07	1 499,00	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	100			41,00	85=100*0.85	558,00	
		СП от ФОТ	%	60			25,00	48=60*0.8	315,00	
		Всего по позиции					319,00		3 028,00	
27	ТСЦП310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	1 т	10,44	12,36			ТСЦП310-3008-1		
		ЗП								
		ЭМ			12,36		129,00	4,42	570,00	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		Всего по позиции					129,00		570,00	
Итого по разделу 1										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах		365 206,00								
Накладные расходы		287 699,00								
Сметная прибыль		49 316,00								
Итого		28 191,00								
В том числе:		365 206,00								
Материалы		218 839,00								
Машины и механизмы		10 076,00								
ФОТ		60 080,00								
Накладные расходы		Итого: 49 316,00								

Исполнители
Кононова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
									28 191,00	
									65 737,08	
									430 943,08	

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Согласовано в сумме 430 943,08 рубПроверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик80.10.2015

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: Конюхова О.А.
Конюхова О.А.