

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____

" " 2015 г.

Заказчик _____

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: Тульская область, г. Кимовск, ул. Гоголя, д. 5
Основание:

Сметная стоимость 111,686 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 165 чел.час.
Сметная заработная плата 23,066 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Мпп и коды ресурсов	Шифр расценки	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффиц. иенты	Стоимос ть в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффиц. иенты пересче та	Стоимос ть в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт.	100	0,06	46,96		Р67-4-3		
		ЭП				46,07	1,00	3	16,00	44
		ЭМ				0,89	1,00	0	7,97	0
		в т.ч. ЭПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(0)
		МР				0,00	1,00	0	0,00	0
		НР от ФОТ	%	72				2		32
		СП от ФОТ	%	52				2		23
		ЗТР	чел-ч		6,32					

Всего по позиции				7	99	0,38			
2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт.	100	0,06	42,57	Р67-4-1		
		ЭП				42,57	3	16,00	41
		НР от ФОТ	%	72			2		30
		СП от ФОТ	%	52			2		21
							Исполнитель: 10-11		

11798

Исполнитель: _____
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37Р			цел-ч 5,84							

Всего по позиции

3	М08-03-599-09 Демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	1 шт.	4	7,96	7	М08-03- 599-09	92	0,35
---	--	-------	---	------	---	-------------------	----	------

ЗП	7,12	1,00	28	16,00	456	
ЭМ	0,84	1,00	3	6,31	21	
в т.ч. ЗПМ	0,04	1,00	(0)	16,00	(3)	
МР	0,00	1,00	0	6,18	0	
НР от ФОТ		1,00	27		372	3,07
СП от ФОТ			19		239	
37Р	% цел-ч	81 52 0,768				

Всего по позиции

		Всего по позиции				77	1 088	3,07
4	Р67-3-1							
	Демонтаж кабеля	100 м	0,15	70,58		Р67-3-1		
	ЭП			70,28	11	16,00	169	
	ЭМ			0,30	0	7,87	0	
	в т.ч. ЭПМ			0,13	(0)	16,00	(0)	
	МР			0,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ	%	72		9		122	1,45
	СП от ФОТ	%	52		7		88	
	37Р	цел-ч	9,64					

Всего по позиции

27	379	1,45
Прямые затраты по разделу	49	731
Накладные расходы по разделу	40	556
Сметная прибыль по разделу	30	371
Итого по разделу	118	1 658

Раздел 2. Монтажные работы

Щитовое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1	269,36			M08-03-572-03		
		ЭП			21,51	1,00	22	16,00	344	
		ЭМ			25,57	1,00	26	6,39	163	
		В т.ч. ЭПМ			1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
		МР			222,28	1,00	222	3,42	760	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	22		295	
		СП от ФОТ	%	52			15		189	
		ЗТР	цел-ч	2,32						2,32
Всего по позиции										
6	www.etm.ru	Шит с монтажной панелью ШМП-650х500х220 IP 54 (ШРМ-3)	шт.	1	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	
		Цена: =4015/1.18*1.071*1.02								
7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5	10,78			M08-03-575-01		
		ЭП			10,38	1,00	52	16,00	830	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		В т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	2	10,53	21	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	49		672	
		СП от ФОТ	%	52			34		432	
		ЗТР	цел-ч	1,12						5,60
Всего по позиции										
8	Прайс IEK от	Выключатель-разъединитель ВРЗ2И-31А30220 100А IEK	шт.	1	779,25	1,00	779	1,00	779	
		Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02								
9	Прайс IEK от	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	2	269,45	1,00	539	1,00	539	
		Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02								
10	Прайс-лист IEK от	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК	шт.	2	71,62	1,00	143	1,00	143	
		Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02								
11	Прайс-лист IEK от	DIN-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1	16,90	1,00	17	1,00	17	
		Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02								

Исполнитель:
Щетка Т.В. *Medy*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см) Цена: =1035/1.18*1.071*1.02	М	0,3	958,18	1,00	287	1,00	287	

13	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1	48,81	1,00	49	1,00	49	
----	------------------------------------	---	-----	---	-------	------	----	------	----	--

14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1	48,81	1,00	49	1,00	49	
----	------------------------------------	---	-----	---	-------	------	----	------	----	--

15	M08-03-599-09	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, Масса шитка до 6 кг (монтаж шитов этажных)	шт.	4	70,24					
	ЭП				23,73	1,00	95	16,00	1 519	
	ЭМ				2,79	1,00	11	6,31	70	
	В т.ч. ЭПМ				0,13	1,00	(1)	16,00	(8)	
	МР				43,72	1,00	175	6,18	1 081	
	НР от ФОТ					1,00	91		1 237	10,24
	СП от ФОТ						62		794	
	ЗТР				2,56					

16	www.etm.ru	Шит распределительный навесной ШРН-П-10 IP40 пластиковый Цена: =412/1.18*1.071*1.02	шт.	4	381,42	1,00	1 526	1,00	1 526	
----	------------	--	-----	---	--------	------	-------	------	-------	--

17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт.	10	10,78					
	ЭП				10,38	1,00	104	16,00	1 661	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	В т.ч. ЭПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,40	1,00	4	10,53	42	
	НР от ФОТ					1,00	99		1 345	11,20
	СП от ФОТ						67		864	
	ЗТР				1,12					

Всего по позиции		274	3 912	11,20				
18	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. Выкл. ВА47-29 1P 10A 4,5кВ х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт. 2	71,62	1,00	143	1,00	143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 IP 25А 4,5кВ х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02	шт.	8	68,36	1,00	547	1,00	547	

20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4	48,81	1,00	195	1,00	195	
----	------------------------------------	---	-----	---	-------	------	-----	------	-----	--

21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4	48,81	1,00	195	1,00	195	
----	------------------------------------	---	-----	---	-------	------	-----	------	-----	--

Ввод в здание

22	M08-02-411-04 Ввод твистый, наружный диаметр металлопровода до 27 мм	1	1	11,38			M08-02-411-04			
	ЗП	ввод		7,21	1,00	7	16,00	115		
	ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0		
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
	МР			4,17	1,00	4	26,18	109		
	НР от ФОТ				1,00	7		93		
	СП от ФОТ					5		60		
	ЗТР									0,82
				0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01 Прокладка металлопровода на тросе	100 м	0,5	995,31			M08-02-411-01			
	ЗП			244,01	1,00	122	16,00	1 952		
	ЭМ			158,17	1,00	79	5,76	456		
	в т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(1)	16,00	(18)		
	МР			593,13	0,00	0	5,33	0		
	НР от ФОТ				1,00	117		1 596		13,88
	СП от ФОТ					80		1 024		
	ЗТР									

Всего по позиции

398 5 028 13,88

24	5090801 Трос стальной	м	50	48,04	1,00	2 402	1,00	2 402		
----	-----------------------	---	----	-------	------	-------	------	-------	--	--

Исполнитель:
Щетка Т.В. 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

25	Каталог РХЦС	Металлоручка РЗ-ЦХ-32	М	30	55,31	1,00	1 659	1,00	1 659	
	3/2015,	Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02								
	стр.277									

26	Каталог РХЦС	Металлоручка РЗ-ЦХ-22	М	20	32,43	1,00	649	1,00	649	
	3/2015,	Цена: =35.03/1.18*1.071*1.02								
	стр.277									

27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0015	37 896,75	1,00	57	1,00	57	
----	---------	---	---	--------	-----------	------	----	------	----	--

28	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,3	127,29		M08-02-412-04			
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23	
	в т.ч. ЭПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР				36,93	1,00	11	4,48	50	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	23		309	2,69
	СП от ФОТ		%	52			16		199	
	ЗТР		цел-ч	8,96						

Всего по позиции

77 959 2,69

29	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,2	65,63		M08-02-412-02			
	ЗП				47,38	1,00	9	16,00	152	
	ЭМ				3,87	1,00	1	6,68	5	
	в т.ч. ЭПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				14,38	1,00	3	4,86	14	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	9		124	1,08
	СП от ФОТ		%	52			6		80	
	ЗТР		цел-ч	5,39						

Всего по позиции

28 375 1,08

30	Каталог РХЦС	Кабель ВВГнг(A)-LS 5*6	М	30	142,26	1,00	4 268	1,00	4 268	
	3/2015, стр.210	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02								

Исполнитель:
Щетка Т.В. *М.В.Щ.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. 210		М	20	26,94	1,00	539	1,00	539	
Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02										

32	E46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,9	548,03						
	ЗП	Бороз						E46-03-011-01		
	ЭМ			134,19	1,00	121	16,00	1 932		
	в т.ч. ЗПМ			413,84	1,00	372	4,04	1 505		
	МР			38,16	1,00	(34)	16,00	(550)		
	НР от ФОТ			0,00	1,00	0	0,00	0		
	СП от ФОТ				1,00	154		2 085	14,08	
	ЗТР	%		48		92		1 191		
		цел-ч		15,64						

Всего по позиции

739 6 713 14,08

33	M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,9	212,02						
	ЗП			130,42	1,00	117	16,00	1 878		
	ЭМ			63,24	1,00	57	5,50	313		
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
	МР			18,36	1,00	17	10,00	165		
	НР от ФОТ				1,00	112		1 521	13,68	
	СП от ФОТ					76		977		
	ЗТР	%		81						
		цел-ч		15,20						

Всего по позиции

379 4 854 13,68

34	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 20мм	М	80	7,87	1,00	630	1,00	630		
	Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02									
35	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 32мм	М	10	17,96	1,00	180	1,00	180		
	Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02									
36	www.etm.ru Держатель для труб 20мм	шт.	140	1,48	1,00	207	1,00	207		
	Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02									
37	www.etm.ru Держатель для труб 32 мм	шт.	17	4,17	1,00	71	1,00	71		
	Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02									

Исполнитель:
Щетка Т.В. 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	100 м	0,1	127,29			M08-02-412-04		
		ЭП			78,76	1,00	8	16,00	126	
		ЭМ			11,60	1,00	1	6,68	8	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			36,93	1,00	4	4,48	17	
		НР от ФОТ	%	81			8		103	0,90
		СП от ФОТ	%	52			5		66	
		ЗТР	цел-ч	8,96						

39	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02 210	М	10	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423		
									26	320 0,90

40	M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,4	65,63				M08-02-412-02		
		ЭП		47,38	1,00	19	16,00	303		
		ЭМ		3,87	1,00	2	6,68	10		
		в т.ч. ЗПМ		0,25	1,00	(0)	16,00	(2)		
		МР		14,38	1,00	6	4,86	28		
		НР от ФОТ	%	81		18		247		2,16
		СП от ФОТ	%	52		12		159		
		ЗТР	цел-ч	5,39						

41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210	М	40	26,94	1,00	1 078	1,00	1 078		
									57	747 2,16

42	M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	100 м	0,4	83,77				M08-02-412-03		
		ЭП		55,29	1,00	22	16,00	354		
		ЭМ		5,80	1,00	2	6,68	15		
		в т.ч. ЗПМ		0,38	1,00	(0)	16,00	(2)		
		МР		22,68	1,00	9	4,59	42		
		НР от ФОТ	%	81		21		288		2,52
		СП от ФОТ	%	52		14		185		
		ЗТР	цел-ч	6,29						

Исполнитель:
Щетка Т.В. 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 3/2015, стр. 210	Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02	М	40	62,36	1,00	2 494	1,00	2 494	2,52
----	--	------------------------------	---	----	-------	------	-------	------	-------	------

Всего по позиции

44	M10-06-037-12 Установка соединительной коробки		100 шт.	0,08	455,63			M10-06-037-12		
	ЗП				204,68	1,00	16	16,00	262	
	ЗМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	В п.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				250,95	1,00	20	2,32	47	
	НР от ФОТ					1,00	16		223	1,98
	СП от ФОТ						11		136	
	ЗТР				24,72					

Всего по позиции

45	Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, стр.264	Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02	шт.	8	7,69	1,00	62	1,00	62	1,98
----	--	-----------------------------	-----	---	------	------	----	------	----	------

Электроустановочные изделия

46	M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неуплощенного типа при открытой проводке		100 шт.	0,08	424,88			M08-03-591-01		
	ЗП				292,93	1,00	23	16,00	375	
	ЗМ				13,19	1,00	1	5,85	6	
	В п.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				118,76	1,00	10	2,33	22	
	НР от ФОТ					1,00	22		304	2,53
	СП от ФОТ						15		195	
	ЗТР				31,60					

Всего по позиции

47	5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки		шт.	8	29,46	1,00	236	1,00	236	2,53
----	---	--	-----	---	-------	------	-----	------	-----	------

Светотехнические изделия

Исполнитель: Щетка Т.В. 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

48 M08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый

ЭП	100	0,08	1 420,03							
ЭМ			654,83	1,00	52	16,00	838			
В т.ч. ЭПМ			201,43	1,00	16	6,49	105			
МР			11,11	1,00	(1)	16,00	(14)			
НР от ФОТ			563,77	1,00	45	3,24	146			
СП от ФОТ					51		690			
ЗТР					35		443			5,65

Всего по позиции

49 Прайс-лист Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled Art SS 02-260
Цена: =700/1.18*1.071*1.02

Прочие работы

50 E46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм

ЭП	100	0,1	338,64							
ЭМ			90,86	1,00	9	16,00	145			
В т.ч. ЭПМ			247,78	1,00	25	5,50	136			
МР			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)			
НР от ФОТ			0,00	1,00	0	0,00	0			
СП от ФОТ					9		122			1,14
ЗТР					5		70			

Всего по позиции

51 P69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

ЭП	100	0,14	54,04							
ЭМ			43,76	1,00	6	16,00	98			
В т.ч. ЭПМ			10,28	1,00	1	5,50	8			
МР			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)			
НР от ФОТ			0,00	1,00	0	0,00	0			
СП от ФОТ					5		65			0,77
ЗТР					3		39			

Всего по позиции

15 210 0,77

Исполнитель:
Щетка Т.В. *Щетка Т.В.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

52	R69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отверстий	0,14	155,88			R69-2-2		
----	------------------	--	------------------	------	--------	--	--	---------	--	--

ЗП	126,24	1,00	18	16,00	283					
ЭМ	29,64	1,00	4	5,50	23					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)					
МР	0,00	1,00	0	0,00	0					
НР от ФОТ		1,00	14		187					2,22
СП от ФОТ			9		113					
ЗТР		15,84								

Всего по позиции 45 606 2,22

53	E46-03-017-05	Заделка отверстий, тнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадь до 0,1 м2	1 м3 задел	0,024	2 002,23			E46-03-017-05		
----	---------------	--	---------------	-------	----------	--	--	---------------	--	--

ЗП	568,66	1,00	14	16,00	218					
ЭМ	24,41	1,00	1	9,25	5					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)					
МР	1 409,16	1,00	34	5,11	173					
НР от ФОТ		1,00	14		183					1,81
СП от ФОТ			8		105					
ЗТР		75,22								

Всего по позиции 71 684 1,81

54	R61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2 повер	0,095	1 923,26			R61-1-2		
----	------------------	--	--------------------	-------	----------	--	--	---------	--	--

ЗП	658,42	1,00	63	16,00	1 001					
ЭМ	38,14	1,00	4	7,93	29					
в т.ч. ЗПМ	16,16	1,00	(2)	16,00	(25)					
МР	1 226,70	1,00	117	4,50	524					
НР от ФОТ		1,00	51		687					8,05
СП от ФОТ			32		410					
ЗТР		84,74								

Всего по позиции 267 2 651 8,05

55	E15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен МДС35 п.4.7	100 м2 окраш иваем ой	0,095	1 442,59			E15-04-025-08		
----	---------------	---	-----------------------------------	-------	----------	--	--	---------------	--	--

ЗП	432,56	1,15	47	16,00	756					
ЭМ	6,91	1,25	1	9,25	8					
в т.ч. ЗПМ	0,13	1,25								

Исполнитель:
Щетка Т.В. Мещеряков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МР	НР от ФОТ				1 003,12	1,00	95	4,95	472	
СП от ФОТ			%	80		1,15	45		605	5,57
ЗТР			%	37			22		280	
			цел-ч	51,01						

Всего по позиции

210 2 121 5,57

Система уравнивания потенциалов

56	Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,05	548,03		Е46-03-011-01			
	ЗП		Бороз		134,19	1,00	7	16,00	107	
	ЭМ				413,84	1,00	21	4,04	84	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9		116	0,78
	СП от ФОТ		%	48			5		66	
	ЗТР		цел-ч	15,64						

Всего по позиции

42 373 0,78

57	М08-10-010-01	Прокладка труп гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,3	212,02		М08-10-010-01			
	ЗП				130,42	1,00	39	16,00	626	
	ЭМ				63,24	1,00	19	5,50	104	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	6	10,00	55	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	37		507	4,56
	СП от ФОТ		%	52			25		326	
	ЗТР		цел-ч	15,20						

Всего по позиции

126 1 618 4,56

58	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	М	30	7,87	1,00	236	1,00	236	
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02								

59	www.etm.ru	Держатель для труп 20мм	шт.	52	1,48	1,00	77	1,00	77	
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02								

60	М08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трупы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,3	127,29		М08-02-412-04			
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР				36,93	1,00	11	4,48	50	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	23		309	2,69
	СП от ФОТ		%	52			16		199	
	ЗТР		цел-ч	8,96						

Всего по позиции

77

959 2,69

61 5020505 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В 1000 0,03 63 261,61 1,00 1 898 1,00 1 898 с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм² м

Прямые затраты по разделу

34 019

55 084

Накладные расходы по разделу

1 026

13 913

Сметная прибыль по разделу

670

8 602

Итого по разделу

35 717

77 599

Раздел 3. Заземление

62	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	100	0,063	1 122,66		E01-02-057-02			
	МДС35 п.4.7	с откосами, грунта грунтов 2	м3							
	ЗП		грунт		1 122,66	1,00	71	16,00	1 132	
	НР от ФОТ		%	61		1,00	51		691	11,16
	СП от ФОТ		%	31			27		351	
	ЗТР		цел-ч	154,00						

Всего по позиции

149

2 174

11,16

63 M08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм

шт.

10

0,3

174,37

1,00

28

16,00

451

ЗП

94,05

1,00

15

6,35

97

В т.ч. ЗПМ

50,90

1,00

(1)

16,00

(12)

МР

2,40

1,00

9

5,19

46

НР от ФОТ

29,42

1,00

27

375

СП от ФОТ

1,00

19

241

ЗТР

Всего по позиции

98

1 210

3,21

64 1011641

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм

т

0,03393

29 477,17

1,00

1 000

1,00

1 000

Исполнитель: **Щетка Т.В.** *Медвед*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

65	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,1	348,48			M08-02-472-07		
	ЭП				187,23	1,00	19	16,00	300	
	ЭМ				75,54	1,00	8	6,26	47	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР				85,71	1,00	9	4,10	35	
	НР от ФОТ					1,00	18		247	2,13
	СП от ФОТ						12		159	
	ЗТР				21,30					

66	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605	2,13
Всего по позиции 66 788 2,13										
67	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,3	263,16			M08-02-472-02		
	ЭП				145,91	1,00	44	16,00	700	
	ЭМ				67,87	1,00	20	6,24	127	
	в т.ч. ЗПМ				2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
	МР				49,38	1,00	15	5,23	77	
	НР от ФОТ					1,00	42		578	4,98
	СП от ФОТ						29		371	
	ЗТР				16,60					

68	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	4,98
Всего по позиции 150 1 853 4,98										
69	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39			E01-02-061-01		
	МДС35 п.4.7		грунт				39	16,00	625	
	ЭП				620,39	1,00	28		381	6,41
	НР от ФОТ					1,00	15		194	
	СП от ФОТ									
	ЗТР				88,50					

70	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,027	367,84			E13-03-004-26		
	МДС35 п.4.7		окрашиваемой							
Всего по позиции 82 1 200 6,41										

Исполнитель:
Щетка Т.В. *М.В. Щетка*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				32,48	1,15	1	16,00	16	
	ЭМ				5,94	1,25	0	5,89	1	
	в п.ч. ЗПМ				0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
	МР				329,42	1,00	9	3,90	35	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	1		11	0,12
	СП от ФОТ		%	48			1		8	
	ЗТР		цел-ч	3,83						

Всего по позиции

12

71

0,12

Прямые затраты по разделу

3 705

7 108

Накладные расходы по разделу

167

2 283

Сметная прибыль по разделу

103

1 324

Итого по разделу

3 976

10 715

Раздел 4. Пусконаладочные работы

71	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	37	3,83		ПО1-11-028-01			
	ЗП				3,83	1,00	142	16,00	2 267	
	НР от ФОТ		%	55		1,00	92		1 247	11,84
	СП от ФОТ		%	32			57		725	
	ЗТР		цел-ч	0,32						

Всего по позиции

291

4 239

11,84

72 П01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя

	1	1	14,60				ПО1-11-010-01			
	ЗП				14,60	1,00	15	16,00	234	
	НР от ФОТ		%	55		1,00	9		129	1,22
	СП от ФОТ		%	32			6		75	
	ЗТР		цел-ч	1,22						

Всего по позиции

30

438

1,22

Прямые затраты по разделу

157

2 501

Накладные расходы по разделу

101

1 376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Сметная прибыль по разделу

63

800

Итого по разделу

321

4 677

Итого по всем разделам

94 649

строительных работ

17 846

монтажных работ

37 171

прочих затрат

4 677

Масса мусора

т

0

Заработная плата

1 444

23 066

Эксплуатация машин

696

3 392

в том числе заработная плата машинистов

44

713

Материалы

35 792

38 966

в том числе оборудование

0

Накладные расходы по смете

1 334

18 128

Сметная прибыль по смете

866

11 097

Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку

0

Итого

94 649

НДС, %

17 037

Всего

111 686

Составил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 111 686 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Щетка Т.В.