

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____ 2015 г.

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: Тульская область, Кимовский район, пгт. Новольвовск, ул. Центральная, д. 3
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость **111,686** тыс.руб.
Нормативная трудоемкость **165** чел.час.
Сметная заработная плата **23,066** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Штп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициент пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			P67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00		3	16,00	44
		ЭМ			0,89	1,00		0	7,97	0
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	(0)	16,00	(0)
		МР			0,00	1,00		0	0,00	0
		НР от ФОТ		72		1,00		2		32
		СП от ФОТ		52				2		23
		ЗТР	чел-ч	6,32						0,38

Всего по позиции

2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			P67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00		3	16,00	41
		НР от ФОТ		72				2		30
		СП от ФОТ		52				2		21

Исполнитель **Щетка Т.В.**
30.09.15

7	92	0,35
---	----	------

M08-03-

ЗП	7,12	1,00	28	16,00	456
ЭМ	0,84	1,00	3	6,31	21
в т.ч. ЗПМ	0,04	1,00	(0)	16,00	(3)
МР	0,00	1,00	0	6,18	0
НР ОТ ФОТ		1,00	27		372
СП ОТ ФОТ			19		239
ИТОГ					3,07

77	1 088	3,07
----	-------	------

p67-3-1

0	7 0 2	0
0	00,0T	0

0)	16,00	(0)
----	-------	-----

9	122	1,45
---	-----	------

379	1.45
379	1.45

Накладные расходы по разделу

Итого по разделу

5 М08-03-5/2-03 Блок управления шкафного исполнения для расширения

(МОНТАЖ ВРУ)

2M 2

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	1 шт.	4	70,24			M08-03-599-09 16,00	1 519	
		ЭП			23,73	1,00	95	16,00	1 519	
		ЭМ			2,79	1,00	11	6,31	70	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(1)	16,00	(8)	
		МР			43,72	1,00	175	6,18	1 081	
		НР от ФОТ	%	81			91		1 237	10,24
		СП от ФОТ	%	52			62		794	
		ЗТР	цел-ч	2,56						
Всего по позиции										
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый Цена: =412/1.18*1.071*1.02	шт.	4	381,42	1,00	1 526	1,00	1 526	
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	10	10,78			M08-03-575-01 16,00	1 661	
		ЭП			10,38	1,00	104	16,00	1 661	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	4	10,53	42	
		НР от ФОТ	%	81			99		1 345	11,20
		СП от ФОТ	%	52			67		864	
		ЗТР	цел-ч	1,12						
Всего по позиции										
18	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	2	71,62	1,00	143	1,00	143	
19	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02	шт.	8	68,36	1,00	547	1,00	547	
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4	48,81	1,00	195	1,00	195	
21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4	48,81	1,00	195	1,00	195	

Исполнитель: Мещеряков
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Ввод в здание

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлокава до 27 мм	1	1	11,38					
		ЗП	ВВОД		7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ	%	81	1,00		7		93	0,82
		СП от ФОТ	%	52			5		60	
		ЗТР	цел-ч	0,82						

Всего по позиции										23	377	0,82
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	-----	------

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлокава на тресе	100 м	0,5	995,31					
		ЗП			244,01	1,00	122	16,00	1 952	
		ЭМ			158,17	1,00	79	5,76	456	
		в т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(1)	16,00	(18)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ	%	81	1,00		117		1 596	13,88
		СП от ФОТ	%	52			80		1 024	
		ЗТР	цел-ч	27,76						

Всего по позиции										398	5 028	13,88
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-------	-------

24	5090801	Трос стальной	м	50	48,04	1,00	2 402	1,00	2 402	
----	---------	---------------	---	----	-------	------	-------	------	-------	--

25	Каталог РХЦС	Металлокава РЗ-ЦХ-32	м	30	55,31	1,00	1 659	1,00	1 659	
	3/2015,	Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02								
	стр.277									

26	Каталог РХЦС	Металлокава РЗ-ЦХ-22	м	20	32,43	1,00	649	1,00	649	
	3/2015,	Цена: =35.03/1.18*1.071*1.02								
	стр.277									

27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0015	37 896,75	1,00	57	1,00	57	
----	---------	---	---	--------	-----------	------	----	------	----	--

Исполнитель: *Рыж*
 Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	100 м	0,3	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23	
	в т.ч. ЗПП				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР				36,93	1,00	11	4,48	50	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	23		309	2,69
	СП от ФОТ		%	52			16		199	
	ЗТР		цел-ч	8,96						
Всего по позиции							77		959	2,69
29	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,2	65,63			M08-02-412-02		
	ЗП				47,38	1,00	9	16,00	152	
	ЭМ				3,87	1,00	1	6,68	5	
	в т.ч. ЗПП				0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				14,38	1,00	3	4,86	14	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	9		124	1,08
	СП от ФОТ		%	52			6		80	
	ЗТР		цел-ч	5,39						
Всего по позиции							28		375	1,08
30	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 3/2015, стр. 210	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02	м	30	142,26	1,00	4 268	1,00	4 268	
31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 3/2015, стр. 210	Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02	м	20	26,94	1,00	539	1,00	539	
32	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	100 м Бороз	0,9	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	121	16,00	1 932	
	ЭМ				413,84	1,00	372	4,04	1 505	
	в т.ч. ЗПП				38,16	1,00	(34)	16,00	(550)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	154		2 085	14,08
	СП от ФОТ		%	48			92		1 191	
	ЗТР		цел-ч	15,64						
Всего по позиции										

Исполнитель 7139
 Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,9	212,02			M08-10-010-01		
		ЗП			130,42	1,00	117	16,00	1	878
		ЭМ			63,24	1,00	57	5,50		313
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00		(0)
		МР			18,36	1,00	17	10,00		165
		НР от ФОТ	%	81		1,00	112		1	521
		СП от ФОТ	%	52			76			977
		ЗТР	цел-ч	15,20						13,68
Всего по позиции										
34	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 20мм	М	80	7,87	1,00	630	1,00	630	
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02								
35	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 32мм	М	10	17,96	1,00	180	1,00	180	
		Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02								
36	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	140	1,48	1,00	207	1,00	207	
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02								
37	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм	шт.	17	4,17	1,00	71	1,00	71	
		Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02								
38	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,1	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	8	16,00		126
		ЭМ			11,60	1,00	1	6,68		8
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00		(1)
		МР			36,93	1,00	4	4,48		17
		НР от ФОТ	%	81		1,00	8			103
		СП от ФОТ	%	52			5			66
		ЗТР	цел-ч	8,96						0,90
Всего по позиции										
39	Каталог РХЦС	Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6	М	10	142,26	1,00	1	423	1,00	1
	3/2015, стр. 210	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02								423

40 M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2

ЗП

100 м 0,4 65,63

47,38 1,00

M08-02-412-02

Исполнитель: 19 16,00

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ								
		СП от ФОТ								
		ЗТР								

Всего по позиции

41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210	М	40	26,94	1,00	1 078	1,00	1 078	1 078	2,16
----	--	---	----	-------	------	-------	------	-------	-------	------

42 M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 16 мм2

		100 м	0,4	83,77						
		ЗП		55,29	1,00	22	16,00	354		
		ЭМ		5,80	1,00	2	6,68	15		
		в т.ч. ЗПМ		0,38	1,00	(0)	16,00	(2)		
		МР		22,68	1,00	9	4,59	42		
		НР от ФОТ			1,00	21		288		
		СП от ФОТ				14		185		
		ЗТР								

Всего по позиции

43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) -LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02 210	М	40	62,36	1,00	2 494	1,00	2 494	2 494	2,52
----	--	---	----	-------	------	-------	------	-------	-------	------

44 M10-06-037-12 Установка соединительной коробки

		100 шт.	0,08	455,63						
		ЗП		204,68	1,00	16	16,00	262		
		ЭМ		0,00	1,00	0	0,00	0		
		в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
		МР		250,95	1,00	20	2,32	47		
		НР от ФОТ			1,00	16		223		
		СП от ФОТ				11		136		
		ЗТР								

Всего по позиции

45	Каталог РХЦС Коробка расп. 80x40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, стр. Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02 стр.264	шт.	8	7,69	1,00	62	1,00	62	668	1,98
----	--	-----	---	------	------	----	------	----	-----	------

Исполнитель: МКУ
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Электроустановочные изделия

46	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутонченного типа при открытой проводке	100 шт.	0,08	424,88					
	ЗП					1,00	23	M08-03-591-01	16,00	375
	ЭМ					1,00	1		5,85	6
	в т.ч. ЗПМ					1,00	(0)		16,00	(0)
	МР					1,00	10		2,33	22
	НР от ФОТ			81		1,00	22			304
	СП от ФОТ			52			15			195
	ЗТР			31,60						2,53

Всего по позиции

47	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8	29,46	1,00	236	1,00	902	2,53
----	---------	---	-----	---	-------	------	-----	------	-----	------

Светотехнические изделия

48	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,08	1 420,03					
	ЗП					1,00	52	M08-03-593-06	16,00	838
	ЭМ					1,00	16		6,49	105
	в т.ч. ЗПМ					1,00	(1)		16,00	(14)
	МР					1,00	45		3,24	146
	НР от ФОТ			81		1,00	51			690
	СП от ФОТ			52		1,00	35			443
	ЗТР			70,64						5,65


Всего по позиции

49	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260	шт.	8	648,05	1,00	5 184	1,00	2 222	5,65
----	------------	--	-----	---	--------	------	-------	------	-------	------

Цена: =700/1.18*1.071*1.02

Прочие работы

50	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отвер	0,1	338,64					
	ЗП					1,00	9	E46-03-014-47	16,00	145
	ЭМ					1,00	25		5,50	136
	в т.ч. ЗПМ					1,00	(0)		16,00	(0)
	МР					1,00	10		0,00	122
	НР от ФОТ			84		1,00	1			1,14



СП	от	ФОТ	48
ЗТР		чел-ч	11,40

Всего по позиции

51	P69-2-1		Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,14	54,04	P69-2-1
		ЗП				43,76	6
		ЭМ				10,28	1
		в т.ч. ЗПМ				0,00	(0)
		МР				0,00	0
		НР от ФОТ		%	66	1,00	5
		СП от ФОТ		%	40		3
		ИТР		цел-ч	5,49		
							98
							8
							(0)
							0
							65
							39
							0,77

Всего по позиции

52	Р69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100	0,14	155,88	Р69-2-2
		отверстий				
	ЗП				126,24	18
					29,64	4
	ЭМ				0,00	(0)
	в т.ч. ЗПМ				0,00	0
	МР				0,00	0
	НР от ФОТ			66	1,00	14
	СП от ФОТ			40		9
	ЗТР			15,84		
						187
						113
						2,22

Всего по позиции

53	E46-03-017-05	Заделка отверстий, площадью до 0,1 м2	гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных задел ки	1 мЗ	0,024	2 002,23	E46-03- 017-05		
	ЗП					568,66	14	16,00	218
	ЭМ					24,41	1	9,25	5
	в т.ч. ЗПМ					0,00	(0)	16,00	(0)
	MP					1 409,16	34	5,11	173
	НР от ФОТ			%	84		14		183
	СП от ФОТ			%	48		8		105
	зтр			цел-ч	75,22				

Всего по позиции

54	Р61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м ² повер	0,095	1 923,26	Р61-1-2
		ЗП			658,42	
		ЭМ			38,14	
					1,00	
					1,00	

Исполнитель: *В.И.Сид*

63 16,00 1 11,29

Щетка Т.В.

Исполнитель: *Щека Т.В.*
63 16,00 1 29
Щека Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					16,16	1,00	(2)	16,00	(25)	
	в т.ч. ЗПМ									
	МР				1 226,70	1,00	117	4,50	524	
	НР от ФОТ			67			51		687	8,05
	СП от ФОТ			40		1,00	32		410	
	ЗТР		чел-ч	84,74						
Всего по позиции										
55	E15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен		100 м2	0,095	1 442,59				2 651	8,05
	МДС35 п.4.7		окраш иваем ой					E15-04- 025-08		
	ЭП				432,56	1,15	47	16,00	756	
	ЭМ				6,91	1,25	1	9,25	8	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
	МР				1 003,12	1,00	95	4,95	472	
	НР от ФОТ			80			45		605	5,57
	СП от ФОТ			37		1,15	22		280	
	ЗТР		чел-ч	51,01						
Всего по позиции										
							210		2 121	5,57

Всего по позиции

Система уравнивания потенциалов

56	E46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2		100 м	0,05	548,03					
			бороз					E46-03- 011-01		
	ЭП				134,19	1,00	7	16,00	107	
	ЭМ				413,84	1,00	21	4,04	84	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ			84			9		116	0,78
	СП от ФОТ			48		1,00	5		66	
	ЗТР		чел-ч	15,64						
Всего по позиции										
							42		373	0,78

Всего по позиции

57	M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей		100 м	0,3	212,02					
								M08-10- 010-01		
	ЭП				130,42	1,00	39	16,00	626	
	ЭМ				63,24	1,00	19	5,50	104	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	6	10,00	55	
	НР от ФОТ			81			37		507	4,56
	СП от ФОТ			52		1,00	25		326	
	ЗТР		чел-ч	15,20						
Всего по позиции										

Исполнитель:

Щетка Т.В. 618

4,56

Всего по позиции


11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	30	7,87	1,00	236	1,00	236	
59	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	52	1,48	1,00	77	1,00	77	
60	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,3	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР				36,93	1,00	11	4,48	50	
	НР от ФОТ		%	81			23		309	2,69
	СП от ФОТ		%	52			16		199	
	ЗТР		цел-ч	8,96						
Всего по позиции							77		959	2,69

61	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	1000 м	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898	
Прямые затраты по разделу							34 019		55 084	
Накладные расходы по разделу							1 026		13 913	
Сметная прибыль по разделу							670		8 602	
Итого по разделу							35 717		77 599	

Раздел 3. Заземление										
62	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	100 м3	0,063	1 122,66			E01-02-057-02		
	МДС35 п.4.7	с откосами, группа грунтов 2	грунт		1 122,66	1,00	71	16,00	1 132	
	ЗП		%	61			51		691	11,16
	НР от ФОТ		%	31			27		351	
	СП от ФОТ		цел-ч	154,00						
	ЗТР									

Всего по позиции							149		2 174	11,16
63	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,3	174,37			M08-02-471-01		
	ЗП				94,05	1,00				
	ЭМ				50,90	1,00				
	в т.ч. ЗПМ				2,40	1,00				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР									
	НР от ФОТ			81	29,42	1,00	9	5,19	46	
	СП от ФОТ			52		1,00	27		375	3,21
	ЗТР		цел-ч	10,70			19		241	
Всего по позиции							98		1 210	3,21
64	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,03393	29 477,17	1,00	1 000	1,00	1 000	
65	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,1	348,48					
	ЗП				187,23	1,00	19	16,00	300	
	ЭМ				75,54	1,00	8	6,26	47	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР			81	85,71	1,00	9	4,10	35	
	НР от ФОТ			52		1,00	18		247	2,13
	СП от ФОТ						12		159	
	ЗТР		цел-ч	21,30						

Всего по позиции				66					788	2,13
------------------	--	--	--	----	--	--	--	--	-----	------

66	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605	
67	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,3	263,16					
	ЗП				145,91	1,00	44	16,00	700	
	ЭМ				67,87	1,00	20	6,24	127	
	в т.ч. ЗПМ				2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
	МР				49,38	1,00	15	5,23	77	
	НР от ФОТ			81		1,00	42		578	4,98
	СП от ФОТ			52			29		371	
	ЗТР		цел-ч	16,60						

Всего по позиции				150					1 853	4,98
68	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	

69	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39					
	МДС35 п.4.7		грунт							
	ЗП			61	620,39	1,00	39	16,00	625	
	НР от ФОТ			31		1,00	28		381	6,41
	СП от ФОТ						15		194	
	ЗТР		цел-ч	88,50						

Исполнитель: *М.Б.Б.*
Щетка Г.В. 82
1 200 6,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	E13-03-004-26 МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окраш иваем ой	0,027	367,84			E13-03- 004-26		
	ЗП				32,48	1,15	1	16,00	16	
	ЭМ				5,94	1,25	0	5,89	1	
	в т.ч. ЗПМ				0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
	МР				329,42	1,00	9	3,90	35	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	1		11	0,12
	СП от ФОТ		%	48			1		8	
	ЗТР		чел-ч	3,83						
Всего по позиции							12		71	0,12
Прямые затраты по разделу							3 705		7 108	
Накладные расходы по разделу							167		2 283	
Сметная прибыль по разделу							103		1 324	
Итого по разделу							3 976		10 715	

Раздел 4. Пусконаладочные работы

71	P01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи, электроэнергий к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	37	3,83			P01-11- 028-01		
	ЗП		%		3,83	1,00	142	16,00	2 267	
	НР от ФОТ		%	55		1,00	92		1 247	11,84
	СП от ФОТ		%	32			57		725	
	ЗТР		чел-ч	0,32						
Всего по позиции							291		4 239	11,84
72	P01-11-010-01	Измерение сопротивления расщеплению тока заземлителя	1 измер ение	1	14,60			P01-11- 010-01		
	ЗП		%		14,60	1,00	15	16,00	234	
	НР от ФОТ		%	55		1,00	9		129	1,22
	СП от ФОТ		%	32			6		75	
	ЗТР		чел-ч	1,22						
Всего по позиции										
Прямые затраты по разделу										

30
Исполнитель: 

438
1 22

Щегла Т.В. 501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							101		1 376	
		Накладные расходы по разделу								
		Сметная прибыль по разделу					63		800	
		Итого по разделу					321		4 677	

Итого по всем разделам	94 649
строительных работ	17 846
монтажных работ	37 171
прочих затрат	4 677
Масса мусора	0
Зарботная плата	1 444
Эксплуатация машин	696
	44
	713

в том числе заработная плата машинистов	35 792	38 966
Материалы	0	0

в том числе оборудование	1 334	18 128
Накладные расходы по смете	866	11 097
Сметная прибыль по смете	0	0

Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку	94 649
Итого	17 037
НДС, %	111 686
Всего	

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме **111 686 руб**
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Инициалы

Исполнитель: *Инициалы*
Щетка Т.В.