

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____
" " " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____
" " " 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Бессолова, д. 3, г. Кимовск, Тульская область
Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

Сметная стоимость 74,334 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 113 чел.час.
Сметная заработная плата 15,764 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,03	46,96			P67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	1	16,00	22	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	1	0,00	16	0,19
		СП от ФОТ	%	52			1		11	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,03	42,57			P67-4-1	49	0,19
---	---------	--------------------------------	---------	------	-------	--	--	---------	----	------

Исполнитель:

Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			42,57	1,00	1	16,00	20	
		НР от ФОТ		72		1,00	1		14	0,18
		СП от ФОТ		52			1		10	
		ЗТР	чел-ч	5,84						

Всего по позиции

3	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, 1 шт.	2,00	7,96			3		44	0,18
	демонтаж МДС	масса щитка до 6 кг						M08-03-599-09		
	81-37.2004 п.									
	3.2.1. (4)									
		ЗП			7,12	1,00	14	16,00	228	
		ЭМ			0,84	1,00	2	6,31	11	
		в т.ч. ЗПМ			0,04	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			0,00	1,00	0	6,18	0	
		НР от ФОТ		81			14		185	1,54
		СП от ФОТ		52			9		119	
		ЗТР	чел-ч	0,768						

Всего по позиции

4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,08	70,58		39		543	1,54
		ЗП			70,28	1,00	6	P67-3-1	90	
		ЭМ			0,30	1,00	0	7,87	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ		72			5		65	0,77
		СП от ФОТ		52			4		47	
		ЗТР	чел-ч	9,64						

Всего по позиции

							15		202	0,77
		Прямые затраты по разделу					24		371	
		Накладные расходы по разделу					21		280	
		Сметная прибыль по разделу					15		187	
		Итого по разделу					60		838	

Раздел 2. Монтажные работы

5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1,00	269,36					
---	---------------	---	-------	------	--------	--	--	--	--	--

M08-03-572-03

Исполнитель:

Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭП				21,51	1,00	22	16,00	344	
	ЭМ				25,57	1,00	26	6,39	163	
	в т.ч. ЗПМ				1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
	МР				222,28	1,00	222	3,42	760	
	НР от ФОТ			81		1,00	22		295	2,32
	СП от ФОТ			52		1,00	15		189	
	ЗТР			цел-ч 2,32						

Всего по позиции

6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ЦМЛг 650x500x220 IP 54 (ЩРНМ-3)	шт.	1,00	3717,01	1,00	3717	1,00	1751	2,32
Цена: =4015/1.18*1.02*1.071										

7 M08-03-575-01 Прибор или аппарат

			1 шт.	3,00	10,78			M08-03-575-01		
	ЗП				10,38	1,00	31	16,00	498	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,40	1,00	1	10,53	13	
	НР от ФОТ			81		1,00	30		403	3,36
	СП от ФОТ			52			20		259	
	ЗТР			цел-ч 1,12						

Всего по позиции

8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	1173	3,36
Цена: =841.72/1.18*1.02*1.071										

9 Прайс IEK от 30.10.2015

	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С IEK	шт.	1,00	269,45	1,00	269	1,00	269		
Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02										

10 Прайс-лист IEK от 30.10.2015

	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С IEK	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	72		
Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02										

11 Прайс-лист IEK от 30.10.2015

	DIN-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17		
Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02										

12 www.etm.ru

	Шина медная 5*30 мм2 (1 м)	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287		
Цена: =1035/1.18*1.02*1.071										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	11
14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	2,00	70,24					
		ЗП						M08-03-599-09		
		ЭМ			23,73	1,00	47	16,00		759
		в т.ч. ЗПМ			2,79	1,00	6	6,31		35
		МР			0,13	1,00	(0)	16,00		(4)
		НР от ФОТ			43,72	1,00	87	6,18		540
		СП от ФОТ	%	81		1,00	45			618
		ЗТР	%	52			31			397
			цел-ч	2,56						5,12

Всего по позиции

16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	2,00	381,42	1,00	763	1,00	2349	5,12
		Цена: =412/1.18*1.02*1.071								763

17 M08-03-575-01 Прибор или аппарат

		ЗП	1 шт.	9,00	10,78			M08-03-575-01		
		ЭМ			10,38	1,00	93	16,00		1495
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0	0,00		0
		МР			0,00	1,00	(0)	16,00		(0)
		НР от ФОТ			0,40	1,00	4	10,53		38
		СП от ФОТ	%	81		1,00	89			1211
		ЗТР	%	52			61			777
			цел-ч	1,12						10,08

Всего по позиции

18	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	3521	10,08
									72	

19	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.02*1.071	шт.	8,00	68,36	1,00	547	1,00	547	
----	-----------------------------------	--	-----	------	-------	------	-----	------	-----	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	
21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	
22	M08-02-411-04 Ввод гибкий, наружный диаметр металлокабели до 27 мм		1	1,00	11,38					
	Ввод									
	ЗП				7,21	1,00	7	16,00	115	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				4,17	1,00	4	26,18	109	
	НР от ФОТ		%	81						
	СП от ФОТ		%	52						
	ЗТР		цел-ч	0,82			5		93	0,82
									60	

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01 Прокладка металлокабели на тросе		100 м	0,10	995,31					
	ЗП									
	ЭМ				244,01	1,00	24	16,00	390	
	в т.ч. ЗПМ				158,17	1,00	16	5,76	91	
	МР				2,27	1,00	(0)	16,00	(4)	
	НР от ФОТ		%	81	593,13	0,00	0	5,33	0	
	СП от ФОТ		%	52			23		319	2,78
	ЗТР		цел-ч	27,76			16		205	

Всего по позиции

79 1005 2,78

24	5090801 Трос стальной		м	10,00	48,04	1,00	480	1,00	480	
----	-----------------------	--	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--

25	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлокабели РЗ-ЦХ-32 Цена: =59.74/1.18*1.02*1.071	м	10,00	55,31	1,00	553	1,00	553	
----	------------------------------------	--	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная Т диаметром 3,0 мм	0,0003	37896,75	1,00	11	1,00			
27	M08-02-412-04	Заягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,10	127,29			M08-02- 412-04		
					78,76	1,00	8	16,00		126
					11,60	1,00	1	6,68		8
					0,76	1,00	(0)	16,00		(1)
					36,93	1,00	4	4,48		17
			%	81		1,00	8			103
			%	52			5			66
			цел-ч	8,96						0,90
Всего по позиции										
							26		320	0,90
28	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071 210		м	10,00	142,26	1,00	1423	1,00	1423	
29	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м бороз	0,65	548,03			E46-03- 011-01		
					134,19	1,00	87	16,00		1396
					413,84	1,00	269	4,04		1087
					38,16	1,00	(25)	16,00		(397)
					0,00	1,00	0	0,00		0
			%	84		1,00	111			1506
			%	48			67			861
			цел-ч	15,64						10,17
Всего по позиции										
							534		4850	10,17
30	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПХ для защиты проводов и кабелей ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,65	212,02			M08-10- 010-01		
					130,42	1,00	85	16,00		1356
					63,24	1,00	41	5,50		226
					0,00	1,00	(0)	16,00		(0)
					18,36	1,00	12	10,00		119
			%	81		1,00	81			1098
			%	52			55			705
			цел-ч	15,20						9,88

Всего по позиции

274 3504 9,88

Исполнитель:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	м	60,00	7,87	1,00	472	1,00	472	
32	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.02*1.071	м	5,00	17,96	1,00	90	1,00	90	
33	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	105,00	1,48	1,00	155	1,00	155	
34	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.02*1.071	шт.	9,00	4,17	1,00	38	1,00	38	
35	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ² ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОР СП от ФОР ЗТР	100 м	0,05	127,29					
						78,76	1,00	4	16,00	63
						11,60	1,00	1	6,68	4
						0,76	1,00	(0)	16,00	(1)
						36,93	1,00	2	4,48	8
			%	81		1,00		4		52
			%	52				3		33
			чел-ч	8,96						
										0,45
36	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг (А) - LS 5*6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071 210		м	5,00	142,26	1,00	711	1,00	711	
37	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОР СП от ФОР ЗТР	100 м	0,20	65,63					
						47,38	1,00	9	16,00	152
						3,87	1,00	1	6,68	5
						0,25	1,00	(0)	16,00	(1)
						14,38	1,00	3	4,86	14
			%	81		1,00		9		124
			%	52				6		80
			чел-ч	5,39						

Всего по позиции

7

28

375 1,08



Всего по позиции

Всего по позиции

Исполнитель:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				247,78	1,00	10	5,50	55	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ			84						
	СП от ФОТ			48						
	ЗТР			11,40						
										0,46

Всего по позиции

44	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	0,12	54,04			20		190	0,46
	ЗП	отверстий		43,76	1,00	5	16,00		84	
	ЭМ			10,28	1,00	1	5,50		7	
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00		(0)	
	МР			0,00	1,00	0	0,00		0	
	НР от ФОТ			66						
	СП от ФОТ			40						
	ЗТР			5,49						
										0,66

Всего по позиции

Всего по позиции										13	180	0,66
45	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500мм)	100 отверстий	0,12	155,88			P69-2-2				
	ЗП				126,24	1,00	15	16,00	242			
	ЭМ				29,64	1,00	4	5,50	20			
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)			
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0			
	НР от ФОТ		%	66		1,00	12		160	1,90		
	СП от ФОТ		%	40			8		97			
	ЗТР		цел-ч	15,84								

Всего по позиции

Всего по позиции										
46	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,016	2002,23			39	519	1,90
	ЗП				568,66	1,00	9	16,00	146	
	ЭМ				24,41	1,00	0	9,25	4	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				1409,16	1,00	23	5,11	115	
	НР от ФОТ			84		1,00	9		123	1,20
	СП от ФОТ			48			5		70	
	ЗТР		цел-ч	75,22						

Исполнитель:

Архипов А.И.

46	458	1, 20
----	-----	-------

196	1952	5,93
-----	------	------

155	1563	4, 11
-----	------	-------

49	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100	0,04	424,88	M08-03-
----	---------------	---	-----	------	--------	---------

37	449	1.26
----	-----	------

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Светотехнические изделия

51	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 100 шт.	0,04	1420,03						
		для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый								
	ЗП			654,83	1,00	26	16,00	M08-03-593-06	419	
	ЭМ			201,43	1,00	8	6,49		52	
	в т.ч. ЗПМ			11,11	1,00	(0)	16,00		(7)	
	МР			563,77	1,00	23	3,24		73	
	НР от ФОТ		81			25			345	2,83
	СП от ФОТ		52			17			222	
	ЗТР	цел-ч	70,64							

Всего по позиции

52	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260	шт.	4,00	648,05	1,00	2592	1,00	1111	2,83
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02							2592	

Система уравнивания потенциалов

53	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,05	548,03			E46-03-011-01		
		бороз								
	ЗП			134,19	1,00	7	16,00		107	
	ЭМ			413,84	1,00	21	4,04		84	
	в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(2)	16,00		(31)	
	МР			0,00	1,00	0	0,00		0	
	НР от ФОТ		84			9			116	0,78
	СП от ФОТ		48			5			66	
	ЗТР	цел-ч	15,64							

Всего по позиции

54	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП			130,42	1,00	39	16,00		626	
	ЭМ			63,24	1,00	19	5,50		104	
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00		(0)	
	МР			18,36	1,00	6	10,00		55	
	НР от ФОТ		81			37			507	4,56
	СП от ФОТ		52			25			326	
	ЗТР	цел-ч	15,20							

Всего по позиции

126	1618	4,56
-----	------	------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	
56	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
57	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
					78,76	1,00	24	16,00	378	
					11,60	1,00	3	6,68	23	
					0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
					36,93	1,00	11	4,48	50	
			%	81			23		309	2,69
			%	52			16		199	
			цел-ч	8,96						
Всего по позиции							77		959	2,69
58	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	м	0,03	63261,61	1,00	1898	1,00	1898	
Прямые затраты по разделу							20421		34193	
Накладные расходы по разделу							662		8988	
Сметная прибыль по разделу							432		5532	
Итого по разделу							21518		48713	
Раздел 3. Заземление										
59	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	с 100 м3	0,063	1122,66			E01-02-057-02		
		ЗП					71	16,00	1132	
		НР от ФОТ	%	61			51		691	9,70
		СП от ФОТ	%	31			27		351	
		ЗТР	цел-ч	154,00						
Всего по позиции							149		2174	9,70
60	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0,30	174,37			M08-02-471-01		
		ЗП			94,05	1,00	28	16,00	451	

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				50,90	1,00	15	6,35		
	в т.ч. ЗПМ				2,40	1,00	(1)	16,00	97	
	МР				29,42	1,00	9	5,19	(12)	
	НР от ФОТ			81		1,00	27		46	
	СП от ФОТ			52			19		375	3,21
	ЗТР			цел-ч 10,70					241	

Всего по позиции

61	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	Т	0,0339	29477,17	1,00	999	1,00	1210	3,21
----	---------	---	---	--------	----------	------	-----	------	------	------

62	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48					
	ЗП				187,23	1,00	19	16,00	300	
	ЭМ				75,54	1,00	8	6,26	47	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР				85,71	1,00	9	4,10	35	
	НР от ФОТ			81		1,00	18		247	2,13
	СП от ФОТ			52			12		159	
	ЗТР			цел-ч 21,30						

Всего по позиции

63	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	Т	0,0196	30844,80	1,00	605	1,00	788	2,13
----	---------	--------------------------------------	---	--------	----------	------	-----	------	-----	------

64	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16					
	ЗП				145,91	1,00	44	16,00	700	
	ЭМ				67,87	1,00	20	6,24	127	
	в т.ч. ЗПМ				2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
	МР				49,38	1,00	15	5,23	77	
	НР от ФОТ			81		1,00	42		578	4,98
	СП от ФОТ			52			29		371	
	ЗТР			цел-ч 16,60						

Всего по позиции

65	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	Т	0,0588	30844,80	1,00	1814	1,00	1853	4,98
----	---------	--------------------------------------	---	--------	----------	------	------	------	------	------

66	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39					
	ЗП				620,39	1,00	39	16,00	625	
	НР от ФОТ			61		1,00	28		381	5,58



Всего по позиции		82	1200	5,58
67	Е13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 МДС35 п.4.7	100 м2	367,84	0,027
	ЗП	окраш	32,48	1,15
	ЭМ	иваем	5,94	1,25
	в т.ч. ЗПМ	ой	0,09	1,25
	МР		329,42	1,00
	НР от ФОТ		1,15	1
	СП от ФОТ			1
	ЗТР			1
				3,83
				0,12
				8

Всего по позиции	12	71	0,12
------------------	----	----	------

Прямые затраты по разделу	3704	7107
Накладные расходы по разделу	167	2283
Сметная прибыль по разделу	103	1324
Итого по разделу	3975	10714

№	Наименование	Единица измерения	Значение	Год
68	ПО1-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	20,00	3,83
	ЗП			
	НР от ФОТ	%	55	1,00
	СП от ФОТ	%	32	1,00
	ЗТР			
				1226
				674
				392
				6,40

[illegible]

И. П. КОЛЫЖОВ
№ 11
1977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			32							
ЗТР			1,22							

Всего по позиции			30	438	1,22
Прямые затраты по разделу					
Накладные расходы по разделу			92	1460	
Сметная прибыль по разделу			59	803	
Итого по разделу			37	467	
			188	2730	

Итого по всем разделам			62995		
Масса мусора			0		
Заработная плата			15764		

Эксплуатация машин			2296		
в том числе заработная плата машинистов			521		
Материалы			25071		

Затраты на производство работ в зимнее время			0		
Накладные расходы по смете			12354		
Сметная прибыль по смете			7510		

Итого			62995		
НДС, %			11339		
Всего			74334		

Составил			/		
(должность, подпись (инициалы, фамилия))					
Проверил			/		
(должность, подпись (инициалы, фамилия))					

Исполнитель:
Архипова И.И.

18,00

Согласовано в сумме 44334,00
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр по ценообразованию в строительстве»