

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____ / _____ 2015 г.

Заказчик _____ / _____ 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет № _____
(Локальная смета)

на _____
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Бессолова, д. 7, г. Кимовск, Тульская область
Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ
Сметная стоимость 74,334 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 113 чел.час.
Сметная заработная плата 15,764 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффциенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накопления	100 шт.	0,03	46,96					
		ЗП			46,07	1,00	1	16,00	22	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	1		16	0,19
		СП от ФОТ	%	52			1		11	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,03	42,57					
							3		49	0,19

Исполнитель:
Архипова И.И.

11792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗП										
	НР от ФОТ		%	72	42,57	1,00	1	16,00	20	
	СП от ФОТ		%	52		1,00	1		14	0,18
	ЗТР		цел-ч	5,84			1		10	
Всего по позиции										
3	M08-03-599-09 демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	2,00	7,96		3	M08-03-599-09	44	0,18
ЗП										
	ЭМ				7,12	1,00	14	16,00	228	
	в т.ч. ЗПМ				0,84	1,00	2	6,31	11	
	МР				0,04	1,00	(0)	16,00	(1)	
	НР от ФОТ		%	81	0,00	1,00	0	6,18	0	1,54
	СП от ФОТ		%	52		1,00	14		185	
	ЗТР		цел-ч	0,768			9		119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				21,51	1,00	22	16,00	344	
	ЭМ				25,57	1,00	26	6,39	163	
	в т.ч. ЗПМ				1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
	МР				222,28	1,00	222	3,42	760	
	НР от ФОТ			81		1,00	22		295	2,32
	СП от ФОТ			52			15		189	
	ЗТР			2,32						

Всего по позиции

6	www.etm.ru	Цит с монтажной панелью ШМПг 650х500х220 IP 54 (ШРМ-3)	шт.	1,00	3717,01	1,00	3717	1,00	1751	2,32
		Цена: =4015/1.18*1.02*1.071							3717	
7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	3,00	10,78			M08-03-575-01		
	ЗП				10,38	1,00	31	16,00	498	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,40	1,00	1	10,53	13	
	НР от ФОТ			81		1,00	30		403	3,36
	СП от ФОТ			52			20		259	
	ЗТР			1,12						

Всего по позиции

8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	1173	3,36
		Цена: =841.72/1.18*1.02*1.071							779	
9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	1,00	269,45	1,00	269	1,00	269	
		Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02								
10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 IP 6А С ИЭК	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	72	
		Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02								
11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
		Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02								
12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (1 м)	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
		Цена: =1035/1.18*1.02*1.071								



1	2	3									
13	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02									
14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	1,00	49
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	2,00	70,24						
		ЗП			23,73	1,00	47	16,00	759		
		ЭМ			2,79	1,00	6	6,31	35		
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(4)		
		МР			43,72	1,00	87	6,18	540		
		НР от ФОТ	%	81			45		618		5,12
		СП от ФОТ	%	52			31		397		
		ЗТР	цел-ч	2,56							

Всего по позиции											
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	2,00	381,42	1,00	763	1,00	763	2349	5,12
		Цена: =412/1.18*1.02*1.071									

17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	9,00	10,78						
		ЗП			10,38	1,00	93	16,00	1495		
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0		
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
		МР			0,40	1,00	4	10,53	38		
		НР от ФОТ	%	81			89		1211		10,08
		СП от ФОТ	%	52			61		777		
		ЗТР	цел-ч	1,12							

Всего по позиции											
18	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	72	3521	10,08

19	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.02*1.071	шт.	8,00	68,36	1,00	547	1,00	547		
----	-----------------------------------	--	-----	------	-------	------	-----	------	-----	--	--

Исполнитель:
Архипова И.Г.

Всего по позиции	23	377	0,82
------------------	----	-----	------

23	М08-02-411-01	Прокладка металорукава на тресе	100 м	0,10	995,31	М08-02-411-01	
	ЗП				244,01	24	16,00
	ЭМ				158,17	16	5,76
	в т.ч. ЗПМ				2,27	(0)	16,00
	МР				593,13	0	5,33
	НР от ФОТ		%	81	1,00	23	319
	СП от ФОТ		%	52		16	2,78
	ЗТР		цел-ч	27,76			205

Всего по позиции	79	1005	2,78
------------------	----	------	------

24	5090801	Трос стальной	М	10,00	48,04	1,00	480	1,00	480
----	---------	---------------	---	-------	-------	------	-----	------	-----

25	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлорукав РЗ-ЦХ-32 Цена: =59.74/1.18*1.02*1.071	м	10,00	55,31	1,00	553	1,00	553
----	------------------------------------	---	---	-------	-------	------	-----	------	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм		0,0003	37896,75	1,00	11	1,00	11	
27	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,10	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	8	16,00		126
	ЭМ				11,60	1,00	1	6,68		8
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00		(1)
	МР				36,93	1,00	4	4,48		17
	НР от ФОТ		%	81			8			103
	СП от ФОТ		%	52			5			66
	ЗТР		цел-ч	8,96						0,90

Всего по позиции

26 320 0,90

28 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6
3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071

29	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,65	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП		бороз		134,19	1,00	87	16,00		1396
	ЭМ				413,84	1,00	269	4,04		1087
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(25)	16,00		(397)
	МР				0,00	1,00	0	0,00		0
	НР от ФОТ		%	84			111			1506
	СП от ФОТ		%	48			67			861
	ЗТР		цел-ч	15,64						10,17

Всего по позиции

534 4850 10,17

30	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,65	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	85	16,00		1356
	ЭМ				63,24	1,00	41	5,50		226
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00		(0)
	МР				18,36	1,00	12	10,00		119
	НР от ФОТ		%	81			81			1098
	СП от ФОТ		%	52			55			705
	ЗТР		цел-ч	15,20						9,88

Всего по позиции

274 3504 9,88



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	м	60,00	7,87	1,00	472	1,00	472	
32	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.02*1.071	м	5,00	17,96	1,00	90	1,00	90	
33	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	105,00	1,48	1,00	155	1,00	155	
34	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.02*1.071	шт.	9,00	4,17	1,00	38	1,00	38	
35	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,05	127,29					
	ЭМ				78,76	1,00	4	16,00	63	
	в т.ч. ЗПМ				11,60	1,00	1	6,68	4	
	МР				0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
	НР от ФОТ				36,93	1,00	2	4,48	8	
	СП от ФОТ		%	81		1,00	4		52	0,45
	ЗТР		%	52			3		33	
			цел-ч	8,96						
36	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)- LS 5*6 3/2015, стр. 210	Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071	м	5,00	142,26	1,00	711	1,00	711	
37	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,20	65,63					
	ЭМ				47,38	1,00	9	16,00	152	
	в т.ч. ЗПМ				3,87	1,00	1	6,68	5	
	МР				0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
	НР от ФОТ				14,38	1,00	3	4,86	14	
	СП от ФОТ		%	81		1,00	9		124	1,08
	ЗТР		%	52			6		80	
			цел-ч	5,39						

Всего по позиции

14 160 0,45

Всего по позиции

28 375 1,08

Исполнитель:

Архипов И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071 210		м	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539	
39	M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,40	83,77				M08-02- 412-03		
					55,29	1,00	22	16,00	354	
					5,80	1,00	2	6,68	15	
					0,38	1,00	(0)	16,00	(2)	
					22,68	1,00	9	4,59	42	
			%	81		1,00	21		288	2,52
			%	52			14		185	
			Чел-ч	6,29						

Всего по позиции

							68		884	2,52
--	--	--	--	--	--	--	----	--	-----	------

40	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) -LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.46/1.18*1.02*1.071 210	м	40,00	62,45	1,00	2498	1,00	2498		
----	--	---	-------	-------	------	------	------	------	--	--

41	M10-06-037-12 Установка соединительной коробки ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 шт.	0,04	455,63				M10-06- 037-12		
				204,68	1,00	8	16,00		131	
				0,00	1,00	0	0,00		0	
				0,00	1,00	(0)	16,00		(0)	
				250,95	1,00	10	2,32		23	
		%	85		1,00	8			111	0,99
		%	52			5			68	
		Чел-ч	24,72							

Всего по позиции

							31		333	0,99
--	--	--	--	--	--	--	----	--	-----	------

42	Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02 стр.264	шт.	4,00	7,69	1,00	31	1,00	31		
----	--	-----	------	------	------	----	------	----	--	--

43	E46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм ЗП	100 отвер стий	0,04	338,64				E46-03- 014-47		
				90,86	1,00					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				247,78	1,00	10	5,50	55	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	4		49	0,46
	СП от ФОТ		%	48			2		28	
	ЗТР		цел-ч	11,40						

Всего по позиции

44	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	0,12	54,04			20	P69-2-1	190	0,46
	ЗП			43,76		1,00	5	16,00	84	
	ЭМ			10,28		1,00	1	5,50	7	
	в т.ч. ЗПМ			0,00		1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР			0,00		1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	4		55	0,66
	СП от ФОТ		%	40			3		34	
	ЗТР		цел-ч	5,49						

Всего по позиции

45	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500мм)	0,12	155,88			13	P69-2-2	180	0,66
	ЗП			126,24		1,00	15	16,00	242	
	ЭМ			29,64		1,00	4	5,50	20	
	в т.ч. ЗПМ			0,00		1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР			0,00		1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	12		160	1,90
	СП от ФОТ		%	40			8		97	
	ЗТР		цел-ч	15,84						

Всего по позиции

46	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	0,016	2002,23			39	E46-03-017-05	519	1,90
	ЗП			568,66		1,00	9	16,00	146	
	ЭМ			24,41		1,00	0	9,25	4	
	в т.ч. ЗПМ			0,00		1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР			1409,16		1,00	23	5,11	115	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9		123	1,20
	СП от ФОТ		%	48			5		70	
	ЗТР		цел-ч	75,22						

Исполнитель:
Архипов И.Т.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
47	R61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 мм (до толщины 20мм)	100 м2	0,07	1923,26			P61-1-2		
	ЗП	повер			658,42	1,00	46	16,00	737	
	ЭМ				38,14	1,00	3	7,93	21	
	в т.ч. ЗПМ				16,16	1,00	(1)	16,00	(18)	
	МР				1226,70	1,00	86	4,50	386	
	НР от ФОТ		%	67			37		506	5,93
	СП от ФОТ		%	40			24		302	
	ЗТР		чел-ч	84,74						

Всего по позиции										
48	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0,07	1442,59			E15-04-025-08		
	ЗП				432,56	1,15	35	16,00	557	
	ЭМ				6,91	1,25	1	9,25	6	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
	МР				1003,12	1,00	70	4,95	348	
	НР от ФОТ		%	80			33		446	4,11
	СП от ФОТ		%	37			16		206	
	ЗТР		чел-ч	51,01						

Всего по позиции										
49	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04	424,88			M08-03-591-01		
	ЗП				292,93	1,00	12	16,00	187	
	ЭМ				13,19	1,00	1	5,85	3	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				118,76	1,00	5	2,33	11	
	НР от ФОТ		%	81			11		151	1,26
	СП от ФОТ		%	52			8		97	
	ЗТР		чел-ч	31,60						

Всего по позиции										
50	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	4,00	29,46	1,00	118	1,00	118	

Исполнитель:
Архимова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Светотехнические изделия

51	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 100 шт.	0,04	1420,03						
		для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый								
		ЗП		654,83		1,00	26	M08-03-593-06	16,00	419
		ЭМ		201,43		1,00	8		6,49	52
		в т.ч. ЗПМ		11,11		1,00	(0)		16,00	(7)
		МР		563,77		1,00	23		3,24	73
		НР от ФОТ	%	81		1,00	25			345
		СП от ФОТ	%	52			17			222
		ЗТР	цел-ч	70,64						2,83

Всего по позиции

52	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260	шт.	4,00	648,05	1,00	2592	1,00	1111	2,83
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02								

Система уравнивания потенциалов

53	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,05	548,03			E46-03-011-01		
		Бороз								
		ЗП		134,19		1,00	7		16,00	107
		ЭМ		413,84		1,00	21		4,04	84
		в т.ч. ЗПМ		38,16		1,00	(2)		16,00	(31)
		МР		0,00		1,00	0		0,00	0
		НР от ФОТ	%	84		1,00	9			116
		СП от ФОТ	%	48			5			66
		ЗТР	цел-ч	15,64						0,78

Всего по позиции

54	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02			M08-10-010-01		
		ЗП		130,42		1,00	39		16,00	626
		ЭМ		63,24		1,00	19		5,50	104
		в т.ч. ЗПМ		0,00		1,00	(0)		16,00	(0)
		МР		18,36		1,00	6		10,00	55
		НР от ФОТ	%	81		1,00	37			507
		СП от ФОТ	%	52			25			326
		ЗТР	цел-ч	15,20						4,56

Всего по позиции

126	1618	4,56
-----	------	------

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	
56	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
57	M08-02-412-04	Заягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
					78,76	1,00	24	16,00	378	
					11,60	1,00	3	6,68	23	
					0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
					36,93	1,00	11	4,48	50	
			%	81			23		309	2,69
			%	52			16		199	
			цел-ч	8,96						

Всего по позиции 77 959 2,69

58	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	м	0,03	63261,61	1,00	1898	1,00	1898	
----	---------	---	---	------	----------	------	------	------	------	--

Прямые затраты по разделу	20421	34193
Накладные расходы по разделу	662	8988
Сметная прибыль по разделу	432	5532
Итого по разделу	21518	48713

Раздел 3. Заземление

59	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	с 100 м3	0,063	1122,66			E01-02-057-02		
		ЗП			1122,66	1,00	71	16,00	1132	
		НР от ФОТ	%	61		1,00	51		691	9,70
		СП от ФОТ	%	31			27		351	
		ЗТР	цел-ч	154,00						

Всего по позиции 149 2174 9,70

60	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,30	174,37			M08-02-471-01		
		ЗП			94,05	1,00				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					50,90	1,00	15	6,35	97	
	ЭМ				2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
	в т.ч. ЗПМ				29,42	1,00	9	5,19	46	
	МР					1,00				
	НР от ФОТ			81		1,00	27		375	3,21
	СП от ФОТ			52			19		241	
	ЗТР			10,70						

Всего по позиции

61	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0,0339	29477,17	1,00	999	1,00	999	1210	3,21
----	---------	---	---	--------	----------	------	-----	------	-----	------	------

62	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48			M08-02-472-07			
	ЗП				187,23	1,00	19	16,00	300		
	ЭМ				75,54	1,00	8	6,26	47		
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)		
	МР				85,71	1,00	9	4,10	35		
	НР от ФОТ			81		1,00	18		247	2,13	
	СП от ФОТ			52			12		159		
	ЗТР			21,30							

Всего по позиции

63	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0196	30844,80	1,00	605	1,00	605	788	2,13
----	---------	--------------------------------------	---	--------	----------	------	-----	------	-----	-----	------

64	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16			M08-02-472-02			
	ЗП				145,91	1,00	44	16,00	700		
	ЭМ				67,87	1,00	20	6,24	127		
	в т.ч. ЗПМ				2,78	1,00	(1)	16,00	(13)		
	МР				49,38	1,00	15	5,23	77		
	НР от ФОТ			81		1,00	42		578	4,98	
	СП от ФОТ			52			29		371		
	ЗТР			16,60							

Всего по позиции

65	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0588	30844,80	1,00	1814	1,00	1814	1853	4,98
----	---------	--------------------------------------	---	--------	----------	------	------	------	------	------	------

66	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39			E01-02-061-01			
	ЗП				620,39	1,00	39	16,00	625		
	НР от ФОТ			61		1,00	28		381	5,58	



Прямые затраты по разделу	3704	7107
Накладные расходы по разделу	167	2283
Сметная прибыль по разделу	103	1324
Итого по разделу	3975	10714

68	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммунационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	20,00	3,83	П01-11- 028-01
	ЭП				3,83	77
	НР от ФОТ		55		1,00	1226
	СП от ФОТ		32		1,00	674
	ЗТР		цел-ч	0,32		31
						392
						16,00
						6,40

Ученый секрет:
А.А.Иванов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%		6					
ЗТР			чел-ч		32					
			1,22		75					

Всего по позиции		30	438	1,22
Прямые затраты по разделу				
		92	1460	
Накладные расходы по разделу		59	803	
Сметная прибыль по разделу		37	467	
Итого по разделу		188	2730	

Итого по всем разделам		62995	
Масса мусора		0	
Заработная плата		985	15764

Эксплуатация машин		479	2296
в том числе заработная плата машинистов		31	521

Материалы		22781	25071
Затраты на производство работ в зимнее время		0	
Накладные расходы по смете		909	12354
Сметная прибыль по смете		587	7510
Итого			62995
НДС, %			11339
Всего			74334

Исполнитель:
Архипова И.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /
Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Согласовано в сумме 74334,00
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик