

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 2 307.37 руб.

_____ / _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

Объект: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Бессолова, д.13, г. Кимовск, Тульская область.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)
на Дополнительные работы.

Основание: Дефектный акт

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

Сметная стоимость: **2.307** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.004** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **0.529** тыс. руб.

№	п.п.	поз. по смете	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1.		1.	С Кат 1 кв 2016. (стр 231)	Кабель ВВГнг 3*1,5 Ц- 26,41/1,18*1,02=22,83	м	4				[цена]	22.83	91.32	✓
2.		2.	С Кат 1 кв 2016. (стр 231)	Кабель ВВГнг 3*4 Ц- 66,09/1,18*1,02=57,12	м	2				[цена]	57.12	114.24	✓
3.		3.	С Кат 1 кв 2016. (стр 231)	Кабель ВВГнг 3*10 Ц- 154,29/1,18*1,02=133,37	м	4				[цена]	133.37	533.48	✓
4.		4.	ТЕР 15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0468	1 085.34			E15-04-030-04			

Объем: 0.18*26

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов

588.38	1.15	31.67	16.7	528.83
2.10	1.25	0.12	10.16	1.25
0.13	1.25	0.01	Исполнитель: 16.7:	0.13

Исполнитель: 16.7:
Архипова И.Г.

30.06

_____/_____
« ____ » _____ 20 ____ г.

Объект: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Бессолова, д.13, г. Кимовск, Тульская область.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
(Локальный сметный расчет)
на Пуско-наладочные работы (Дополнительные работы)

Основание: Дефектный акт


Сметная стоимость: **21.934** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.051** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **9.940** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

Номер	Шифр расценки по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи-циенты пересче-та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1.	1. ТЕРп 01-11-010-01 (МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.а))	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1	14.60	0.8	11.68	Ц101-11-010-01	16.7	12	13
		Начисления: Н5= 0.8, Н48= 0									
		Зарплата рабочих			14.60	0.8	11.68		16.7	195.06	
		Накладные расходы	%		65		7.59		55	107.28	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		4.67		32	62.42	
		Затраты труда	чел-ч	0.976							1
							23.94			364.76	1

2.	2. ТЕРп 01-11-011-01 (МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.а))	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.4	155.13			Ц101-11-011-01			
		Начисления: Н5= 0.8, Н48= 0									
		Зарплата рабочих			155.13	0.8	49.64		16.7	829.01	4
		Накладные расходы	%		65		32.27		55	455.96	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		19.86		32	265.28	
		Затраты труда	чел-ч	10.368							1

КСИУ



3.	3. ТЕРп 01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>	1 токоприемник	✓ 32	14.60	Ц101-11-013-01	101.76	1 550.25	4
		Начисления: H5= 0.8, H48= 0							
		Зарплата рабочих			14.60	0.8	373.76	16.7	6 241.79
		Накладные расходы	%		65		242.94	55	3 432.98
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		149.50	32	1 997.37
		Затраты труда	чел-ч	0.976					31
							766.21	11 672.15	31
4.	4. ТЕРп 01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	✓ 32	3.83	Ц101-11-028-01			
		Начисления: H5= 0.8, H48= 0							
		Зарплата рабочих			3.83	0.8	98.05	16.7	1 637.40
		Накладные расходы	%		65		63.73	55	900.57
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		39.22	32	523.97
		Затраты труда	чел-ч	0.256					8
							201.00	3 061.94	8
5.	5. ТЕРп 01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	1 шт.	✓ 13	11.94	Ц101-03-001-01			
		Начисления: H5= 0.4, H48= 0							
		Зарплата рабочих			11.94	0.4	62.09	16.7	1 036.87
		Накладные расходы	%		65		40.36	55	570.28
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		24.84	32	331.80
		Затраты труда	чел-ч	0.544					7
							127.28	1 938.95	7

ИТОГО ПО СМЕТЕ	595.22	9 940.13	51
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	595.22	9 940.13	51
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	386.89	5 467.07	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	238.09	3 180.84	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	1 220.20	18 588.04	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	1 220.20	18 588.04	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	386.89	5 467.07	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	238.09	3 180.84	

Исполнитель:
Архипова И.Г.

< 2/15-185 ДОП * 18 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата основных рабочих												
Нормативная трудоемкость												
ВСЕГО												
НДС												
ВСЕГО С НДС												
51												
9 940.13												

Оплата основных рабочих
Нормативная трудоемкость

ВСЕГО

НДС

ВСЕГО С НДС

1 220.20

219.64

1 439.84

18 588.04

3 345.85

21 933.89

595.22

9 940.13

Сдал:

(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

Принял:

(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

Исполнитель:

Архипова И.Г.

Согласовано в сумме 21933.89
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Н.О. 2016 г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
планирования в строительстве»