

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____
 _____ / _____ /
 "___" _____ 2016 г.

Наименование стройки: капитальный ремонт системы водоотведения жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Филимоновская, д. 7, секц. А (доп. 2 конкурс)
 Объект № _____

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на капитальный ремонт системы водоотведения жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Филимоновская, д. 7, секц. А (доп. 2 конкурс)
 Наименование объекта: капитальный ремонт системы водоотведения жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Филимоновская, д. 7, секц. А (доп. 2 конкурс)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 22,258 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 45 чел.час.
 Сметная заработная плата 5,509 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	E46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	1 м3	0,9	255,73			E46-04-009-02		
	ЗП				66,14	1,00	59,53	16,00	952,42	
	ЭМ				189,59	1,00	170,63	4,04	689,35	
	в т.ч. ЗПМ				17,48	1,00	(15,73)	16,00	(251,71)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	74,51		1011,47	7,02
	СП от ФОТ		%	48			44,78		577,98	
	ЗТР		чел-ч	7,80						

Всего по позиции

349,45 3231,22 7,02

Исполнитель: *Л.В.*

Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1	100 м3	0,111	860,22			E01-02-057-01		
	ЗП				860,22	1,00	95,48	16,00	1527,75	
	НР от ФОТ		%	61		1,00	68,75		931,93	13,10
	СП от ФОТ		%	31			36,52		473,60	
	ЗТР		чел-ч	118,00						

Всего по позиции

200,75 2933,28 13,10

3	P65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,06	683,41			P65-2-2		
	ЗП				673,87	1,00	40,43	16,00	646,92	
	ЭМ				9,54	1,00	0,57	7,93	4,54	
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	(0,24)	16,00	(3,88)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	63		1,00	30,10		410,00	5,12
	СП от ФОТ		%	40			20,34		260,32	
	ЗТР		чел-ч	85,30						

Всего по позиции

91,44 1321,78 5,12

4	E23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного МДС35 п.4.7	10 м3 основания	0,06	877,06			E23-01-001-01		
	ЗП				77,83	1,15	5,37	16,00	85,92	
	ЭМ				31,10	1,25	2,33	5,50	12,83	
	в т.ч. ЗПМ				3,29	1,25	(0,25)	16,00	(3,95)	
	МР				768,13	1,00	46,09	3,35	154,39	
	НР от ФОТ		%	99		1,15	6,57		88,97	0,70
	СП от ФОТ		%	61			4,25		54,82	
	ЗТР		чел-ч	10,20						


Всего по позиции

64,61 396,93 0,70

5	E16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,06	5270,61			E16-04-004-02		
	ЗП				490,75	1,15	33,86	16,00	541,79	
	ЭМ				33,77	1,25	2,53	8,24	20,87	
	в т.ч. ЗПМ				3,21	1,25	(0,24)	16,00	(3,85)	
	МР				4746,09	1,00	284,77	2,95	840,06	

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	98		1,15	39,22		534,73	3,85
		СП от ФОТ	%	56			24,06		305,56	
		ЗТР	чел-ч	55,83						
Всего по позиции							384,44		2243,01	3,85
6	5074330	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм м		-5,988	136,76	1,00	-818,92	1,00	-818,92	
7	Прайс	Труба для наружной канализации Ду110 Ц:214,37/1,18*1,02*1,08	м	5,988	200,13	1,00	1198,38	1,00	1198,38	
8	Прайс	Отвод для наружной канализации Ду110х45° Ц:59/1,18*1,02*1,112	шт.	2	56,71	1,00	113,42	1,00	113,42	
9	Прайс	Тройник для наружной канализации Ду110 Ц:118,97/1,18*1,02*1,112	шт.	1	114,36	1,00	114,36	1,00	114,36	
10	Прайс	Заглушка для наружной канализации Ду110 Ц:35,43/1,18*1,02*1,112	шт.	1	34,06	1,00	34,06	1,00	34,06	
11	Прайс	Муфта для наружной канализации двухраструбная Ду110 Ц:59/1,18*1,02*1,112	шт.	1	56,71	1,00	56,71	1,00	56,71	
12	Прайс	Манжета резиновая Ду110 Ц:19,55/1,18*1,02*1,112	шт.	1	18,79	1,00	18,79	1,00	18,79	
13	Прайс	Переход чугун-пластик Ц:36/1,18*1,02*1,112	шт.	1	34,60	1,00	34,60	1,00	34,60	
14	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (земля и песок)	100 м3	0,105	620,39			E01-02-061-01		
		ЗП			620,39	1,00	65,14	16,00	1042,26	
		НР от ФОТ	%	61		1,00	46,90		635,78	9,29
		СП от ФОТ	%	31			24,92		323,10	
		ЗТР	чел-ч	88,50						
Всего по позиции							136,96		2001,14	9,29
15	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,99	233,78	1,00	231,44	1,00	231,44	
16	E11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3	0,72	490,52			E11-01-002-09		
	МДС35 п.4.7		подстилающ его							

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			28,69	1,15	23,76	16,00	380,09	
		ЭМ			0,24	1,25	0,22	5,50	1,19	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			461,59	1,00	332,34	9,28	3084,16	
		НР от ФОТ	%	94		1,15	26,37		357,28	3,03
		СП от ФОТ	%	51			15,14		193,85	
		ЗТР	чел-ч	3,66						

Всего по позиции

397,83

4016,57

3,03

17 E11-01-015-01 Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
МДС35 п.4.7100 0,06 2709,37
м2
покрыE11-01-
015-01

		ЗП			300,39	1,15	20,73	16,00	331,63	
		ЭМ			213,44	1,25	16,01	5,22	83,56	
		в т.ч. ЗПМ			29,37	1,25	(2,20)	16,00	(35,24)	
		МР			2195,54	1,00	131,73	5,99	789,08	
		НР от ФОТ	%	94		1,15	25,45		344,86	2,79
		СП от ФОТ	%	51			14,62		187,10	
		ЗТР	чел-ч	40,43						

Всего по позиции

208,54

1736,23

2,79

Итого по всем разделам

18863,00

Заработная плата

344,30

5508,78

Эксплуатация машин

192,29

812,34

в том числе заработная плата машинистов

18,66

298,63

Материалы

1777,77

5850,53

Накладные расходы по смете

317,87

4315,02

Сметная прибыль по смете

184,63

2376,33

Итого

18863,00

НДС, %

18,00

3395,34

Всего

22258,34

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по повышению квалификации в строительстве»

Согласовано в сумме 22 258 руб. 34 коп.

Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

23.02.2016 г.

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.