

31.08

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 39 356.54 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 39 356.54 руб.

ВЫПОЛНИТЕЛЬ РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
«20» 20 г. Подпись



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Пуско-наладочные работы

Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Ленина, д.1, г. Кировск, Тульская область.
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость: 39.357 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.094 тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата: 17.835 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон)" с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Ц101-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя											
			измерение	1	14.60			Ц101-11-010-01			
		Начисления: Н5= 0.8, Н48= 0.8									
		Зарплата рабочих	%		14.60	0.8	12		16.7	200	
		Накладные расходы	%		65		8		55	110	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		5		32	64	
		Затраты труда	чел.-ч	0.976						0.976	
							25			374	0.976
2. Ц101-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами											
		Начисления: Н5= 0.8, Н48= 0.8			155.13			Ц101-11-011-01			
		Зарплата рабочих	%		155.13	0.8	104		16.7	1 737	
		Накладные расходы	%		65		68		55	955	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		42		32	556	
		Затраты труда	чел.-ч	10.368						8.70912	
							214			3 248	8.70912
3. Ц101-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль> токоприемник											
		Начисления: Н5= 0.8, Н48= 0.8			14.60			Ц101-11-013-01			
			токоприемник	1	55						

Исполнитель:
Архипова И.И.

4688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих									
		Накладные расходы			14.60	0.8		642	16.7	10 721	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			417	55	5 897	
		Затраты труда	чел-ч	0.976	40			257	32	3 431	
											53.68
4.	Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	✓	50	3.83		1 316	Ц101-11-028-01	20 049	53.68
		Начисления: Н5= 0.8, Н48= 0.8									
		Зарплата рабочих			3.83	0.8		153	16.7	2 555	
		Накладные расходы	%		65			99	55	1 405	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40			61	32	818	
		Затраты труда	чел-ч	0.256							12.8
5.	Ц101-03-001-01 (т.ч.1.1.25)	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	1 шт.	✓	31	11.94		313	Ц101-03-001-01	4 778	12.8
		Начисления: Н5= 0.4, Н48= 0.4									
		Зарплата рабочих			11.94	0.4		148	16.7	2 472	
		Накладные расходы	%		65			96	55	1 360	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40			59	32	791	
		Затраты труда	чел-ч	0.544							16.864
6.	Ц101-03-002-05	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А	1 шт.	✓	1	23.71		303	Ц101-03-002-05	4 623	16.864
		Начисления: Н5= 0.4, Н48= 0									
		Зарплата рабочих			23.71	0.4		9	16.7	150	
		Накладные расходы	%		65			6	55	83	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40			4	32	48	
		Затраты труда	чел-ч	1.08							1.08
								19	281	1.08	

ИТОГО ПО СМЕТЕ

1 068 17 835 94.1091

СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

1 068 17 835 94.1091

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)

694 9 810

2

Исполнитель:
Архипов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)										
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -										
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						428			5 708	
	справочно						2 190			33 353	
	Оплата труда рабочих						2 190			33 353	
	Накладные расходы						1 068			17 835	
	Сметная прибыль						694			9 810	
	НДС						428			5 708	
				18			394.20			6 003.54	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС						2 584.20			39 356.54	✓

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Исполнитель:

Архипова И.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр»
по ценообразованию в строительстве

Согласовано в сумме 39356.54
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

15.09.2016г