

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 19 047,56 руб.

Р.ЗРЕШАВ
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОБЛАСТ. КАП. РЕМОНТА
08/08/20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 19 047,56 руб.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Центральная, д. 6, ппг. Новольвовск, Кимовский район, Тульская область. Пуско-наладочные работы.

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

19.048 тыс. руб.
0.047 тыс. чел. ч
8.633 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по ИБ: "ТСНБ-2001. Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".											
№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэфф. центы пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Ц101-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя											
		Начисления: Н5= 0.8, Н48= 0.8		✓ 1	14.60			Ц101-11-010-01			
		Зарплата рабочих	%		14.60	0.8	12		16.7	200	
		Накладные расходы	%		65		8		55	110	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		5		32	64	
		Затраты труда	чел-ч	0.976						374	0.976
2. Ц101-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами											
		Начисления: Н5= 0.8, Н48= 0.8		✓ 0.45	155.13			Ц101-11-011-01			
		Зарплата рабочих	%		155.13	0.8	56		16.7	935	
		Накладные расходы	%		65		36		55	514	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		22		32	299	
		Затраты труда	чел-ч	10.368						1 748	4.6656
3. Ц101-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>											
		Токоприемник	1	✓ 23	14.60			Ц101-11-013-01			
		Затраты труда	чел-ч							1 748	4.6656

Исполнитель:
Архипова И.Г.

Начисления: Н5= 0.8, Н48= 0.8

8998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Зарплата рабочих				14.60	0.8	269		16.7	4 492	
	Накладные расходы		%		65		175		55	2 471	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		40		108		32	1 437	
	Затраты труда		чел-ч	0.976							22.448
							552			8 400	22.448
4. Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям		1 линия	✓ 20	3.83			Ц101-11-028-01			
	Начисления: Н5= 0.8, Н48= 0.8										
	Зарплата рабочих				3.83	0.8	61		16.7	1 019	
	Накладные расходы		%		65		40		55	560	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		40		24		32	326	
	Затраты труда		чел-ч	0.256							5.12
							125			1 905	5.12
5. Ц101-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем		1 шт.	✓ 21	11.94			Ц101-03-001-01			
	Начисления: Н5= 0.4, Н48= 0.4										
	Зарплата рабочих				11.94	0.4	100		16.7	1 670	
	Накладные расходы		%		65		65		55	919	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		40		40		32	534	
	Затраты труда		чел-ч	0.544							11.424
							205			3 123	11.424
6. Ц101-03-002-05	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А		1 шт.	✓ 2	23.71			Ц101-03-002-05			
	Начисления: Н5= 0.4, Н48= 0										
	Зарплата рабочих				23.71	0.4	19		16.7	317	
	Накладные расходы		%		65		12		55	174	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		40		8		32	101	
	Затраты труда		чел-ч	1.08							2.16
							39			592	2.16

ИТОГО ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)

517
517
336

исполнитель:
Архипов А.Г.

8 633 46.7936
8 633 46.7936
4 748
2 761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -										
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ										
	справочно										
	Оплата труда рабочих										
	Накладные расходы										
	Сметная прибыль										
	НДС										
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС										
				18			1 250.80				
							190.80				
							207				
							336				
							517				
							1 060				
							1 060				
										16 142	
										16 142	
											8 633
											4 748
											2 761
											2 905.56
											19 047.56

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Исполнитель:
Архипова И.Г.

Согласовано в сумме 19 047.56
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

27.09.2016

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»