

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 60 959.39 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 60 959.39 руб.

« _____ » _____ 20 ____ г.

« _____ » _____ 20 ____ г.

Стройка:

Объект: капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: г.Ефремов, ул.Горького, д.88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)
на дополнительные работы

Сметная стоимость: **60.959** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.093** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **13.357** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Кoeffициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ТЕР 15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву потолков -слуховых окон	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.105	1 244.41			E15-04-024-02			
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			266.02	1.15	32.12		16.7	536.44	
		Эксплуатация машин			3.31	1.25	0.43		10.21	4.44	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13	1.25	0.02		16.7	0.28	
		Материальные ресурсы			975.08		102.38		2.2	225.24	
		Накладные расходы	%		95		30.53		80	429.38	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		15.11		37	198.59	
		Затраты труда	чел-ч	37.444							3.932
							180.58			1 394.08	3.932

2. ТЕР 10-01-052-02	Устройство внутриквартирных лестниц без подшивки-слуховых окон	1 м2 горизонтальной проекции	3.6	516.90				E10-01-052-02			
---------------------	--	------------------------------	-----	--------	--	--	--	---------------	--	--	--

Объем: 1.2*3

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6030

Исполнитель:

Кононова

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01												Форма 4а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Зарплата рабочих												
Эксплуатация машин												2 535.98
Материальные ресурсы												168.30
Накладные расходы												6 502.87
Плановые накопления / Сметная прибыль												2 282.38
Затраты труда												1 090.47
4.692												16.891
2 126.88												12 580.00
E26-02-018-02												16.891
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251												
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15												
Зарплата рабочих												7 253.47
Эксплуатация машин												1 925.76
в т.ч. зарплата машинистов												99.10
Материальные ресурсы												92.96
Антисептик-антипирен												
Накладные расходы												5 661.48
Плановые накопления / Сметная прибыль												3 529.23
Затраты труда												49.411
1 517.21												18 462.90
[цена]												49.411
4. Каталог3кв.стр9												
Сенех Огнебио Проф Ц=1530/25/1,18/*1,02												
Объем: 484.4*0.3*1.02												
Материальные ресурсы												7 841.18
7 841.18												7 841.18
E10-01-010-01												
5. ТЕР 10-01-010-01												
Демонтаж элементов каркаса из брусьев - прогоны под стропила												
Начисления: H2= 0, H3= 0.8, H4= 0.8, H5= 0.8												
Зарплата рабочих												1 202.63
Эксплуатация машин												95.18
Материальные ресурсы												3.2
Накладные расходы												90
Плановые накопления / Сметная прибыль												1 082.37
Затраты труда												517.13
18												9.185
197.12												2 897.30
E10-01-010-01												9.185
6. ТЕР 10-01-010-01												
Установка элементов каркаса из брусьев(прогоны под стропила, подкосы и упоры под стропила)												
Начисления: H2= 0, H3= 0.8, H4= 0.8, H5= 0.8												
Зарплата рабочих												
Эксплуатация машин												
Материальные ресурсы												
Накладные расходы												
Плановые накопления / Сметная прибыль												
Затраты труда												
0.5103 2 589.99												
0.5103												

Исполнитель:

Кононов

2

Исполнитель: 
Кононов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
		Зарплата рабочих			176.40	1.15	103.52		16.7	1 728.77	
		Эксплуатация машин			24.21	1.25	15.44		9.63	148.72	
		Материальные ресурсы			2 389.38		1 219.30		3.2	3 901.76	
		Накладные расходы	%		106		109.73		90	1 555.89	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		54		55.90		43	743.37	
		Затраты труда	чел-ч	25.875							13.204
							1 503.89			8 078.51	13.204

7. ТССЦ 102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	-0.474579	2 150.05			-1 020.37 [цена]	6 579.15		-3 122.33	
------------------	---	----	-----------	----------	--	--	------------------	----------	--	-----------	--

Объем: (0.5103)*(-0.93)

8. Кат 1 кв. стр45	Брус сечение 150х150мм Ц:8000/1,18*1,02	м3	0.3213	6 915.25			2 221.87 [цена]			2 221.87	
	Материальные ресурсы			6 915.25			2 221.87			2 221.87	

9. Кат 1 кв. стр45	Брус сечение 100х150мм Ц:8000/1,18*1,02	м3	0.189	6 915.25			1 306.98 [цена]			1 306.98	
	Материальные ресурсы			6 915.25			1 306.98			1 306.98	

- ИТОГО ПО СМЕТЕ
- СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
- ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
- ВСЕГО ПО СМЕТЕ

справочно:

Материалы

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в т. ч. оплата труда механизаторов

Накладные расходы

Сметная прибыль

НДС

ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

34 570.21 92.623

34 570.21 92.623

11 011.50

6 078.79

51 660.50

51 660.50

Государственное учреждение Тульской области
Региональный хозяйственный центр
Центр по ценообразованию в строительстве

18-970.53

13 257.29

2 342.40

99.38

11 011.50

6 078.79

9 298.89

60 959.39

Согласовано в сумме 60 959.39

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Исполнитель:

Кононова О.А.

21.07.2016г.