





< 1 * 17 * 1 >											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## Раздел 2. окна

8. ТЕР 10-01-034-01 (Применительно)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2-круглых в фронтонах (пл. 0,35м2)	100 м2 проемов	0.007	10 425.48	E10-01-034-01						
Объем: 0.35*2											
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Блоки оконные пластиковые											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
ТССЦ 203-9096		м2	0.7	8 702.42							
		%		106							
		%		54							
		чел-ч	196.363								
				93.29	[цена]		710.16	1.375			
9. Комм. предложени	Окно круглое фронтонное ПВХ 1камерный стеклопакет Дн=650мм Цена: 4200/1,18*1,02	шт	2	3 630.51							
Материальные ресурсы											
				3 630.51			7 261.02	7 261.02			
				7 261.02			7 261.02	7 261.02			

## Раздел 3. Цоколь

10. ТЕРр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м -цоколя	100 м	0.2931	3 582.78	E58-20-1						
Объем: 69.5-40.19											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Строительный мусор											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
ТССЦ 509-9900		т	0.0656544	83							
		%		65							
		%		63.07							
		чел-ч	41.41								
				1 193.71			5 906.79	12.137			
				-925.02	[цена]		-2 155.48				
11. ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0.0539304	17 152.02							
Объем: (0.2931)*(-0.184)											

Исполнитель:

Панферова С.Е.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17. ТССЦпг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную( Грунт, асфальт, отбитая штукатурка) <i>Зарплата рабочих</i> <i>Эксплуатация машин</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i> <i>Затраты труда</i>	1 т груза	42.85	28.47	T01-01- 01-041						
				3.88			166.26		12.63	2 099.84	
				18.38			787.58		12.63	9 947.17	
		%		100			166.26		100	2 099.84	
		%		60			99.76		60	1 259.90	
		цел-ч		0.578							24.754
							<b>1 219.86</b>			<b>15 406.75</b>	<b>24.754</b>
18. ТССЦпг 03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	42.85	4.71	T03-21- 01-005				9.3	1 876.96	
							<b>201.82</b>				
										<b>1 876.96</b>	

· ИТОГО ПО СМЕТЕ	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	
· МАТЕРИАЛОВ -	
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	
· В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	
· В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ	
справочно:	
Материалы	
Оплата труда рабочих	
Эксплуатация машин	
в т. ч. оплата труда механизаторов	
Накладные расходы	
Сметная прибыль	
НДС	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС	

18

**Составил:**

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Согласовано в сумме 584 747 86 руб.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

28-09-16