

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____
 _____ / _____ /

Заказчик _____
 _____ / _____ /

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г.Тула, ул. Р.Зорге, д.31 (доп. работы - конкурс)

Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г.Тула, ул. Р.Зорге, д.31 (доп. работы - конкурс)

Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г.Тула, ул. Р.Зорге, д.31 (доп. работы - конкурс)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 31,491 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 34 чел.час.
 Сметная заработная плата 5,332 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на I кв. 2016 г.

| №пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Стоимость в ценах 2000г. | Номер пункта и коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах, руб. | ЗТР всего, чел-ч |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Раздел 1. Монтажные работы

Кабельная система

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|-------|------|--------|------|-----|---------------|------|------|
| 1 | M08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0,16 | 511,23 | | | M08-02-397-01 | | |
| | ЗП | | | | 75,24 | 1,00 | 12 | 16,50 | 199 | |
| | ЭМ | | | | 100,39 | 1,00 | 16 | 6,56 | 105 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 20,72 | 1,00 | (3) | 16,50 | (55) | |
| | МР | | | | 335,60 | 1,00 | 54 | 6,64 | 357 | |
| | НР от ФОТ | | % | 81 | | 1,00 | 15 | | 206 | 1,37 |
| | СП от ФОТ | | % | 52 | | | 10 | | 132 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 8,56 | | | | | | |

Исполнитель: *Еронина Н.Н.*
 Еронина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------|------------------|--|-------|------|--------|------|------|---------------|------|------|
| Всего по позиции | | | | | | | 107 | 999 | 1,37 | |
| 2 | Счет | Лоток неперф. 100x50 L3000 (дл.3м) ДКС 35022 Ц=205,03/1,18*1,02 | м | 16 | 177,23 | 1,00 | 2836 | 1,00 | 2836 | |
| 3 | Счет | Крышка для лотка осн. 100 с заземл. L3000 (дл.3м) ДКС 35522 ДКС 35520 м Ц=138,51/1,18*1,02 | м | 16 | 119,73 | 1,00 | 1916 | 1,00 | 1916 | |
| 4 | Счет | Ответвитель для лотка Т-образ. горизонт. DPT 100x50 ДКС 36122 Ц=861,01/1,18*1,02 | шт | 1 | 744,26 | 1,00 | 744 | 1,00 | 744 | |
| 5 | Счет | Крышка для ответв. Т-образ. Горизонт. DPT осн. 100 ДКС 38042 Ц=491,54/1,18*1,02 | шт | 1 | 424,89 | 1,00 | 425 | 1,00 | 425 | |
| 6 | Счет | Угол для лотка горизонт. 90град. СРО 100x50 ДКС 36002 Ц=505,15/1,18*1,02 | шт | 2 | 436,66 | 1,00 | 873 | 1,00 | 873 | |
| 7 | Счет | Крышка для угла горизонт. 90град.СРО осн.100 ДКС 38002 Ц=388,43/1,18*1,02 | шт | 2 | 335,76 | 1,00 | 672 | 1,00 | 672 | |
| 8 | Счет | Пластина РТСЕ для заземления (медь) ДКС 37501 Ц=45,59/1,18*1,02 | шт | 24 | 39,41 | 1,00 | 946 | 1,00 | 946 | |
| 9 | Счет | Пластина для ТС/RRR/RRD 100x50 ДКС 30193 Ц=129,59/1,18*1,02 | шт | 1 | 112,02 | 1,00 | 112 | 1,00 | 112 | |
| 10 | М08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,16 | 38,54 | | | М08-02-399-01 | | |
| | | ЗП | | | 24,79 | 1,00 | 4 | 16,50 | 65 | |
| | | ЭМ | | | 1,93 | 1,00 | 0 | 6,11 | 2 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,13 | 1,00 | (0) | 16,50 | (0) | |
| | | МР | | | 11,82 | 1,00 | 2 | 4,58 | 9 | |
| | | НР от ФОТ | % | 81 | | 1,00 | 4 | | 53 | 0,45 |
| | | СП от ФОТ | % | 52 | | | 3 | | 34 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 2,82 | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 13 | 163 | 0,45 | |
| 11 | Каталог РХЦС | Кабель ВВГнг(А)- LS 3*1.5 Ц=29.1/1.18*1.02 | м | 16 | 25,15 | 1,00 | 402 | 1,00 | 402 | |
| | 3/2015, стр. 210 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------------------|--|---------|-------|---------|------|------------|-------|---------------|-------------|----|
| 12 | M08-02-399-03 Провод в коробах, сечением до 70 мм2 | 100 м | 0,16 | 56,55 | | | | M08-02-399-03 | | |
| | ЗП | | | 41,31 | 1,00 | 7 | 16,50 | 109 | | |
| | ЭМ | | | 1,93 | 1,00 | 0 | 6,11 | 2 | | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | 0,13 | 1,00 | (0) | 16,50 | (0) | | |
| | МР | | | 13,31 | 1,00 | 2 | 4,90 | 10 | | |
| | НР от ФОТ | % | 81 | | 1,00 | 6 | | 88 | 0,75 | |
| | СП от ФОТ | % | 52 | | | 4 | | 57 | | |
| | ЗТР | чел-ч | 4,70 | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | 19 | | 266 | 0,75 | |
| 13 | Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5x10 Ц=252,62/1,18*1,02 3/2015 стр210 | м | 16 | 218,37 | 1,00 | 3494 | 1,00 | 3494 | | |
| Светотехнические изделия | | | | | | | | | | |
| 14 | M08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,08 | 1420,03 | | | | M08-03-593-06 | | |
| | ЗП | | | 654,83 | 1,00 | 52 | 16,50 | 864 | | |
| | ЭМ | | | 201,43 | 1,00 | 16 | 5,71 | 92 | | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | 11,11 | 1,00 | (1) | 16,50 | (15) | | |
| | МР | | | 563,77 | 1,00 | 45 | 3,04 | 137 | | |
| | НР от ФОТ | % | 81 | | 1,00 | 51 | | 712 | 5,65 | |
| | СП от ФОТ | % | 52 | | | 35 | | 457 | | |
| | ЗТР | чел-ч | 70,64 | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | 199 | | 2262 | 5,65 | |
| 15 | Счет Светильник НПП 03-60-013 "Банник" 1301 круг малый IP65 корпус бел. Элетех 1005500934 Ц=234,30/1,18*1,02 | шт | 2 | 202,53 | 1,00 | 405 | 1,00 | 405 | | |
| 16 | Счет Лампа люминесцентная компакт. SPC 15Вт E27 4000K T2 Экономка Космос LKsmT2SPC15WE2742eco Ц=122,8/1,18*1,02 | шт | 2 | 106,15 | 1,00 | 212 | 1,00 | 212 | | |
| 17 | Прайс ЭТМ Светильник 94 829 NBL-PR1-7-4K-WH-IP65-LED (аналог НПП 1301 бел. круг) Navigator 4607136948297 Ц=443,81/1,18*1,02 | шт | 6 | 383,63 | 1,00 | 2302 | 1,00 | 2302 | | |

Прямые затраты по разделу

15550

17290

Исполнитель: *Ероина*
Ероина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|------------------------------|---|---------------------|------|-------|------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | Накладные расходы по разделу | | | | | | 76 | | 1059 | |
| | Сметная прибыль по разделу | | | | | | 52 | | 680 | |
| | Итого по разделу | | | | | | 15677 | | 19029 | |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы | | | | | | | | | | |
| 18 | П01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоп риемн | 15 | 14,60 | | | П01-11- 013-01 | | |
| | ЗП | | | | 14,60 | 0,80 | 175 | 16,50 | 2891 | |
| | НР от ФОТ | | % | 55 | | 0,80 | 114 | | 1590 | 18,30 |
| | СП от ФОТ | | % | 32 | | | 70 | | 925 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 1,22 | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | 359 | | 5406 | 18,30 |
| 19 | П01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 20 | 3,83 | | | П01-11- 028-01 | | |
| | ЗП | | | | 3,83 | 0,80 | 61 | 16,50 | 1011 | |
| | НР от ФОТ | | % | 55 | | 0,80 | 40 | | 556 | 6,40 |
| | СП от ФОТ | | % | 32 | | | 25 | | 324 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 0,32 | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | 126 | | 1891 | 6,40 |
| 20 | П01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измер ение | 1 | 14,60 | | | П01-11- 010-01 | | |
| | ЗП | | | | 14,60 | 0,80 | 12 | 16,50 | 193 | |
| | НР от ФОТ | | % | 55 | | 0,80 | 8 | | 106 | 1,22 |
| | СП от ФОТ | | % | 32 | | | 5 | | 62 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 1,22 | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | 25 | | 361 | 1,22 |
| | Прямые затраты по разделу | | | | | | 248 | | 4095 | |
| | Накладные расходы по разделу | | | | | | 162 | | 2252 | |
| | Сметная прибыль по разделу | | | | | | 100 | | 1311 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|------|----|
| Итого по разделу | | | | | | | | 510 | 7658 | |

| | |
|--|--------------|
| Итого по всем разделам | 26687 |
| Заработная плата | 5332 |
| Эксплуатация машин | 201 |
| в том числе заработная плата машинистов | 70 |
| Материалы | 15852 |
| Накладные расходы по смете | 3311 |
| Сметная прибыль по смете | 1991 |
| Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку | 0 |
| Итого | 26687 |
| НДС, % | 4804 |
| Всего | 31491 |

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по cenобразованию в строительстве»

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 31491,00 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик
06.07.2016г.

Исполнитель: Ер.
Еренина Н.Н.