

# СМЕТА

на Дополнительные работы по капитальному ремонту кровли жилого дома №21 по ул. Дружба, пос. Дубна  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	24 419,06 р.
Нормативная трудоемкость	41,07 чел-ч
Сметная заработная плата	5 925,46 р.
Сметная стоимость эксплуатации машин	1 305,22 р.
Сметная стоимость материалов	5 953,56 р.

Основание: Тула ТЕР(14), Ценники Тула  
Составлена в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 03.2016г.

№№ п.п.	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г. руб.	Пункт коэфф. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Раздел											
1	E26-02-018-02 О.ч. ГЭСНПТЕР п. 1.11 О.ч. ГЭСНПТЕР п. 1.11	Огнебиозащитное покрытие деревянных конст- рукций составом 'пиралакс' любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по нпб 251	100 м2 об- рабаты	3,576	148,12						
		ЗП			77,97	1,15	320,64		16,50	5 290,62	
		ЭМ			68,25	1,25	305,08		4,18	1 275,22	
		в т.ч. ЗПМ			0,98	1,25	4,38		16,50	72,28	
	МР				1,90	1,00	6,79		9,93	67,47	

Дружба

12/18