

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

2016 г.

Наименование стройки:

Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения по адресу: г. Тула, ул. Металлургов, д. 3

на Пуско-наладочные работы (дополнительные работы)

Наименование объекта: г. Тула, ул. Металлургов, д. 3

Основание: дефектный акт

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

Сметная стоимость 33,532 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 76 чел.час.
Сметная заработная плата 15,197 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на II кв. 2016 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Пуско-наладочные работы

1	P01-11-010-01 МДС40 т.4 п.1А	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1	14,60			P01-11-010-01		
			%	55	14,60	0,80	8,13	16,70	195	
			%	32		0,80	2,58		107	0,98
			ЗТР	1,22					62	

Всего по позиции

25

364

0,98

2 P01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 100 точек

P01-11-011-01

Исполнитель: *Терехина Н.А.*
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗП					155,13	0,80	30	16,70	497	
НР от ФОТ				55		0,80	19		273	2,49
СП от ФОТ				32			12		159	
ЗТР			цел-ч	12,96						

Всего по позиции

61 929 2,49

3	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабелей и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	70	3,83			П01-11-028-01		
	МДС40 т.4									
	п.1А									
ЗП					3,83	0,80	214	16,70	3582	
НР от ФОТ				55		0,80	139		1970	17,92
СП от ФОТ				32			86		1146	
ЗТР			цел-ч	0,32						

Всего по позиции

439 6698 17,92

4	П01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1	56	14,60			П01-11-013-01		
	МДС40 т.4		токоп							
	п.1А		риемн							
			ик							
ЗП					14,60	0,80	654	16,70	10923	
НР от ФОТ				55		0,80	425		6008	54,66
СП от ФОТ				32			262		3495	
ЗТР			цел-ч	1,22						

Всего по позиции

1341 20426 54,66

Прямые затраты по разделу	910	15197	
Накладные расходы по разделу	591	8358	
Сметная прибыль по разделу	365	4862	
Итого по разделу	1866	28417	

Итого по всем разделам		28417	
Масса мусора	Т	0	
Заработная плата	910	15197	
Эксплуатация машин	0	0	
В том числе заработная плата машинистов	0	0	

Исполнитель: *А.А.А.*
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Материалы

В том числе оборудование

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

0

8358

4862

28417

5115

33532

18,00

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 33532 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик
24.08.2016г.

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *И.И.И.*
 Терехина Н.А.